Municipalidad de Hernandarias
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558*
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 19/2014 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BAÑO EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 7.987 "VIRGEN DE CAACUPÉ" DE LA VILLA DEPORTIVA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Empresa SERGE Servicios Generales de Juan Carlos Torres Duarte

CONSTRUCCIÓN DE 03 (TRES) AULAS EN LA "ESC. BÁS. Nº 7.987 - VIRGEN DE CAACUPÉ" DE LA VILLA DEPORTIVA

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P. UNIT.	P. TOTAL
1		**Preparación de la obra**				
		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	186,00	10.000	1.860.000
		c- Replanteo	M2	186,00	10.000	1.860.000
4		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	32,70	350.000	11.445.000
5		**Estructura de H° A°:**				
		b2- Vigas y dado de H° A°	M3	2,15	1.800.000	3.870.000
		d- Encadenados de H° A°	M3	5,27	1.600.000	8.432.000
6		**Muros de Nivelación:**				
		a- De 0,45 cm.	M2	7,20	200.000	1.440.000
		b- De 0,30 cm.	M2	19,00	140.000	2.660.000
		c- De 0,60 cm.	M2	1,30	250.000	325.000
7		Relleno y apisonado de interiores	M3	69,00	90.000	6.210.000
8		**Aislación Asfáltica:**				
		a- De paredes	M2	15,00	80.000	1.200.000
9		**Muros de Elevación:**				
		a- De 0,30 para revocar	M2	13,10	130.000	1.703.000
		b- De 0,15 para revocar	M2	10,00	75.000	750.000
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	68,80	150.000	10.320.000
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	135.000	1.822.500
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	102,00	80.000	8.160.000
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	36,00	15.000	540.000
10		**Pilares:**				
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML	15,40	120.000	1.848.000
12		**Techo:**				
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	246,60	232.000	57.211.200
		d- Viga de madera y planchuela en galería	GL.	1,00	4.000.000	4.000.000
13	72131601-9999	**Revoques:**				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	191,40	25.000	4.785.000
		c- De pilares 0,30 x 0,30 cm.	ML	16,00	30.000	480.000
		e- De viga cumbrera de H° A°	M2	26,00	35.000	910.000
14		Contrapiso de H° de cascotes	M2	172,50	35.000	6.037.500
15		Piso de baldosa calcárea	M2	172,50	70.000	12.075.000
16		Zocalo calcáreo	ML	102,00	25.000	2.550.000
17		Aberturas de madera :				
		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	3,00	1.500.000	4.500.000
18		***Aberturas Metálicas:***				
		a- Ventanas tipo balancines	M2	20,58	300.000	6.174.000
19		Alfeizar de ventanas :				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	15,00	15.000	225.000
		d- De ladrillos comunes tipo sardinel	ML	12,00	66.000	792.000
20		**Pinturas:**				
		a- De paredes a la cal	M2	191,40	10.000	1.914.000
		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	27,80	15.000	417.000
		e- De viga cumbrera a la cal	M2	26,00	10.000	260.000
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	20,20	30.000	606.000
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	238,00	15.000	3.570.000
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	246,60	20.000	4.932.000
		i- De abertura de madera con barniz	M2	16,50	20.000	330.000
23		Vidrios dobles	M2	20,52	100.000	2.052.000
34		**Desagüe Pluvial:**				
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	64,00	40.000	2.560.000
36		Instalación eléctrica	GL.	1,00	12.558.800	12.558.800
37		Artefactos eléctricos	GL.	1,00	8.000.000	8.000.000
40		**Mobiliarios:**				
		a- Pizarrones	UN.	3,00	1.500.000	4.500.000
41		Limpieza final	M2	180,00	5.000	900.000
		TOTAL GS. (Doscientos seis millones, setecientos ochenta y cinco mil)).-				**206.785.000**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS U.O.C.

Lic. Catalino Castillo Vera
Responsable de la UOC

CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN LA "ESC. BÁS. Nº 7.987 - VIRGEN DE CAACUPÉ" DE LA VILLA DEPORTIVA						
Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
1	72131601-9987	**Preparación de la obra**				
		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	10.000	271.000
		c- Replanteo	M2	27,10	10.000	271.000
4		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	10,00	385.000	3.850.000
5		**Estructura de H° A°:**				
		d- Encadenados de H° A°	M3	2,40	1.650.000	3.960.000
6		**Muros de Nivelación:**				
		b- De 0,30 cm.	M2	12,20	154.000	1.878.800
7		7. Relleno y apisonado de interiores	M3	8,50	99.000	841.500
8		**Aislación Asfáltica:**				
		a- De paredes	M2	5,30	88.000	466.400
9		**Muros de Elevación:**				
		b- De 0,15 para revocar	M2	55,00	77.000	4.235.000
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48,00	88.000	4.224.000
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20,00	22.000	440.000
12		**Techo:**				
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	43,00	275.000	11.825.000
13		**Revoques:**				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00	16.500	2.673.000
14		Contrapiso de H° de cascotes	M2	22,00	33.000	726.000
15		Piso de baldosa calcárea	M2	22,00	66.000	1.452.000
16		Zocalo calcáreo	ML.	2,60	30.000	78.000
17		Aberturas de madera :				
		a2- Puerta tablero	M2	5,04	700.000	3.528.000
		b- Para boxes enchapados con formica	UN.	5,00	400.000	2.000.000
18		**Aberturas Metálicas:**				
		a- Ventanas tipo balancines	M2	3,36	300.000	1.008.000
19		Alfeizar de ventanas :				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	7,00	15.000	105.000
20		**Pinturas:**				
		a- De paredes a la cal	M2	66,00	12.000	792.000
		d- De aberturas de madera con barniz sintético	M2	10,10	30.000	303.000
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36	30.000	100.800
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	48,00	20.000	960.000
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43,00	25.000	1.075.000
21		**Revestimientos:**				
		a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	97,50	75.000	7.312.500
23		Vidrios dobles	M2	3,36	150.000	504.000
36		Instalación eléctrica	GL.	1,00	1.500.000	1.500.000
37		Artefactos eléctricos	GL.	1,00	1.200.000	1.200.000
39		**Instalación Sanitaria:**				
		a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos s	GL.	1,00	15.000.000	15.000.000
		b- Camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1,00	14.000.000	14.000.000
		c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	6.500.000	6.500.000
41		Limpieza final	M2	27,00	5.000	135.000
TOTAL GS. (Noventa y Tres millones, doscientos quince mil).-						**93.215.000**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lic. Catalino Castillo Vera
Responsable de la UOC