PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto Nº _____

Cuadro Comparativo de Ofertas

Construccion de Empedrado sobre la Calle Juan Bautista Alberdi desde Avenida Mayor Otaño hasta Calle 12 d

	kroma sa				
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	Limpieza general del terreno de obras	Metros cuadrados	2.495	544	1.357.280
2	Replanteo y marcación de obra, con equipo topográfico	Metros cuadrados	2.495	680	1.696.600
3	Cartel de obra (estructura metalica y chapa nro 24) 2,00 x	Unidad	1	1.169.135	1.169.135
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	Unidad	4	226.500	906.000
5	Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	2.495	2.084	5.199.580
6	Compactación mecánica de suelo.	Metros cuadrados	2.495	1.812	4.520.940
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	2.019	2.718	5.487.642
8	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	2.019	31.710	64.022.490
9	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,30 m, altura libre de cordón 0.15 m, espesor de cordón 0.12 m, ancho libre	Metro lineal	502	59.796	30.017.592
10	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ .	Metro lineal	54	38.052	2.054.808
11	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra	Metro lineal	90	181.200	16.308.000
12	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado	Metros cuadrados	2.019	2.174	4.389.306
13	Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	2.019	2.718	5.487.642
14	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	Metros cúbicos	35,5	31.710	1.125.705
15	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	2.495	544	1.357.280
Precio Total					**145.100.000**

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
UOC
MAYOR JULIO OTAÑO - ITAPUA

Sr. Oscar Benítez
Encargado de UOC

e Junio con ID: 389535

Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)