Municipalidad de San Cristóbal

MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

Administración Idelfonzo Santander

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

C.D. 23/2016 "CONSTRUCCION DE AULA TIPO PREESCOLAR EN ESC. BAS. VIRGEN DE FATIMA"

ING. JORGE DIAZ LAVIGNE						
Item* No	Código de Catálogo*	**Descripción*** [indicar la descripción de los trabajos a realizar]	**Unidad de Medida*[indicar la unidad de medida]**	**Cantidad*** [indicar la cantidad de los trabajos a realizar]	**Precio unitario**** (IVA incluido) [indicar el	**Precio Total**** (IVA incluido) [indicar el precio total por item]
		Preparación de la Obra				
1	72131601-002	Replanteo	81,39	M2	3.732	303.747
2	72131601-002	Cartel de Obra	1	un	643.500	643.500
3	72131601-002	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C.	17,26	M3	328.005	5.661.366
		Estructura de Hormigón Armado				
4	72131601-004	a) Viga de HºAº cumbrera y dado de HºAº y Galería	1,4	M3	2.261.259	3.165.763
5	72131601-004	b)Encadenado HºAº (inferior y superior)	3,15	M3	2.261.259	7.122.966
		Muros de Nivelación h=0,50				
6	72131601-003	a) De 0,45	6,1	M2	228.358	1.392.984
7	72131601-003	b) De 0,30	17,15	M2	151.148	2.592.188
8	72131601-003	c)Relleno y Compactación	32,3	M3	46.976	1.517.325
		Aislación Asfaltica de Muros				
9	72131601-006	a) De 0,15 - Horizontal	8,43	M2	30.129	253.987
10	72131601-006	b) De 0,30 - Horizontal	4,2	M2	30.129	126.542
11	72131601-006	c) De Canteros	5,25	M2	30.129	158.177
		Muros de Elevación				
12	72131601-003	a) De 0,30 para Revocar	19,52	M2	155.753	3.040.299
13	72131601-003	b) De 0,15 para Revocar	39,4	M2	75.622	2.979.507
14	72131601-003	c) De 0,30 visto 1 cara de ladrillo común	25,62	M2	159.614	4.089.311
15	72131601-003	d) De 0,15 visto de 1 cara de ladrillo común c/ Cantero-Paralelo	20,4	M2	79.483	1.621.453
16	72131601-003	e) Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8 mm	40,25	Ml	26.512	1.067.108
		Pilares				
17	72131601-003	a) De 0,30 x 0,45 para Revocar	9	Ml	83.588	752.292
		Techo				
18	72131601-007	a) De tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	98,55	M2	254.361	25.067.277
19	72131601-007	b)Galeríacon viga de hormigón	34	Un	38.610	1312.740
		Revoques				
20	72131601-008	a) Interior - Exterior a 1 capa	154	M2	25.347	3.903.438
21	72131601-008	b) De pilares de mampostería	9	Ml	34.483	310.347
22	72131601-008	c) De viga cumbrera y voladizo de encadenado de HºAº	15,46	M2	34.483	533.107
23	72131601-008	d) De nivelación	16,7	M2	25.347	423.295
24	72131601-008	e)Contrapiso de Hº cascote	65,75	M2	27.014	1.776.171
		Piso				
25	72131601-009	a) Baldosa Calcárea en aula, galería y SSHH	60,47	M2	64.771	3.916.702
26	72131601-009	b)Piso de hormigón para rampa para discapacitados	4,29	M2	82.812	355.263
		Zocalo				
27	72131601-009	a) Calcáreo	37,05	Ml	23.439	868.415
		Colocación y provisión de aberturas de madera				
28	72131601-010	a) De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	1	Un	1.162.436	1.162.436
29	72131601-010	b) De marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20	2	Un	721.170	1.442.340
30	72131601-010	c)Marco y Puertas 0,55 x 0,60 (bajo mesada)	1	Un	721.170	721.170
31	72131601-010	d)Pizarrón de madera Móvil c/ Pintura de 1,50 x 1,00	1	Un	836.550	836.550
		Colocación y provisión de aberturas metálicas				

32	72131601-010	a) Puerta de1.10x2.50	1	Un	1.544.400	1.544.400
33	72131601-010	b)Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,70	4	Un	772.200	3.088.800
34	72131601-010	c)Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 p/SSHH	4	Un	579.150	2.316.600
		Alféizar de ventana				
35	72131601-010	a) De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	2,5	Ml	514.800	1.287.000
36	72131601-010	b) Mocheta de revoque	49,6	Ml	10.296	510.682
		Instalación eléctrica				
		Instalación eléctrica (2 Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De				
37	72131601-001	Artefactos : equipo de fluorescentes de 2x40 watts	4	Un	102.960	411.840
38	72131601-001	Artefactos : equipo de ventilador de techo de 7 velocidades (56") con la llave	2	Un	450.450	900.900
39	72131601-001	Artefactos : equipo de fluorescentes de 1x40 watts	3	Un	83.655	250.965
40	72131601-001	Cables de 2mm y 4mm, caño corrugado aprox.	280	Ml	4.505	1.261.400
41	72131601-001	Tablero principal y seccional	1	un	386.100	386.100
		Instalación Sanitaria				
42	72131601-011	Instalación de agua corriente como figura en el plano	1	Gl	1.158.300	1.158.300
43	72131601-011	Provision e instalacion de dos (2) inodoros, tres (3) lavatorios y una (1)	1	un	2.059.200	2.059.200
44	72131601-011	Desague cloacal de un (1) baño con dos (2) inodoros, tres (3) lavatorios y una (1)	1	un	1.158.300	1.158.300
45	72131601-011	1 cámara séptica (0,75 x 1,50) y pozo ciego (2,00 x 2,50)	1	un	3.217.500	3.217.500
46	72131601-011	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-	1	un	321.750	321.750
		Pintura				
47	72131601-012	a) De paredes revocadas interior a l latex blanco	131,14	M2	19.305	2.531.658
48	72131601-012	b) De aberturas de madera c/ barniz	3,36	M2	21.879	73.513
49	72131601-012	d) De viga cumbrera y galeria al latex	15,46	M2	19.305	298.455
50	72131601-012	e) De pintura de techo	98,55	M2	19.305	1.902.508
51	72131601-012	f) De mampostería visto común Enras. Latex color vino	48,89	M2	19.305	943.821
52	72131601-012	g) De revoque común latex, exterior color mostaza	52,36	M2	19.305	1.010.810
53	72131601-012	h) De aberturas metálicas				
54	72131601-012	i) Balancines	16,8	M2	21879	367567
55	72131601-012	j) Puerta metálica de acero	5,06	M2	21879	110708
		Revestimientos				
56	72131601-009	a) azulejos	19,5	M2	83655	1631273
57	72131601-010	Colocación de vidrios en aberturas	16,77	M2	154440	2589959
58	72131601-003	Construcción de mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70	1	gl	1029600	1029600
59	72131601-013	Limpieza final	1	un	450450	450450
					Total Gs	**111.931.825**

Total Guaranies: Ciento once millones novecientos treinta y un mil ochocientos

DELCI SANTANDER
Responsable de UOC