Anexo B

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones
Cuadro Comparativo de Ofertas
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA VILLA RAQUEL

Item	Descripción	E & E CONSTRUCCIONES					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES					AC CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO			2.080	1.500	3.120.000			2.080	250	520.000			2.080	300	624.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)			1	600.000	600.000			1	800.000	800.000			1	800.000	800.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			2.080	1.000	2.080.000			2.080	250	520.000			2.080	300	624.000
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)			624	3.000	1.872.000			624	600	374.400			624	500	312.000
5	REPOSICIÓPN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA			1	250.000	250.000			1	800.000	800.000			1	900.000	900.000
6	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			2.080	1.000	2.080.000			2.080	250	520.000			2.080	300	624.000
7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5			520	13.000	6.760.000			520	20.000	10.400.000			520	21.000	10.920.000
8	**EMPEDRADO**															
9	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA) COLCHÓN 20 CM.			2.080	25.500	53.040.000			2.080	21.000	43.680.000			2.080	20.500	42.640.000
	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutario cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final			2.080	1.000	2.080.000			2.080	7.500	15.600.000			2.080	8.700	18.096.000
10	MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 8) m DOSAJE 1:3			0,84	250.000	210.000			0,84	450.000	378.000			0,84	550.000	462.000
11	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL			156	1.000	156.000			156	2.000	312.000			156	3.500	546.000
12	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS**															
13	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	552.000	552.000			1	975.600	975.600			1	412.000	412.000
	TOTAL					**72.800.000**					**74.880.000**					**76.960.000**

Arnaldo Girett
Jefe de la U.O.C.