MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: Construcción de Aula Inicial en la Esc. Bas. Nº 1476 Dr. Raul Peña CD 08/2020 ID 376828

Item	Descripción	RAMON ALCIDES GAONA				NO APLICA				NO APLICA			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Construcción de Aula Inicial en la Esc. Bas. Nº 1476 Dr. Raul Peña**	**Unidad**	**1**		**153.958.700**								
1.1	Limpieza y preparacion de terreno	Metros cuadrados	93,74	10.000	937.400								
1.2	Replanteo	Metros cuadrados	93,74	5.000	468.700								
1.3	Vallado de obra	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000								
1.4	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	13	500.000	6.500.000								
1.5	Zapata de pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	1,2	2.500.000	3.000.000								
1.6	Vigas de galeria de HºAº	Metros cúbicos	0,42	2.500.000	1.050.000								
1.7	Viga cumbrera	Metros cúbicos	1,04	2.500.000	2.600.000								
1.8	d- Encadenados de Hº Aº inferior	Metros cúbicos	1,68	2.500.000	4.200.000								
1.9	d- Encadenados de Hº Aº superior	Metros cúbicos	1,89	2.500.000	4.725.000								
1.10	Nivelacion 0,30 armada	Metros cuadrados	16,04	120.000	1.924.800								
1.11	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	46,87	100.000	4.687.000								
1.12	Aislacion horizontal 0,15 horizontal	Metros cuadrados	8,43	25.000	210.750								
1.13	Aislacion horizontal de 0,30 horizontal	Metros cuadrados	4,2	25.000	105.000								
1.14	Aislacion de cantero	Metros cuadrados	5,25	45.000	236.250								
1.15	Muro de elevacion de 0,30 para revocar de ladrillo comun	Metros cuadrados	19,52	180.000	3.513.600								
1.16	Muro de elevacion de 0,15 para revocar de ladrillo comun	Metros cuadrados	69,46	150.000	10.419.000								
1.17	Muro de elev 0,30 vista una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	25,62	120.000	3.074.400								
1.18	Muro de elev 0,15 vista una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	20,4	100.000	2.040.000								
1.19	f- Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 0,8 mm	Metro lineal	40,25	40.000	1.610.000								
1.20	Pilar de 0,30x0,45 visto para revocar	Metro lineal	9	300.000	2.700.000								
1.21	c- De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de ybyrapyta	Metros cuadrados	98,55	350.000	34.492.500								
1.22	Revoque de paredes interior y exterior a una cara	Metros cuadrados	154	40.000	6.160.000								
1.23	Revoque de pilares de mamposteria	Metro lineal	9	40.000	360.000								
1.24	Revoque de viga cumbrera y voladizo encadenado de H? A?	Metros cuadrados	15,46	40.000	618.400								
1.25	Revoque de nivelaci?n	Metros cuadrados	16,7	30.000	501.000								
1.26	Contrapiso de H? de cascotes	Metros cuadrados	65,75	30.000	1.972.500								
1.27	Piso baldosa calcarea en aula, galeria y SS.HH	Metros cuadrados	60,47	100.000	6.047.000								
1.28	Zocalo calcareo	Metro lineal	37,05	30.000	1.111.500								
1.29	Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Unidad	1	400.000	400.000								
1.30	Marco 0,15 y puerta para boxes - ba?o 0,60 x 1,20	Unidad	2	400.000	800.000								
1.31	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000								
1.32	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000								

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO * U.O.C. *

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
Administración: "Santani para Todos" 2015-2020
San Estanislao - San Pedro
Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5
E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B-02-08

OBRA: Construcción de Aula Inicial en la Esc. Bas. Nº 1476 Dr. Raul Peña CD 08/2020 ID 376828

Item	Descripción	RAMON ALCIDES GAONA				NO APLICA				NO APLICA			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.33	Alfeizar de ventana : De ladrillos comunes curvos a sardilel en cantero	Metro lineal	2,5	50.000	125.000								
1.34	b- Mocheta de revoque	Metro lineal	49,6	11.000	545.600								
1.35	Pintura de paredes revocadas interior al latex	Metros cuadrados	131,14	20.000	2.622.800								
1.36	Pintura de aberturas de madera c/ barniz	Metros cuadrados	3,36	20.000	67.200								
1.37	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	15,46	20.000	309.200								
1.38	Pintura de techo (maderamen) al barniz	Metros cuadrados	98,55	22.000	2.168.100								
1.39	Pintura de mamposteria comun al Latex	Metros cuadrados	48,89	20.000	977.800								
1.40	Pintura de revoque comun latex exterior	Metros cuadrados	52,36	40.000	2.094.400								
1.41	Pintura de balancines y puerta metalica	Metros cuadrados	43,7	25.000	1.092.500								
1.42	a- Balancines	Metros cuadrados	16,8	400.000	6.720.000								
1.43	b- Puerta metalica de acceso	Metros cuadrados	5,06	500.000	2.530.000								
1.44	a- azulejo	Metros cuadrados	19,5	100.000	1.950.000								
1.45	Colocacion de vidrios en aberturas	Metros cuadrados	16,77	150.000	2.515.500								
1.46	Pastillones de patio en rampa	Metros cuadrados	5,28	150.000	792.000								
1.47	Construccion de mesada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000								
1.48	Colocacion de planchuelas de hierro en techo	Unidad	34	50.000	1.700.000								
1.49	Camara septica	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000								
1.50	Pozo absorbente	Unidad Medida Global	1	3.950.000	3.950.000								
1.51	Ventilador de 7 velocidades motor pesado	Unidad	2	450.000	900.000								
1.52	Pizarr?n de Madera Movil c/ Pintura de 1,50 x 1,00	Unidad	1	500.000	500.000								
1.53	Mampara de madera 2,00 x 1,20 c/ pintura	Unidad	1	600.000	600.000								
1.54	Espejo de 2,00 x 0,40 con marco aluminio	Unidad	1	500.000	500.000								
1.55	Rampa peatonal	Unidad	1	600.000	600.000								
1.56	Cartel de obra.	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000								
1.57	Limpieza de obra	Metros cuadrados	66,76	5.000	333.800								
	TOTAL MOTAL				153.958.700								

Lic. Julio César Cáceres Mussi
Integrante del Comité de Evaluacion

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO * U.O.C. *

C.P. María Lourdes Ocampos
Responsable U.O.C.