MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MCAL ESTIGARRIBIA Y METODISTA DEL PARAGUAY

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratacion Directa (CD) Nº 01/2014

Construccion de un Aula para el Colegio Nac Vy´a Renda

N°	Cod. Catalogo	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1		**Preparacion de obra.**				
		a- Limpieza y preparacion de Terreno	m2	63,7	6.000	382.200
		b- Replanteo	m2	63,7	90.000	5.733.000
2		**Excavacion y Carga de cimiento con PBC**	m3	14	350.000	4.900.000
3		**Estructura de H° A°**				-
		a- Vigas dado de H° A°	m3	0,8	2.200.000	1.760.000
		b- Encadenado de H° A°	m3	2,17	1.500.000	3.255.000
4		**Muro de Niveles**				-
		a- de 0,45 cm	m2	3,6	250.000	900.000
		b-de 0,30 cm	m2	7,5	180.910	1.356.825
		c- de 0,60 cm	m2	0,6	180.000	108.000
5		**Relleno y Apisonado de Interiores**	m3	23,3	120.000	2.796.000
6		**Aislacion Asfaltica**				-
		a- de paredes	m2	6,4	85.000	544.000
7		**Muros de Elevacion**				-
		a-de 0,15 para revocar	m2	3,4	75.000	255.000
		b-de 0,30 visto ambas cara de ladrillos comunes	m2	34,5	133.000	4.588.500
		c- de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,5	145.000	1.957.500
		d- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34,5	70.000	2.415.000
		e- Envarillado bajo abertura 2 o 8 por hilada (2 hilada)	ml	12	15.000	180.000
8		**Pilares**				-
		a- de 0,45 x 0, 45 Visto para comedor	ml	6,6	130.000	858.000
9		**Techo**				-
		a-De tejas y tejuelones Prensadas a Maquinas	m2	90,5	223.000	20.181.500
		b-Viga de madera y planchuela en galeria	gl	1	1.617.000	1.617.000
10	72131601-9999	**Revoques**				-
		a-De paredes Interior y Exterior a una capa	m2	64,3	20.000	1.286.000
		b-De viga Cumbrera de H° A°	m2	13,3	33.000	438.900
11		**Contrapiso de H° de Cascotes**	m2	58	40.000	2.320.000
12		**Piso de Baldosas calcarea**	m2	58	70.000	4.060.000
13		**Zocalo Calcareo**	ml	34	250.000	8.500.000
14		**Abertura de madera**				-
		a-Puerta de madera de 1,20 x 2,10	unidad	1	1.200.000	1.200.000
15		**Aberturas de Metalicas**				-
		a-Ventana tipo Valancin	m2	6,84	290.000	1.983.600
16		**Alfeizar de Ventanas**				-
		a-de Revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	5	12.000	60.000
17		**Pinturas**				-
		a-de Paredes a la cal	m2	64,3	10.000	643.000
		b-de Pilares Visto con Antimoho incoloro	m2	11,9	15.000	178.500
		c-de viga cumbrera a la Cal	m2	10,3	12.000	123.600
		d-de Abertura Metalicas con pintura sintetica	m2	6,84	26.000	177.840
		e- de ladrillos vistos con Antimoho incoloro	m2	111,3	15.000	1.669.500
		f- de Maderamen y tejuelon con Barniz	m2	90,5	16.000	1.448.000
		g- de abertura de madera con Barniz	m2	5,5	22.000	121.000
18		**Vidrios dobles**	m2	6,84	124.000	848.160
19		**Desague Pluvial**				-
		a-Canaleta y caño de Bajada N° 26 - desarrollo 33 cms	ml	23	40.000	920.000
20		**Instalacion Electrica**	gl	1	4.000.000	4.000.000
21		**Artefactos electricos**	gl	1	2.500.000	2.500.000
22		**Mobiliarios**				-
		a- Pizarrones	unidad	1	1.000.000	1.000.000
23		**Limpieza General**	m2	60	4.500	270.000
		Total General				**87.535.625**

Zunilda Arzamendia

Zunilda Arzamendia Gonzalez
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Yrybucua

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA U.O.C.