ANEXO 2 – CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA - CD Nº: 16/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - (FONACIDE) - ID Nº: 436468

						1 - Empresa E.M. CONSTRUCTORA – RUC Nº: 2820941-9		2 - Empresa CB CONSTRUCCIONES – RUC Nº: 1799513-2	
OBRA: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado									
UBICACIÓN: Tramo Calle Acceso a Escuela Básica Nº: 1579 Puerto Adela - Distrito de Puerto Adela									
ÍTEM Nº	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**PREC. UNIT.**	**PREC. TOTAL**		**PREC. UNIT.**	**PREC. TOTAL**
		TRABAJOS PRELIMINARES							
1	72131601-9974	Marcación y replanteo	M2	806,00	1.500	1.209.000		1.500	1.209.000
2	82101502-004	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica	UNI	1,00	1.750.000	1.750.000		1.750.000	1.750.000
		MOVIMIENTO DE SUELO							
3	72141505-001	Excavacion para caja esp. 30 cm	M2	806,00	4.600	3.707.600		5.000	4.030.000
4	72102905-001	Relleno y compactacion mecanica	M3	420,00	75.000	31.500.000		75.000	31.500.000
5	72141505-001	Colchón de arena. e= 0,17 cm.	M2	660,00	12.000	7.920.000		12.000	7.920.000
		CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON							
6	72101703-004	Provisión y colocación de cordones de Hº pref.	ML	220,00	43.000	9.460.000		43.000	9.460.000
7	72102905-001	Relleno para soporte de cordones	M3	10,00	35.000	350.000		35.000	350.000
		EMPEDRADO							
8	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	M2	660,00	55.000	36.300.000		55.500	36.630.000
9	72102905-001	Compactacion mecánica	M2	660,00	4.500	2.970.000		4.500	2.970.000
		CUNETA Y BADEN							
10	72131701-9998	Cuneta de Hº a=0,50 mts.cada lado	M3	11,20	1.900.000	21.280.000		1.900.000	21.280.000
11	72131601-004	Baden de Hº Aº a= 2,00 mts	M3	14,00	2.300.000	32.200.000		2.300.000	32.200.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA							
12	72131601-013	Limpieza final	GL	1,00	800.000	800.000		800.000	800.000
TOTAL						**149.446.600**			**150.099.000**

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA
UOC
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Edgar Gabriel Gamarra
Responsable UOC
Municipalidad de Puerto Adela