# MUNICIPALIDAD DE YPEJHU

AVDA. BERNARDINO CABALLERO
Dpto. de Canindeyú

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**Obra:** LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº03/2017 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL CASCO URBANO DE YPEJHU. ID. PORTAL Nº 325.028.-
**Fecha: 11/09/2017**

### Oferta de la firma: CONSTRUCTORA D&M – LOTES 01 y 02.-

| OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO. – LOTE 1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: AVDA. BERNARDINO CABALLERO | | | | | |
| SUPERFICIE A CONST.: 2.908 m2 | | | | | |
| N° | Rubros | Un. | Cant. | P. Unit. | P. Total |
| 1 | Excavación de caja de empedrado (030cm) | m2 | 800,00 | 12.000 | 9.600.000 |
| 2 | Colchon de arena (espesor 17cm) | m2 | 2908,00 | 15.000 | 43.620.000 |
| 3 | Marcación y replanteo, estqueo y topografia | Gl. | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 4 | Pavimento tipo empedrado | m2 | 2908,00 | 39.000 | 113.412.000 |
| 5 | Ripio (triturada de 6ª) | m2 | 2908,00 | 6.400 | 18.611.200 |
| 6 | Compactación mecánica | m2 | 2908,00 | 4.500 | 13.086.000 |
| 7 | Cuneta de HºAº (0,50 x 010cm de espesor) | ml | 420,00 | 80.000 | 33.600.000 |
| 8 | Cordon de Hº prefabricado 0,40x0,50x0,10 | ml | 870,00 | 30.000 | 26.100.000 |
| 9 | Relleno para soporte de cordon | m3 | 100,00 | 30.000 | 3.000.000 |
| 10 | Limpieza final | Gl. | 1,00 | 1.856.800 | 1.856.800 |
| TOTAL GENERAL LOTE N°01 | | | | | 264.886.000 |

| OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO – LOTE 2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: DARIO SANCHEZ | | | | | |
| SUPERFICIE A CONST.: 806 m2 | | | | | |
| | | | | | |
| N° | Rubros | Un. | Cant. | P. Unit. | P. Total |
| 1 | Excavación de caja de empedrado (030cm) | m2 | 300,00 | 12.000 | 3.600.000 |
| 2 | Colchon de arena (espesor 17cm) | m2 | 860,00 | 15.000 | 12.900.000 |
| 3 | Marcación y replanteo, estqueo y topografia | Gl. | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4 | Pavimento tipo empedrado | m2 | 860,00 | 39.000 | 33.540.000 |
| 5 | Ripio (triturada de 6ª) | m2 | 860,00 | 6.400 | 5.504.000 |
| 6 | Compactación mecánica | m2 | 860,00 | 4.500 | 3.870.000 |
| 7 | Cuneta de HºAº (0,50 x 010cm de espesor) | ml | 200,00 | 84.000 | 16.800.000 |
| 8 | Cordon de Hº prefabricado 0,40x0,50x0,10 | ml | 210,00 | 30.000 | 6.300.000 |
| 9 | Relleno para soporte de cordon | m3 | 20,00 | 30.000 | 600.000 |
| 10 | Limpieza final | Gl. | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| TOTAL GENERAL LOTE N°02 | | | | | 85.114.000 |

MUNICIPALIDAD DE YPEJHU
SECRETARIA

**ROLANDO RAMIREZ R.**
**Encargado de la UOC**