Municipalidad de JUAN LEÓN MALLORQUÍN
Intendencia Municipal
Por una participación ciudadana activa en la Administración Municipal
RUTA INTERNACIONAL Nº 7 TELEFAX (0675) 265234 - ALTO PARANA

Nº 14/2.017

ra: Construcción de 1 aula tipo MEC para el Colegio Nacional John F. Kennedy - ID Nº 336412

CUADRO COMPARATIVO

ANEXO B - 02 - 08

				MOVIMENT TRAIDING S.A.		ARIA SERVICIOS		AGROVIAL COSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL/VIAL		AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.	
EM	RUBROS	CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Trabajos preliminares	gl	1	6.599.470	6.599.470	7.796.000	7.796.000	7.717.375	7.717.375	8.329.550	8.329.550
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	65	4.575	297.375	5.376	349.440	5.350	347.750	5.720	371.800
2	Replanteo	m2	65	6.863	446.095	8.087	525.655	8.025	521.625	8.750	568.750
3	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	14	320.250	4.483.500	378.488	5.298.832	374.500	5.243.000	402.000	5.628.000
4	Cartel de Obra	m2	3	457.500	1.372.500	540.691	1.622.073	535.000	1.605.000	587.000	1.761.000
	Estructura de H°A°	gl	1	7.077.525	7.077.525	8.364.265	8.364.265	8.276.450	8.276.450	8.872.500	8.872.500
1	Vigas y dado de H° A°	m3	1,05	1.555.500	1.633.275	1.838.300	1.930.215	1.819.000	1.909.950	1.950.000	2.047.500
2	Encadenados de H° A° inferior e superior	m2	3	1.555.500	4.666.500	1.838.300	5.514.900	1.819.000	5.457.000	1.950.000	5.850.000
3	Viga de H°A° en galerí	m3	0,5	1.555.500	777.750	1.838.300	919.150	1.819.000	909.500	1.950.000	975.000
	Muros de nivelación	gl	1	6.498.330	6.498.330	7.678.824	7.678.824	7.599.140	7.599.140	8.295.300	8.295.300
1	De 0,45 cm	m2	4	155.550	622.200	183.821	735.284	181.900	727.600	198.000	792.000
2	De 0,30 cm	m2	8	118.950	951.600	140.577	1.124.616	139.100	1.112.800	147.000	1.176.000
3	De 0,60 cm	m2	0,8	242.475	193.980	286.400	229.120	283.550	226.840	301.000	240.800
4	Relleno y apisonado de interiores	m3	47	100.650	4.730.550	118.932	5.589.804	117.700	5.531.900	129.500	6.086.500
	Aislación asfáltica de paredes	m2	8	68.625	549.000	81.064	648.512	80.250	642.000	89.000	712.000

MUNICIPALIDAD DE "DR. JUAN LEÓN MALLORQUÍN" U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Jazmín María Molinas
Responsable U.O.C.

Municipalidad de JUAN LEÓN MALLORQUÍN
Intendencia Municipal
Por una participación ciudadana activa en la Administración Municipal
RUTA INTERNACIONAL Nº 7 TELEFAX (0675) 265234 - ALTO PARANA

CD Nº 14/2.017

Obra: Construcción de 1 aula tipo MEC para el Colegio Nacional John F. Kennedy - ID Nº 336412

CUADRO COMPARATIVO

ANEXO B - 02 - 08

				MOVIMENT TRAIDING S.A.		ARIA SERVICIOS		AGROVIAL COSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL/VIAL		AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.	
ÍTEM	RUBROS	CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	Muros de elevación	gl	1	8.612.438	8.612.438	10.174.279	10.174.279	10.071.375	10.071.375	10.807.050	10.807.050
5.1	De 0,30 para revocar	m2	4	118.950	475.800	140.577	562.308	139.100	556.400	151.000	604.000
5.2	De 0,15 para revocar	m2	4	68.625	274.500	81.064	324.256	80.250	321.000	89.500	358.000
5.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34	118.950	4.044.300	140.530	4.778.020	139.100	4.729.400	151.000	5.134.000
5.4	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,5	105.225	1.420.538	124.350	1.678.725	123.050	1.661.175	135.100	1.823.850
5.5	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34	64.050	2.177.700	75.641	2.571.794	74.900	2.546.600	78.000	2.652.000
5.6	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12	18.300	219.600	21.598	259.176	21.400	256.800	19.600	235.200
6	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor; rellenado con HºAº	ml	7	160.125	1.120.875	189.244	1.324.708	187.250	1.310.750	197.000	1.379.000
7	**sin corrección:** Techo de tejas españolas, con tejuelon de 1era, tirante de HºAº con isolant 5mm	m2	90,5	400.000	24.014.175						
	con corrección: Techo de tejas españolas, con tejuelon de 1era, tirante de HºAº con isolant 5mm	m2	90,5	400.000	36.200.000	313.220	28.346.410	310.300	28.082.150	345.000	31.222.500

U.O.C.

Jazmin María Molina
Responsable U.O.C.

:D Nº 14/2.017

)bra: Construcción de 1 aula tipo MEC para el Colegio Nacional John F. Kennedy - ID Nº 336412

CUADRO COMPARATIVO

ANEXO B - 02 - 08

				MOVIMENT TRAIDING S.A.		ARIA SERVICIOS		AGROVIAL COSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL/VIAL		AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.	
TEM	RUBROS	CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8	Revoques	gl	1	2.784.803	2.784.803	3.286.541	3.286.541	3.256.545	3.256.545	3.225.350	3.225.350
8.1	De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,5	36.600	2.360.700	43.190	2.785.755	42.800	2.760.600	42.500	2.741.250
8.2	De viga cumbrera de H° A°	m2	10,3	41.175	424.103	48.620	500.786	48.150	495.945	47.000	484.100
9	Pisos	gl	1	10.101.600	10.101.600	11.932.412	11.932.412	11.812.800	11.812.800	11.758.729	11.758.729
9.1	Contrapiso de H° de cascotes	m2	64,5	32.025	2.065.613	37.774	2.436.423	37.450	2.415.525	36.500	2.354.250
9.2	Piso de alto tráfico de 1era color a definir por fiscalización	m2	64,5	77.775	5.016.488	91.910	5.928.195	90.950	5.866.275	90.102	5.811.579
9.3	Zócalo	ml	34	22.875	777.750	27.021	918.714	26.750	909.500	26.100	887.400
9.4	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	m2	35	64.050	2.241.750	75.688	2.649.080	74.900	2.621.500	77.300	2.705.500
10	Aberturas	gl	1	3.797.255	3.797.255	4.486.971	4.486.971	4.440.500	4.440.500	4.605.000	4.605.000
10.1	De madera						0		0		
0.1.1	Puerta tablero de 1,20 x 2,10	m2	1	1.509.750	1.509.750	1.784.260	1.784.260	1.765.500	1.765.500	1.895.000	1.895.000
10.2	Metálicas						0		0		
0.2.1	Ventanas tipo balancines	m2	7	297.375	2.081.625	351.373	2.459.611	347.750	2.434.250	355.000	2.485.000
10.3	Alfeizar de ventana						0		0		
0.3.2	De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	10	20.588	205.880	24.310	243.100	24.075	240.750	22.500	225.000

MUNICIPALIDAD DE "DR. JUAN LEÓN MALLORQUÍN" U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Jazmín María Molt...
Responsable U.O.C.

Municipalidad de JUAN LEÓN MALLORQUÍN
Intendencia Municipal
Por una participación ciudadana activa en la Administración Municipal
RUTA INTERNACIONAL Nº 7 TELEFAX (0675) 265234 - ALTO PARANA

CD Nº 14/2.017

Obra: Construcción de 1 aula tipo MEC para el Colegio Nacional John F. Kennedy - ID Nº 336412

CUADRO COMPARATIVO **ANEXO B - 02 - 08**

				MOVIMENT TRAIDING S.A.		ARIA SERVICIOS		AGROVIAL COSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL/VIAL		AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.	
ÍTEM	RUBROS	CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11	Pinturas	gl	1	6.411.405	6.411.405	7.570.024	7.570.024	7.497.490	7.497.490	7.199.350	7.199.350
11.1	De paredes a la cal	m2	64,5	13.725	885.263	16.170	1.042.965	16.050	1.035.225	16.200	1.044.900
11.2	De pilares vistos con anti moho incoloro	m2	11,9	22.875	272.213	27.020	321.538	26.750	318.325	25.500	303.450
11.3	De viga cumbrera a la cal	m2	10,3	13.725	141.368	16.170	166.551	16.050	165.315	15.000	154.500
11.4	De aberturas con pintura sintética	m2	7,5	22.875	171.563	27.020	202.650	26.750	200.625	25.500	191.250
11.5	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	m2	120	22.875	2.745.000	27.020	3.242.400	26.750	3.210.000	25.500	3.060.000
11.6	De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,5	22.875	2.070.188	27.020	2.445.310	26.750	2.420.875	25.500	2.307.750
11.7	De abertura de madera con barniz	m2	5,5	22.875	125.813	27.020	148.610	26.750	147.125	25.000	137.500
12	Vidrios dobles	m2	7	205.875	1.441.125	243.287	1.703.009	240.750	1.685.250	253.000	1.771.000
13	Desagüe Pluvial	gl	1	8.418.000	8.418.000	9.947.558	9.947.558	9.844.000	9.844.000	9.975.000	9.975.000
13.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	25	62.220	1.555.500	73.491	1.837.275	72.760	1.819.000	75.000	1.875.000
13.2	Instalación eléctrica	gl	1	3.660.000	3.660.000	4.325.497	4.325.497	4.280.000	4.280.000	4.350.000	4.350.000
13.3	Artefactos eléctricos	gl	1	3.202.500	3.202.500	3.784.786	3.784.786	3.745.000	3.745.000	3.750.000	3.750.000
14	Pizarrones	un	1	1.235.245	1.235.245	1.459.862	1.459.862	1.444.500	1.444.500	1.450.000	1.450.000
15	Limpieza final	gl	1	1.143.750	1.143.750	1.348.625	1.348.625	1.337.500	1.337.500	1.410.000	1.410.000
TOTAL				**101.990.820**		**106.068.000**		**105.017.825**		**111.012.329**	

JAZMIN MARIA MOLINAS
Responsable de UOC