CONTRATACION DIRECTA: RECONSTRUCCION DEL TECHO Y REPARACION TOTAL DEL BLOQUE DE AULA, DIRECCION Y BAÑO SEXADO ID N°: 335.820.-

Item	Código de Cataologo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	GUSGAR CONSTRUCTORA				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL
1	72103003-001	Demolicion y Remosion		1	NO APLICA	NO APLICA			
2		a- Remosión de tejas y tejuelones	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	425,00	45.000	19.125.000
3		b- Demolición de revoques deteriorados	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	30,00	6.750	202.500
4		d- Demolición de muros 0,3	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	17,00	12.150	206.550
5	72131601-004	Estructura de HºAº:		1	NO APLICA	NO APLICA			
6		c- Viga cumbera y galeria	m3	1	NO APLICA	NO APLICA	5,60	2.199.825	12.319.020
7		d- Cadena superior	m3	1	NO APLICA	NO APLICA	1,15	2.332.800	2.682.720
8	72131601-005	Muros de Elevación:		1	NO APLICA	NO APLICA			
		b- De 0,15m para revocar	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	5,00	88.425	442.125
		d- de 0,30m para revocar	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	12,00	177.094	2.125.129
		e- Envarillado 2 hilad. 3 ø 8 mm.	ml	1	NO APLICA	NO APLICA	30,00	18.000	540.000
	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones		1	NO APLICA	NO APLICA			
		a- Techo de tejas y tejuelones nuevos con tiranteria de Ho.Ao.	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	425,00	294.000	124.950.000
	72131601-008	Revoques:		1	NO APLICA	NO APLICA			
		a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	50,00	22.950	1.147.500
		c- De vigas de Ho.Ao..	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	71,00	37.800	2.683.800
	72131601-009	Pisos y Zócalos		1	NO APLICA	NO APLICA			
		a- de Baldosa Calcarea (reparaciones)	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	15,00	74.250	1.113.750
		b- Zócalo Calcareo	ml	1	NO APLICA	NO APLICA	10,00	27.405	274.050
	72131601-010	Aberturas de madera:		1	NO APLICA	NO APLICA			
		a- Reacondic. Puerta madera de 0,80x2,10m (Cerraduras-Ajustes)	un	1	NO APLICA	NO APLICA	6,00	405.000	2.430.000
	72131601-012	Pintura		1	NO APLICA	NO APLICA			
		a- De paredes al Ltx (exteriores)	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	200,00	11.475	2.295.000
		b- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	27,00	33.750	911.250
		c- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	247,00	17.145	4.234.815
		d- De abertura de madera con barniz	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	27,00	25.245	681.615
		e-De techo- barniz tejuelones y maderamen sintetico	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	425,00	33.800	14.365.000
		f- de vigas de Ho. Ao. Al ltx.	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	71,00	12.150	862.650
		f- Pintura de canaletas y bajadas pluviales	ml	1	NO APLICA	NO APLICA	104,00	27.000	2.808.000
	72102602-004	Vidrios		1	NO APLICA	NO APLICA			
		a - Vidrios Dobles transparentes de 4 mm.	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	6,00	175.500	1.053.000
	72102304-002	Instalación Sanitaria		1	NO APLICA	NO APLICA			
		- Canaletas des.=33 cm y bajadas pluviales en chapa	ml	1	NO APLICA	NO APLICA	60,00	67.500	4.050.000
		- CI 40 x 40 pluvial	un	1	NO APLICA	NO APLICA	2,00	200.000	400.000
		- Caño PVC ø 100	ml	1	NO APLICA	NO APLICA	24,00	45.000	1.080.000
	72131601-001	Instalación eléctrica (reacond. Instalac.)		1	NO APLICA	NO APLICA			
		a- Tableros mas alimentación	gl	1	NO APLICA	NO APLICA	0,50	1.512.000	756.000
		b- Boca de luz (reacondic.)	un	1	NO APLICA	NO APLICA	30,00	46.170	1.385.100
		c- Boca de toma corriente normal	un	1	NO APLICA	NO APLICA	18,00	46.170	831.060
		d- Boca de ventilador de techo	un	1	NO APLICA	NO APLICA	12,00	46.170	554.040
		e- Colocación de artefactos de iluminación	un	1	NO APLICA	NO APLICA	30,00	40.500	1.215.000

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES INTENDENCIA

Sr. Rolando Martínez V.
Resp. de la U.O.C.

		f- Colocación de ventilador de techo	un	1	NO APLICA	NO APLICA	12,00	45.900	550.800
		Artefactos eléctricos		1	NO APLICA	NO APLICA			
		a- Artefacto fluores DE Colgar c/ cadenas 2x40w	un	1	NO APLICA	NO APLICA	3,00	250.425	751.275
		b- Artefacto fluores de colgar con cadenas 1x40w	un	1	NO APLICA	NO APLICA	2,00	81.405	162.810
		c- Ventilador de techo	un	1	NO APLICA	NO APLICA	2,00	481.950	963.900
	72131601-002	Mobiliarios		1	NO APLICA	NO APLICA			
		a - Reacond. Pizarron	un	1	NO APLICA	NO APLICA	4,00	202.500	810.000
	72131601-013	Limpieza Final	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	1.080.000	1.080.000
								Sub-Total	**212.043.459**
	72103003-001	Preparación de Obra		1	NO APLICA	NO APLICA			
		a- Remosión de tejas y tejuelones	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	335,00	45.000	15.075.000
		b- Demolición de revoques deteriorados	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	20,00	6.750	135.000
		d- Demolición de muros 0,3	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	25,00	12.150	303.750
	72131601-004	Estructura de HºAº:		1	NO APLICA	NO APLICA			
		c- Viga cumbera y galeria	m3	1	NO APLICA	NO APLICA	4,35	2.199.825	9.569.239
		d- Cadena superior	m3	1	NO APLICA	NO APLICA	2,05	2.332.800	4.782.240
	72131601-005	Muros de Elevación:		1	NO APLICA	NO APLICA			
		b- De 0,15m para revocar	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	6,00	88.425	530.550
		d- de 0,30m para revocar	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	20,00	177.094	3.541.882
		e- Envarillado 2 hilad. 3 ø 8 mm.	ml	1	NO APLICA	NO APLICA	25,00	18.000	450.000
	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones		1	NO APLICA	NO APLICA			
		a- Reposición de Techo de tejas con reutilización del material removido y cambios de los rotos	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	335,00	293.000	98.155.000
	72131601-008	Revoques:		1	NO APLICA	NO APLICA			
		a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	40,00	22.950	918.000
		c- De vigas de Ho.Ao..	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	55,00	37.800	2.079.000
	72131601-009	Pisos y Zócalos		1	NO APLICA	NO APLICA			
		a- de Baldosa Calcarea	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	10,00	74.250	742.500
		b- Zócalo Calcareo	ml	1	NO APLICA	NO APLICA	7,00	27.405	191.835
	72131601-010	Aberturas de madera:		1	NO APLICA	NO APLICA			
		a- Reacondic. Puerta madera de 0,80x2,10m (Cerraduras-Ajustes)	un	1	NO APLICA	NO APLICA	7,00	405.000	2.835.000
	72131601-012	Pintura		1	NO APLICA	NO APLICA			
		a- De paredes al Ltx	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	180,00	11.475	2.065.500
		b- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	76,00	33.750	2.565.000
		c- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	235,00	17.145	4.029.075
		d- De abertura de madera con barniz	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	27,00	25.245	681.615
		e-De techo- barniz tejuelones y maderamen sintetico	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	335,00	33.750	11.306.250
		f - Pintura de tejas color ceramico c/limpieza incluida	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	0,00	13.500	
		f- de vigas de Ho. Ao. Al ltx.	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	55,00	12.150	668.250
		f- Pintura de canaletas y bajadas pluviales	ml	1	NO APLICA	NO APLICA	104,00	27.000	2.808.000
	72102602-004	Vidrios		1	NO APLICA	NO APLICA			
		a - Vidrios Dobles transparentes de 4 mm.	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	3,00	175.500	526.500
	72102304-002	Instalación Sanitaria		1	NO APLICA	NO APLICA			
		- Canaletas des.=33 cm y bajadas pluviales en chapa	ml	1	NO APLICA	NO APLICA	32,50	67.500	2.193.750
		- Cl 40 x 40 pluvial	un	1	NO APLICA	NO APLICA	2,00	200.000	400.000
		- Caño PVC ø 100	ml	1	NO APLICA	NO APLICA	18,00	45.000	810.000
	72131601-001	Instalación eléctrica (reacond. Instalac.)		1	NO APLICA	NO APLICA			
		a- Tableros mas alimentación	gl	1	NO APLICA	NO APLICA	0,50	1.512.000	756.000
		b- Boca de luz (reacondic.)	un	1	NO APLICA	NO APLICA	25,00	46.170	1.154.250

Sr. Rolando Martínez V.
Resp. de la U.O.C.

		c- Boca de toma corriente normal	un	1	NO APLICA	NO APLICA	15,00	46.170	692.550
		d- Boca de ventilador de techo	un	1	NO APLICA	NO APLICA	10,00	46.170	461.700
		e- Colocación de artefactos de iluminación	un	1	NO APLICA	NO APLICA	25,00	40.500	1.012.500
		f- Colocación de ventilador de techo	un	1	NO APLICA	NO APLICA	10,00	45.900	459.000
		Artefactos eléctricos		1	NO APLICA	NO APLICA			
		a- Artefacto fluores DE Colgar c/ cadenas 2x40w	un	1	NO APLICA	NO APLICA	2,00	250.425	500.850
		b- Artefacto fluores de colgar con cadenas 1x40w	un	1	NO APLICA	NO APLICA	3,00	81.405	244.215
		c- Ventilador de techo	un	1	NO APLICA	NO APLICA	2,00	481.950	963.900
	72131601-002	Mobiliarios		1	NO APLICA	NO APLICA			
		a - Reacond. Pizarron	un	1	NO APLICA	NO APLICA	5,00	202.500	1.012.500
	72131601-013	Limpieza Final	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	1.080.000	1.080.000
								Sub-Total	**175.700.400**
	72131601-005	Muros de Elevación:		1	NO APLICA	NO APLICA			
		f- Envarillado 2 hiladas con 2 varillas de 8mm bajo aberturas	ml	1	NO APLICA	NO APLICA	8,00	16.000	128.000
	72131601-008	Revoques:		1	NO APLICA	NO APLICA			
		a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	3,00	29.700	89.100
	72131601-010	Aberturas de madera:		1	NO APLICA	NO APLICA			
		Puerta 80 x 210 - ajuste, cerradura, herrajes	un	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	300.000	300.000
	72131601-012	Pintura		1	NO APLICA	NO APLICA			
		a- De paredes revocadas interior al Ltx.sin enduido	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	30,00	18.900	567.000
		b- De abertura de madera con barniz sintetico	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	4,00	24.300	97.200
	72102508-003	Revestimientos		1	NO APLICA	NO APLICA			
		azulejo	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	71.550	71.550
	72102602-004	Provisión y colocación de vidrios en aberturas	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	0,60	175.000	105.000
	72131601-001	Instalación Electrica		1	NO APLICA	NO APLICA			
		Boca de luz	un	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	130.000	130.000
		Colocación de artefactos de iluminación 1 x 40	un	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	40.500	40.500
		T.S.	gl.	1	NO APLICA	NO APLICA	0,50	550.000	275.000
		Ducha electrica	un	1	NO APLICA	NO APLICA	0,50	260.000	130.000
		Artefactos eléctricos		1	NO APLICA	NO APLICA			
		Artefacto de colgar con fluoresc. 1x40w	un	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	90.450	90.450
		Ducha electrica con brazo ducha	un	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	94.500	94.500
	72102304-002	Instalación Sanitaria		1	NO APLICA	NO APLICA			
		- Cisterna alta nueva	un	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	60.000	60.000
		Accesorios		1	NO APLICA	NO APLICA			
		- Perchero	un	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	36.000	36.000
		- Griferia Lavatorio	un	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	120.000	120.000
	72131601-008	Revoques:		1	NO APLICA	NO APLICA			
		a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	5,00	29.700	148.500
	72131601-009	Piso		1	NO APLICA	NO APLICA			
		A- De Baldosa Calcarea	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	2,00	83.700	167.400
	72131601-010	Aberturas de madera:		1	NO APLICA	NO APLICA			
		Puerta madera Placa para box-nueva	un	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	700.000	700.000
		Puerta 80 x 210 - ajuste, cerradura, herrajes	un	1	NO APLICA	NO APLICA	2,00	300.000	600.000
	72131601-012	Pintura		1	NO APLICA	NO APLICA			
		a- De paredes revocadas interior al Ltx.sin enduido	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	120,00	18.900	2.268.000
		b- De abertura de madera con barniz sintetico	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	8,00	24.300	194.400
	72102304-003	Revestimientos		1	NO APLICA	NO APLICA			

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
INTENDENCIA

Sr. Rolando Martínez V.
Resp. de la U.O.C.

		azulejo	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	2,00	71.550	143.100
	72131601-001	Instalación Electrica		1	NO APLICA	NO APLICA			
		Boca de luz	un	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	130.000	130.000
		Colocación de artefactos de iluminación 1 x 40	un	1	NO APLICA	NO APLICA	4,00	40.500	162.000
		Artefactos eléctricos		1	NO APLICA	NO APLICA			
		Artefacto de colgar con fluoresc. 1x40w	un	1	NO APLICA	NO APLICA	4,00	90.450	361.800
	72102304-002	Instalación Sanitaria		1	NO APLICA	NO APLICA			
		- Instalac. De agua corriente Reparac.perdidas	gl	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	200.000	200.000
		- Tapas de Inodoro nuevo	un	1	NO APLICA	NO APLICA	8,00	54.000	432.000
		- Cisterna alta nueva	un	1	NO APLICA	NO APLICA	3,00	60.000	180.000
		Accesorios		1	NO APLICA	NO APLICA			
		- Perchero	un	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	36.000	36.000
		- Griferia Lavatorio	un	1	NO APLICA	NO APLICA	3,00	120.000	360.000
	72102602-004	Vidrios		1	NO APLICA	NO APLICA			
		a - Vidrios Dobles transparentes de 4 mm.	m2	1	NO APLICA	NO APLICA	2,00	175.500	351.000
	72131601-003	Cartel de Obras	un	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	1.500.000	1.500.000
		Placa Conmemorativa	un	1	NO APLICA	NO APLICA	1,00	1.900.000	1.900.000
								Sub-Total	**12.168.500**
								Total	**399.912.359**

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
INTENDENCIA

Sr. Rolando Martínez V.
Resp. de la U.O.C.