MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 6/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 4866, 4867, 4869 Y 4870 CÑIA. 9º ROJAS CAÑADA, BARRIO LA AMISTAD - ID Nº 388788

OFERENTES:		ESTERO GUAZU S.A. - RUC 80067516-9				ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES - RUC 1256450-8			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: 4866, 4867, 4869 Y 4870 CÑIA. 9º ROJAS CAÑADA, BARRIO LA AMISTAD**	**Unidad Medida Global**	**1**	**98.351.675**	**98.351.675**	**Unidad Medida Global**	**1**	**110.463.000**	**110.463.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.704	1.780	3.033.120	Metros cuadrados	1.704	2.000	3.408.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	534.000	534.000	Unidad	1	600.000	600.000
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cúbicos	350	17.800	6.230.000	Metros cúbicos	350	20.000	7.000.000
1.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	356	26.700	9.505.200	Metro lineal	356	30.000	10.680.000
1.5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA RECTA de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5 (CORDÓN ESCONDIDO PARA ACCESO VEHÍCULAR)	Metro lineal	70	26.700	1.869.000	Metro lineal	70	30.000	2.100.000
1.6	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.704	41.830	71.278.320	Metros cuadrados	1.704	47.000	80.088.000
1.7	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.704	2.225	3.791.400	Metros cuadrados	1.704	2.500	4.260.000
1.8	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	89	6.675	594.075	Metros cuadrados	89	7.000	623.000
1.9	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	1.704	890	1.516.560	Metros cuadrados	1.704	1.000	1.704.000
Precio Total					**98.351.675**				**110.463.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones