República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional Del Chipa. Resolución DINAPI N°448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Teléfono y Fax: (0595) 741-252211

Departamento de Itapúa.

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N°09/2.019, PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE PIEDRA BRUTA COLOCADA EN CURSO DE AGUA SOBRE LA AVDA. CORONEL RAFAEL FRANCO E/ MAXIMO G. Y MAYOR PERALTA, ID N°363.751.					ARQUITECTO FEDERICO DAVID FLEITAS ROA		MARTINEZ BALDOMERO CONSTRUCCIONES	
Ítems	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**U.M**	**Cant.**	**Precio U.**	**Precio T.**	**Precio U.**	**Precio T.**
1	82101502-004	Cartel de Obra de 1,20 x 2,40 de chapa con marco metálico	unidad	1,00	988.900	988.900	900.000	900.000
2	72131601-004	Excavación de suelo.	m3	6,00	40.455	242.730	43.000	258.000
3	72131601-004	Columnas de h°a° de 0,30 x 0,30 cada 3,60 m con dado de h°a° de 0,60 x0 ,60 x0,20.	m3	2,90	1.789.010	5.188.129	1.850.000	5.365.000
4	72102504-002	Muro de piedra bruja colocada dosificación 1/2:1:4.	m3	29,04	303.862	8.824.152	325.000	9.438.000
5	72131601-004	Viga de arriostramiento h°a° de 0,15 x 0,25 armadura 4 fe de 10 mm.	m3	0,95	1.789.010	1.699.560	1.850.000	1.757.500
6	72141205-001	Drenaje con caño de pvc cada 5m taponado con tela vidin.	unidad	12,00	10.788	129.456	10.000	120.000
7	72131601-009	Piso de piedra repicado para empedrado distribuidos sin mortero para evitar la erosion del suelo.	m3	15,00	98.890	1.483.350	95.000	1.425.000
8	72131601-013	Limpieza Final del sitio de la obra.	unidad	1,00	443.723	443.723	350.000	350.000
		Total:				19.000.000		19.613.500

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Carlos A. Bareiro
Dto. UOC