MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 59/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE VIRGEN DEL CAMINO, TRAMO: 3243, 3244 Y 3245 CÑIA. 11º TOLEDO CAÑADA, FRACCION VIRGEN DEL CAMINO - ID Nº 396583

OFERENTE:		CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A. - RUC 80062276-6			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE VIRGEN DEL CAMINO, TRAMO: 3243, 3244 Y 3245 CÑIA. 11º TOLEDO CAÑADA, FRACCION VIRGEN DEL CAMINO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**143.750.000**	**143.750.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.600	1.500	2.400.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPA N° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm., Altura 3,20 m.(Sin excepción)	Unidad	1	600.000	600.000
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	400	31.500	12.600.000
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.600	54.500	87.200.000
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.600	2.500	4.000.000
1.6	BADEN DE H° 2,00M X 10,00M X 0,10M	Metros cúbicos	2	2.100.000	4.200.000
1.7	LOMADA 1,00M X 8 M	Metros cuadrados	8	50.000	400.000
1.8	CORDON CUNETA DE H° A° 100M X 0,50M X 2	Metros cuadrados	100	300.000	30.000.000
1.9	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	100	7.500	750.000
1.10	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.600	1.000	1.600.000
Precio Total					**143.750.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones