MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 35/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE EL MANGAL, TRAMO: 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427 Y 3428 CÑIA. 3º KA'AGUY KUPE, BARRIO SAN RAMON - ID Nº 389614

OFERENTES:		LBB CONSTRUCCIONES - RUC 945927-8			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE EL MANGAL, TRAMO: 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427 Y 3428 CÑIA. 3º KA'AGUY KUPE, BARRIO SAN RAMON**	**Unidad Medida Global**	**1**	**149.500.000**	**149.500.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	2.064	1.800	3.715.200
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	574.000	574.000
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	560	32.000	17.920.000
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	2.064	55.000	113.520.000
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	2.064	2.500	5.160.000
1.6	RELLENO DE PROTECCIÓN PARA CORDÓN CON CASCALLO DE CANTERA	Metros cuadrados	560	10.000	5.600.000
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	140	7.500	1.050.000
1.8	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	2.064	950	1.960.800
Precio Total					**149.500.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones