CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

LLAMADO: CONSTRUCCION DE PUENTES

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	CISA CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
1	**72131702-001**	**Construcción de puente en la Cñía. Chararâ de Caapucú**	**Unidad**	**1**		**114.126.000**
		Movilidad, limpieza de terreno, replanteo y marcación	gl	1	2.550.000	2.550.000
		Cartel de Obra (oficial)	UN	1	640.000	640.000
		Excavación para zapatas y pantalla	m3	8,00	70.000	560.000
		Zapatas de Hº Aº	m3	7	2.245.000	15.715.000
		Encadenado de Hº Aº	ml	24,4	190.000	4.636.000
		Pilares de Hº Aº	m3	1,2	2.400.000	2.880.000
		Vigas de Hº Aº	m3	4,3	2.400.000	10.320.000
		Losa de Hº Aº e 20 cm	m3	5,5	2.400.000	13.200.000
		Baranda metálica, según diseño. Terminación con pintura sintética	m2	13,00	350.000	4.550.000
		Pantalla de Hormigón	m3	5,5	2.250.000	12.375.000
		Piso de H°A°(para area inferior del puente-encausador de agua)	m3	3	2.400.000	7.200.000
		Relleno , compactación y movimiento de suelo, en area de arroyo	m3	200,00	190.000	38.000.000
		Limpieza final	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
2	**72131702-001**	**Construcción de puente en la Cñía. Tobatigua de Quiindy**	**Unidad**	**1**		**95.781.100**
		Movilidad ,limpieza de terreno ,replanteo y marcación	gl	1,00	2.400.000	2.400.000
		Cartel de Obra (oficial)	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
		Excavación para cimiento de piedra bruta	m3	22,30	30.000	669.000
		Cimiento de piedra bruta	m3	22,30	360.000	8.028.000
		Vigas de Hº Aº	m3	12,78	2.395.000	30.608.100
		Losa de Hº Aº e 20 cm	m3	8,84	2.400.000	21.216.000
		Baranda metálica, según diseño. Terminación con pintura sintética	m2	17,00	380.000	6.460.000
		Relleno , compactación y movimiento de suelo, en area de arroyo	m3	120,00	195.000	23.400.000
		Limpieza final	gl	1,00	1.500.000	1.500.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

LLAMADO:	CONSTRUCCION DE PUENTES
MODALIDAD:	CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	CISA CONSTRUCCIONES	
					PREC. UNIT.	TOTAL
TOTALES						**209.907.100**

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO Unidad Operativa de Contrataciones PARAGUARI

Marcelo D. Calonga
Jefe UOC