Gobernacion del Departamento de Presidente Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Licitacion por Concurso de oferats N° 009/2015
ID Llamado: 299.229
Bien/Servicio: "CONSTRUCCION TERCERA ETAPA POLIDEPORTIVO DEPARTAMENTAL"
ANEXO I: Cuadro Comparativo de Precios

Item	Codigo de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Iva Incluido	Precio Total Iva Incluido
1		**Cerco Perimetral**				
1.1		Excavación y carga de cimiento	m3	76,00	480.000	25.080.000
1.2		mamposteria de nivelación de 0,30 comun	m2	152,00	140.000	21.280.000
1.3		Muuro de de piedra bruta de 0,45 m	m3	15,00	380.000	5.700.000
1.4		postes de H° prefabricado curvo y esquineros con tejidos de alabre malla de 2". Tres hilada de alambre liso (tensor) y tres hiladas de alambre de pua superior. (h: 2,00m)	m2	480,00	95.000	45.600.000
2		**Vereda Perimetral**				
2.1		Contrapiso c/cordon	m2	790,00	42.000	33.180.000
2.2		Piso de baldozón 40x40	m2	790,00	69.000	54.510.000
3		**Desague Pluvial c/drenaje**				
3.1		Rejillas y rejistros con tapa	un	30,00	250.000	7.500.000
3.2		Cañerias de PVC de 100 mm	ml	170,00	65.000	11.050.000
4		**Portal de Acceso**				
4.1		Estructura de H°A° (pilares c/base, encadenado inferior, vigas y losa)	m3	7,50	1.850.000	13.875.000
4.2		Mamposterias: De 0,30 comun visto (Rev. De Pilar)	m2	27,00	140.000	3.780.000
4.3		De 0,15 comun visto	m2	24,00	74.000	1.776.000
		Relleno y compactación con tierra floja	m3	15,00	60.000	900.000
4.4		Revoques: De muro interior 1 capa	m2	51,00	36.000	1.836.000
		De losa y vigas	m2	24,00	38.000	912.000
4.5		Contrapiso de H° de cascote c/ carpeta	m2	33,00	42.000	1.386.000
4.6		Gradas y rampa c/pasamano metalico	gl	1,00	2.600.000	2.600.000
4.7		Pisos y Zocalos	m2	29,00	75.000	2.175.000
4.8		Aberturas: Puerta metalica y ventanas tipo balancin c/vidrios, porton	m2	12,00	320.000	3.840.000
4.9		Aislación de losa	m2	28,00	70.000	1.960.000
4.10		Pinturas: Muros revocado y losa (latex), muros vistos (hidrofugo), aberturas(sintetico)	gl	1,00	4.200.000	4.200.000
4.11		Instalación electrica c/iluminación	gl	1,00	3.400.000	3.400.000
4.12		Letras corpóreas	gl	1,00	4.300.000	4.300.000
4.13		Monolito c/placa	un	1,00	4.700.000	4.700.000
5		**Camineros Internos**				
5.1		Cordon de ladrillos comunes c/cimiento	ml	1480,00	58.000	71.040.000
5.2		Relleno y compactación con tierra floja	m3	375,00	55.000	20.625.000
5.3		Contrapisode H° de cascote	m2	750,00	35.000	26.250.000
5.4		Piso de ceramica nacional antideslizante con junta de dilatación	m2	750,00	70.000	52.500.000
5.5		Gradas y rampas	ml	8,00	270.000	2.160.000
6		**Areas Social - Quincho c/parrilla**				
6.1		Excavación y carga de cimiento	m3	19,00	330.000	6.270.000
6.2		mamposteria de nivelación de 0,30 comun	m2	11,00	138.000	1.518.000
6.3		Revestido de pilares c/ladrillo visto comun	ml	25,00	180.000	4.500.000
6.4		Estructura de H°A° (pilares c/base, encadenado inferior (20x25cm) y superior (20x35 cm), loseta	m3	12,00	1.850.000	22.200.000
6.5		Techo de tejas y tejuelones, madera cepillada y cabriadasde madera	m2	161,00	280.000	45.080.000
6.6		Fogones c/parrilla enlosada - completa	un	2,00	3.200.000	6.400.000

Rubén Darío [illegible] Jordan
ABOGADO
Matrícula C.S.J. Nº 9.417

Nery Osvaldo Briez Ayala
[illegible] y Finanzas
[illegible] Hayes

Lic. Andrés Marin Aguiar
GOBERNACION PDTE. HAYES

6.7		Contrapiso de H° de cascote	m2	125,00	30.000	3.750.000
6.8		Carpeta de concreto	m2	125,00	22.000	2.750.000
6.9		Piso de ceramica nacional	m2	125,00	72.000	9.000.000
6.10		Zócalo de ceramica nacional	ml	19,00	22.000	418.000
6.11		Desague pluvial - Canaletas c/bajadas metalicas cañerias de PVC y rejillas de piso	ml	107,00	77.000	8.239.000
6.12		Instalación sanitaria - Agua fria c/accesorios. desague completo(desengrzador, rejistros, camara septica y poso ciego. Colocación de pileta de acero c/mesada	gl	1,00	7.400.000	7.400.000
6.13		Instalación Electrica (Colocación de bocas de luces Tomas, tablero seccional c/llaves TM e iluminacion con lamparas de 2x40w- Conexión subterranea	bocas	75,00	95.000	7.125.000
6.13		Pinturas				
		De techo c/ barniz	m2	161,00	18.000	2.898.000
		De pilares y muros visto c/ hidrofugo incoloro	m2	43,00	18.000	774.000
		De canaletas y bajadas c/ sintetico	ml	66,00	15.000	990.000
7		**cancha de voley de playa**				
7.1		Cordones de ladrillos de 0,30 c/ cimiento de H° de cascote	ml	54,00	48.000	2.592.000
7.2		Desmonte y relleno con tierra floja (base)	m3	20,00	60.000	1.200.000
7.3		Relleno final c/arena lavada	m3	20,00	45.000	900.000
7.4		Colocación de caños de 2" galvanizado p/red	un	2,00	750.000	1.500.000
7.5		Ilumunación c/ 8 lamparas c/columnas de H°A° con conexiones sub-terraneas	un	4,00	3.900.000	15.600.000
8		**Areas verdes y jardineria**				
8.1		Cordones c/cimiento y revoque	ml	270,00	48.000	12.960.000
8.2		Relleno c/tierra floja - Talud	m3	190,00	65.000	12.350.000
8.3		Colocación de empastado en panes	m2	460,00	33.000	15.180.000
8.4		Arborización c/plantines de arboles nativos	gl	1,00	6.000.000	6.000.000
9		**Iluminación**				
9.1		Provisión y colocación de iluminacion tipo globos c/estructura de metal	un	36,00	490.000	17.640.000
9.2		provisión y colocación de tomas	un	30,00	95.000	2.850.000
9.3		Conexiones subterranes c/rejistros	ml	430,00	41.046	17.650.000
9.4		Provisiónj y ,montaje de tablero c/llaves TM	UN	1,00	5.500.000	5.500.000
10		**Limpieza general**				
10.1		Limpieza final – Terminacion	GL	1,00	2.300.000	2.300.000
11		PLACA RECORDATORIO				
11.1		Muro c/placa recordatorio	gl	1,00	1.700.000	1.700.000
		~~TOTAL GENERAL~~ (IVA incluido)				673.349.000

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán.

Lic. Andrés Marín Aguiar

Lic. Andrés Marín Aguiar
GOBERNACION PDTE. HAYES

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala.