MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

Anexo al Decreto 3866/2010

LCO 01/2015 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BAÑOS EN LAS DISTINTAS ESCUELAS DEL DISTRITO DE MAYOR OTAÑO"

Cuadro Comparativo de Ofertas.

DETALLE DE OBRAS A SER EJECUTADAS		
CÓDIGO DE CATALOGO	**DESCRIPCION**	**PRECIO TOTAL**
72131601-9987	SS.HH TIPO DE 2,55 x 4,00 PARA ALUMNOS, ESCUELA Nº 3375 FULGENCIO YEGROS	55.664.453
72131601-9987	CONSTRUCCION DE BAÑO ESCUELA Nº 647 VIRGEN CAACUPE	91.869.952
72131601-9999	Construcción de 1 baño en Escuela Nº 5221 NICOLAS ALBRECHT ROSSI	55.664.453
72131601-9999	Construcción de 2 Aulas en Escuela N3372 SAN ROQUE	174.647.165
72131601-9999	Construcción de Aula Pre-escolar en Escuela Nº 3.374 SAN ANTONIO DE PADUA	146.806.902
TOTAL		**524.652.925**

SS.HH TIPO DE 2,55 x 4,00 PARA ALUMNOS, ESCUELA Nº 3375 FULGENCIO YEGROS						
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
					PRECIO	
ITEM	**COGIDO DE CATALOGO**	**RUBROS**	**UN**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
	72131601-9987	Construcción de Baño				
1		Preparación de la obra				
		b- Limpieza y preparacion del terreno	M2	7,6	7.750	58.900
		c- Replanteo	M2	7,6	7.750	58.900
2		Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	2,2	387.500	852.500
3		Estructura de H. A.				
		d- Encadenado de H.A.	M3	0,54	3.092.250	1.669.815
4		Muro de nivelacion				
		b- De 0,30 cm.	M2	6,5	186.000	1.209.000
5		Relleno y Apisonado de Interiores	M3	1,8	46.500	83.700
6		Aislacion Asfaltica				
		a- De paredes	M2	8,23	38.750	318.913
7		Muro de elevacion				
		b- De 0,15 para revocar	M2	20,5	93.000	1.906.500
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	35,6	100.750	3.586.700
8		Techo				

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
U O C
MAYOR J.D. OTAÑO

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

		c- De tejas y tejuelones presadas a maquina	M2	17	356.500	6.060.500
9		Revoques				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	75	31.000	2.325.000
10		Contrapiso de de H. de cascotes	M2	16,6	31.000	514.600
11		Piso ceramico PI 5	M2	16,6	69.750	1.157.850
12		Guarda obra alizado de cemento 50cm	ML.	14	46.500	651.000
13		Aberturas de madera.				
		a2- Puerta tablero 0,70x2,10	Un	2	1.395.000	2.790.000
		b- de 0,60 x 1,60	UN.	3	697.500	2.092.500
14		Aberturas metalicas				
		a- Ventanas tipo balancines 0,40 x0,60	Un	2	155.000	310.000
15		Alfeizar de ventanas.				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	12,5	7.750	96.875
16		Pintutas.				
		a- De paredes a la cal	M2	40	12.400	496.000
		d- De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	8,5	18.600	158.100
		f- De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	2	18.600	37.200
		g- De ladrillo visto con silicona	M2	35,6	15.500	551.800
		h- De tirantes de Hº y tejuelones latex	M2	17	18.600	316.200
17		Revestimientos				
		a- De azulejos de 0,15 x 0,15 h=1,20	M2	23	77.500	1.782.500
18		Vidrios dobles	M2	0,48	155.000	74.400
19		Instalacion electrica	GL.	1	1.085.000	1.085.000
20		Artefactos electricos	GL.	1	930.000	930.000
21		Instalacion Sanitaria:				
		a- Agua corriente- desague cloacal- camara de Inspeccion y artefactos completo	GL.	1	6.200.000	6.200.000
		b- Camara septica de 1,90x 1,15	UN.	1	1.240.000	1.240.000
		c- Pozo absorvente de 2,00 x 2,50	UN.	1	3.875.000	3.875.000
		d-Tanque de agua, de 1.000 lts., portatanque metálico, motor hidroneumatico, accesorios	GL.	1	12.400.000	12.400.000
22		Limpieza final	GL.	1	775.000	775.000
*Campo a ser llenado por el Convocante **Campo a ser llenado por el Oferente					Precio Total**	**55.664.453**

CONSTRUCCION DE BAÑO ESCUELA Nº 647 VIRGEN CAACUPE					
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
ITE	**COGIDO**	**RUBROS**	**UN**	**CAN**	**PRECIO**

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO
UOC
Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

M	DE CATALOGO			T	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	72131601-9987	Construcción de Baño				
1		Preparación de la obra				
		b- Limpieza y preparacion del terreno	M2	27,1	3.200	86.720
		c- Replanteo	M2	27,1	3.200	86.720
2		Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	10	400.000	4.000.000
3		Estructura de H. A.				
		d- Encadenado de H.A.	M3	2,4	3.192.000	7.660.800
4		Muro de nivelacion				
		b- De 0,30 cm.	M2	12,2	192.000	2.342.400
5		Relleno y Apisonado de Interiores	M3	8,5	48.000	408.000
6		Aislacion Asfaltica				
		a- De paredes	M2	5,3	32.000	169.600
7		Muro de elevacion				
		b- De 0,15 para revocar	M2	55	96.000	5.280.000
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48	104.000	4.992.000
		f- Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20	32.000	640.000
8		Techo				
		c- De tejas y tejuelones presadas a maquina	M2	43	368.000	15.824.000
9		Revoques				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	162	32.000	5.184.000
10		Contrapiso de de H. de cascotes	M2	22	32.000	704.000
11		Piso de ceramica PI5 sobre carpeta	M2	22	72.000	1.584.000
12		Zocalo ceramico	ML	2,6	16.000	41.600
13		Guarda obra alizado de cemento 50cm	Ml	21,1	48.000	1.012.800
14		Aberturas de madera.				
		a2- Puerta tablero	M2	3	1.440.000	4.320.000
		b- Para boxer enchapados con formica	UN.	5	720.000	3.600.000
15		Aberturas metalicas				
		a- Ventanas tipo balancines	M2	3,36	368.000	1.236.480
16		Alfeizar de ventanas.				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	7	8.000	56.000
17		Pintutas.				
		a- De paredes a la cal	M2	66	12.800	844.800
		d- De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	10,1	19.200	193.920

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
U O C
MAYOR J.D. OTAÑO

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

		f- De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	3,36	19.200	64.512
		g- De ladrillo visto con antimoho incoloro	M2	48	16.000	768.000
		De tirantes de Hº y tejuelones con con latex acrilico	M2	43	19.200	825.600
18		Revestimientos				
		a- De azulejos de 0,15 x 0,15	M2	97,5	80.000	7.800.000
19		Vidrios dobles	M2	3,36	160.000	537.600
20		Instalacion electrica	GL.	1	1.280.000	1.280.000
21		Artefactos electricos	GL.	1	1.040.000	1.040.000
22		Instalacion Sanitaria:				
		a- Agua corriente - desague cloacal-camara de inpeccion y artefactos sanitario completo.	GL.	1	9.600.000	9.600.000
		b- Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1	5.600.000	5.600.000
		c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1	4.000.000	4.000.000
23		Limpieza final	M2	27	3.200	86.400
		TOTAL				**91.869.952**

Construcción Baño en Escuela Nº 5221 NICOLAS ALBRECHT ROSSI						
OBRA: SS.HH TIPO DE 2,55 x 4,00 PARA ALUMNOS Y PROFESORES						
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
ITEM	**COGIDO DE CATALOGO**	**RUBROS**	**UN**	**CANT**	**PRECIO**	
					PRECIO UNITARIO	**PRECIO TOTAL**
	72131601-9987	Construcción de Baño				
1		Preparación de la obra				
		b- Limpieza y preparacion del terreno	M2	7,6	7.750	58.900
		c- Replanteo	M2	7,6	7.750	58.900
2		Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	2,2	387.500	852.500
3		Estructura de H. A.				
		d- Encadenado de H.A.	M3	0,54	3.092.250	1.669.815
4		Muro de nivelacion				
		b- De 0,30 cm.	M2	6,5	186.000	1.209.000
5		Relleno y Apisonado de Interiores	M3	1,8	46.500	83.700
6		Aislacion Asfaltica				
		a- De paredes	M2	8,23	38.750	318.913
7		Muro de elevacion				
		b- De 0,15 para revocar	M2	20,5	93.000	1.906.500

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
UOC
Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	35,6	100.750	3.586.700
8		Techo				
		c- De tejas y tejuelones presadas a maquina	M2	17	356.500	6.060.500
9		Revoques				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	75	31.000	2.325.000
10		Contrapiso de de H. de cascotes	M2	16,6	31.000	514.600
11		Piso ceramico PI 5	M2	16,6	69.750	1.157.850
12		Guarda obra alizado de cemento 50cm	ML.	14	46.500	651.000
13		Aberturas de madera.				
		a2- Puerta tablero 0,70x2,10	Un	2	1.395.000	2.790.000
		b- de 0,60 x 1,60	UN.	3	697.500	2.092.500
14		Aberturas metalicas				
		a- Ventanas tipo balancines 0,40 x0,60	Un	2	155.000	310.000
15		Alfeizar de ventanas.				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	12,5	7.750	96.875
16		Pintutas.				
		a- De paredes a la cal	M2	40	12.400	496.000
		d- De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	8,5	18.600	158.100
		f- De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	2	18.600	37.200
		g- De ladrillo visto con silicona	M2	35,6	15.500	551.800
		h- De tirantes de Hº y tejuelones latex	M2	17	18.600	316.200
17		Revestimientos				
		a- De azulejos de 0,15 x 0,15 h=1,20	M2	23	77.500	1.782.500
18		Vidrios dobles	M2	0,48	155.000	74.400
19		Instalacion electrica	GL.	1	1.085.000	1.085.000
20		Artefactos electricos	GL.	1	930.000	930.000
21		Instalacion Sanitaria:				
		a- Agua corriente- desague cloacal- camara de Inspeccion y artefactos completo	GL.	1	6.200.000	6.200.000
		b- Camara septica de 1,90x 1,15	UN.	1	1.240.000	1.240.000
		c- Pozo absorvente de 2,00 x 2,50	UN.	1	3.875.000	3.875.000
		d-Tanque de agua, de 1.000 lts., portatanque metálico, motor hidroneumatico, accesorios	GL.	1	12.400.000	12.400.000
22		Limpieza final	GL.	1	775.000	775.000
		TOTAL				**55.664.453**

Construcción de 2 Aulas en Escuela N3372 SAN ROQUE						
Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio unitario**	Precio Total**
1	**72131601-9999**	***CONSTRUCCIÓN DE AULA***				

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
U O C
MAYOR J.D. OTAÑO

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

1.1		**Preparación de la obra**				
1.1.1		Limpieza y preparación del terreno	m2	125	3.100	387.500
1.1.2		Replanteo	m2	125	3.100	387.500
1.2		**Excavación y carga de cimiento con PBC.**				
1.2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	25,4	387.500	9.842.500
1.3		**Estructura de H° A° :**				
1.3.1		Vigas y dado de H° A°	m3	1,5	3.092.250	4.638.375
1.3.2		Encadenados de H° A°	m3	3,72	3.092.250	11.503.170
1.3.3		Viga de Hº Aº en galeria	m3	0,65	3.092.250	2.009.963
1.4		**Muros de nivelación :**				
1.4.1		De 0,45 cm.	m2	6,96	279.000	1.941.840
1.4.2		De 0,30 cm.	m2	15,23	186.000	2.832.780
1.4.3		De 0,60 cm.	m2	1,73	372.000	643.560
1.5		**Relleno y apisonado de interiores**				
1.5.1		Relleno y apisonado de interiores	m3	68	46.500	3.162.000
1.6		**Aislación asfaltica :**				
1.6.1		De paredes	m2	11	38.750	426.250
1.7		**Muros de elevación :**				
1.7.1		De 0,30 para revocar	m2	6,55	186.000	1.218.300
1.7.2		De 0,15 para revocar	m2	6,7	93.000	623.100
1.7.3		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	51,5	201.500	10.377.250
1.7.4		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,5	193.750	2.615.625
1.7.5		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68,6	100.750	6.911.450
1.7.6		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	24	31.000	744.000
1.8		**Pilares :**				
1.8.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11	124.000	1.364.000
1.9		**Techo :**				
1.9.1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina, tirantes de Hº Aº	m2	168,5	356.500	60.070.250
1.10		**Revoques :**				
1.10.1		De paredes interior y exterior a una capa	m2	128,1	31.000	3.971.100
1.10.2		De viga cumbrera y de galeria de H° A°	m2	45,55	46.500	2.118.075
1.11		**Contrapiso de H° de**				

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
U.O.C.
MAYOR J.D. OTAÑO

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

		cascotes				
1.11.1		Contrapiso de H° de cascotes	m2	115	31.000	3.565.000
1.12		**Piso ceramico**				
1.12.1		Piso de ceramica PI5 sobre carpeta	m2	115	69.750	8.021.250
1.13		**Zocalo ceramico**				
1.13.1		Zocalo ceramico	ml	67	15.500	1.038.500
1.14		**Aberturas de madera :**				
1.14.1		Puerta madera de 1,20 x 2,10	un.	2	1.395.000	2.790.000
1.15		**Aberturas metálicas :**				
1.15.1		Ventanas tipo balancines	m2	15,35	356.500	5.472.275
1.16		**Alfeizar de ventanas :**				
1.16.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	10	7.750	77.500
1.17		**Pinturas :**				
1.17.1		De paredes a la cal	m2	128,1	12.400	1.588.440
1.17.2		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20	15.500	310.000
1.17.3		De viga cumbrera y de galeria a la cal	m2	45,55	12.400	564.820
1.17.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	30,72	18.600	571.392
1.17.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,6	15.500	2.706.300
1.17.6		De tirantes de Hº y tejue-lones con con latex acrilico	m2	168,5	18.600	3.134.100
1.17.7		De abertura de madera con barniz	m2	11	18.600	204.600
1.18		**Vidrios dobles**				
1.18.1		Vidrios dobles	m2	13,68	155.000	2.120.400
1.19		**Desague Pluvial**				
1.19.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	43,5	62.000	2.697.000
1.20		**Instalación eléctrica**				
1.20.1		Instalación eléctrica	gl.	1	4.650.000	4.650.000
1.21		**Artefactos electricos**				
1.21.1		Artefactos electricos	gl.	1	5.425.000	5.425.000
1.22		**Mobiliarios :**				
1.22.1		Pizarrones	un.	2	775.000	1.550.000
1.23		**Limpieza final**				
1.23.1		Limpieza final	m2	120	3.100	372.000
*Campo a ser llenado por el Convocante **Campo a ser llenado por el Oferente					Precio Total**	**174.647.165**

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO
U O C
MAYOR J.D OTAÑO

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

Construcción de Aula Pre-escolar en Escuela Nº 3.374 SAN ANTONIO DE PADUA						
Item No*	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio unitario**	Precio Total**
1	72131601-9999	*CONSTRUCCIÓN DE AULA*				
1.1		**Preparación de la obra**				
1.1.1		Limpieza y preparación del terreno	m2	81,39	3.140	255.565
1.1.2		Replanteo	m2	81,39	3.140	255.565
1.2		**Excavación y carga de cimiento con PBC.**				
1.2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	17,26	392.500	6.774.550
1.3		**Estructura de H° A° :**				
1.3.1		Vigas cumbrera, dado y viga de galeria de H° A°	m3	1,4	3.132.150	4.385.010
1.3.2		Encadenados de H° A°	m3	3,15	3.132.150	9.866.273
1.4		**Muros de nivelación :**				
1.4.1		De 0,45 cm.	m2	6,1	282.600	1.723.860
1.4.2		De 0,30 cm.	m2	17,15	188.400	3.231.060
1.5		**Relleno y apisonado de interiores**				
1.5.1		Relleno y apisonado de interiores	m3	32,3	47.100	1.521.330
1.6		**Aislación asfaltica :**				
1.6.1		De paredes 0,15	m2	8,43	31.400	264.702
1.6.2		De paredes 0,30	m2	4,2	31.400	131.880
1.6.3		De canteros	m2	5,25	31.400	164.850
1.7		**Muros de elevación :**				
1.7.1		De 0,30 para revocar	m2	19,52	188.400	3.677.568
1.7.2		De 0,15 para revocar	m2	39,4	94.200	3.711.480
1.7.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	25,62	196.250	5.027.925
1.7.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes c/ cantero-parapeto	m2	20,4	102.050	2.081.820
1.7.5		Envarillado bajo aberturas 3 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	40,25	31.400	1.263.850
1.8		**Pilares :**				
1.8.1		De 0,30 x 0,45 para revocar	ml	9	125.600	1.130.400
1.9		**Techo :**				
1.9.1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina, tirantes	m2	98,55	361.100	35.586.405

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO
U O C
MAYOR J.D OTAÑO

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

		de Hº Aº				
1.10		**Revoques :**				
1.10.1		De paredes interior y exterior a una capa	m2	154	31.400	4.835.600
1.10.2		De pilar de mamposteria	ml	9	62.800	565.200
1.10.3		De viga cumbrera y de galeria de H° A°	m2	15,46	47.100	728.166
1.10.4		De nivelacion	m2	16,7	31.400	524.380
1.11		**Contrapiso de H° de cascotes**				
1.11.1		Contrapiso de H° de cascotes	m2	65,75	31.400	2.064.550
1.12		**Piso ceramico**				
1.12.1		Piso de ceramica PI5 sobre carpeta	m2	60,47	70.650	4.272.206
1.13		**Zocalo ceramico**				
1.13.1		Zocalo ceramico	ml	37,05	15.700	581.685
1.14		Revestidos de azulejos	m2	19,5	78.500	1.530.750
1.15		**Aberturas de madera :**				
1.15.1		Marco 0,15 y Puerta madera de 0,70 x 2,10 tablero	un.	1	1.413.000	1.413.000
1.15.2		Marco 0,15 y Puerta para boxes-baño 0,60x2,10	un.	2	706.500	1.413.000
1.16		**Aberturas metálicas :**				
1.16.1		Puerta 1,10x2,5 (dos hojas)	un	1	1.884.000	1.884.000
1.15.2		Ventanas tipo balancines 1,50 x 1,70	un	4	942.000	3.768.000
1.15.3		Ventanas tipo balancines 1,50 x 1,00 p/ SS.HH	un	4	549.500	2.198.000
1.16		**Alfeizar de ventanas :**				
1.16.1		De ladrillos comunes curvo a sardinel en cantero	ml	2,5	23.550	58.875
1.16.2		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	49,6	7.850	389.360
1.17		**Pinturas :**				
1.17.1		De paredes revocadas interior a la cal- blanco o color	m2	131,14	12.560	1.647.118
1.17.2		De abertura de madera con barniz	m2	3,36	18.840	63.302
1.17.3		De viga cumbrera y de galeria a la cal	m2	15,46	12.560	194.178
1.17.4		De tirantes de Hº y tejuelones con con latex acrilico	m2	98,55	18.840	1.856.682
1.17.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	48,89	15.700	767.573
1.17.6		De paredes revocadas exterior a la cal- color	m2	52,36	12.560	657.642
1.17.7		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	21,86	18.840	411.842

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
UOC
MAYOR J.D. OTAÑO

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

1.18		**Vidrios dobles**				
1.18.1		Vidrios dobles	m2	16,2	157.000	2.543.400
1.19		**Desague Pluvial**				
1.19.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	23	78.500	1.805.500
1.20		**Instalación eléctrica**				
1.20.1		Instalación eléctrica	gl.	1	1.570.000	1.570.000
1.21		**Artefactos electricos**				
1.21.1		Artefactos electricos	gl.	1	1.256.000	1.256.000
1.22		Instalacion Sanitaria:				
1.22.1		a- Agua corriente- desague cloacal- camara de Inspeccion y artefactos completo	gl.	1	7.850.000	7.850.000
		b- Camara septica de 1,90x 1,15	un	1	1.256.000	1.256.000
		c- Pozo absorvente de 2,00 x 2,50	un.	1	3.925.000	3.925.000
		d-Tanque de agua, de 1.000 lts., portatanque metálico, motor hidroneumatico, accesorios	gl.	1	12.560.000	12.560.000
1.23		**Mobiliarios :**				
1.23.1		Pizarrones	un.	1	785.000	785.000
1.24		**Limpieza final**				
1.24.1		Limpieza final	m2	120	3.140	376.800
*Campo a ser llenado por el Convocante **Campo a ser llenado por el Oferente					Precio Total**	**146.806.902**

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO
U O C
MAYOR J D OTAÑO

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C