GOBERNACION DE MISIONES

Anexo al Decreto N° 6715/2017

CONTRATACION DIRECTA Nº 16/2017 , CODIGO P.A.C Nº 331658 PARA LA " CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA COMISARIA EN LA COMPAÑÍA SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA"

Cuadro Comparativo de Ofertas

			Oferente N° 1 ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE						Oferente N°						Oferente N°					
ITEM	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131601-001	ITEM 1 CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA COMISARIA EN LA COMPAÑÍA SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	102.348.274	102.348.274												
1.1		Trabajos preelininares																		
1.1.1		Limpieza del terreno inicial y final de Obra, desmonte, poda de árboles, acarreo de material, demoliciones si lo hubiera, con acarreo y retiro.	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	1.113.310	1.113.310												
1.1.2		Replanteo de Obra	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	82	2.424	198.768												
1.1.3		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	16	43.384	694.144												
1.1.4		Dado de hormigón Masa de 0,60x0,60x0,60m	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	3	1.019.141	3.057.423												
1.1.5		Viga CADENA SUPERIOR E INFERIOR de HºAº de 0,15x0,30m con 2 varillas de 10mm y 2 varillas de 8mm y estribos de 6mm cada 20cm	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	69	102.909	7.100.721												
1.1.6		Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común, alt: 0,30m	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	18	156.629	2.819.322												
1.1.7		Aislación horizontal de paredes	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	59	14.744	869.896												

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de U.O.C.
GOBERNACION DE MISIONES

1.1.8		Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común,	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	33	75.765	2.500.245												
1.1.9		Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	110	85.589	9.414.790												
1.1.10		Pilar de ladrillo común de 0,40x0,40m a revocar , con núcleo de HºAº de 0,13x0,13m con cuatro varillas de 6mm y estribos de 4,5mm c/ 20cm	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	5	213.092	1.065.460												
1.1.11		Sardinel de ladrillo común	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	11	39.684	436.524												
1.1.12		Envarillado sobre aberturas, con 2 varillas de 8mm y antepecho con 2 varillas de 6mm	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	32	25.249	807.968												
1.1.13		Envarillado de mamposterías con 2 var. De 8mm, altura asiento de tirantes	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	49	25.249	1.237.201												
1.1.14		Techo de tejas españolas sobre tejuelones y tirantes de HºAº	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	86	247.608	21.294.288												
1.1.15		Revoque interior/ exterior (con hidrófugo) a una capa	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	219	25.584	5.602.896												
1.1.16		Contrapiso de cascotes, esp: 7cm. mínimo	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	75	27.179	2.038.425												
1.1.17		Piso Cerámico, incluye carpeta de cemento	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	75	82.337	6.175.275												
1.1.18		Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azulejos altura 1,80m.	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	10	82.337	823.370												
1.1.19		Revestimientos en cocina y lavadero	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	2	82.337	164.674												
1.1.20		P_ Puerta metálica según detalle de 0,80x2,10m, incluye marco y cerradura	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	2	1.204.225	2.408.450												
1.1.21		P_ Puerta metálica de baño de 0,70x2,10m, incluye marco y cerradura	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	1.204.225	1.204.225												
1.1.22		P_ Puerta principal metálica de 0,80x2,10m, incluye marco y cerradura	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	1.204.225	1.204.225												
1.1.23		P_ Puerta metálica de pasillo de 0,80x2,10m según detalle	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	1.204.225	1.204.225												
1.1.24		V1 - Ventana metálica tipo balancín (1,00x1,00m)	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	6	295.874	1.775.244												

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.1.25		V3 - Ventana metálica tipo balancín (0,60x0,40m)	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	168.274	168.274												
1.1.26		Pintura de paredes a la vista con silicona	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	33	15.143	499.719												
1.1.27		Pintura de paredes a la cal	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	219	13.622	2.983.218												
1.1.28		Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	19	22.873	434.587												
1.1.29		Pintura de aberturas metálicas al sintético	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	12	24.621	295.452												
1.1.30		Vidrio incoloro de 3mm. en ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	6	127.600	765.600												
1.1.31		Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla en ducha, incluida la ventilación.	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	502.425	502.425												
1.1.32		Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador,cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifon	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	226.490	226.490												
1.1.33		Desagüe Cloacal de Pileta de Lavado con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, con desengrasador y sifón	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	417.890	417.890												
1.1.34		Registros de 40x40cm con doble tapa de H°A°,	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	2	314.534	629.068												
1.1.35		Cañería de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras.	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	7	41.789	292.523												
1.1.36		Cañería de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, lavado y agua de baño.	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	7	41.789	292.523												
1.1.37		Cámara Séptica de 0,70x1,40m y Prof: 1,40m, de tres tapas	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	1.760.880	1.760.880												
1.1.38		Pozo Ciego de diámetro 1,50m y Prof:2,00m	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	2.509.467	2.509.467												
1.1.39		Instalación de cañería de alimentación de agua con caño de PVC hasta la entrada del baño	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	10	22.649	226.490												
1.1.40		Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fría solo en baño,para inodoro,ducha, lavatorio	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	553.465	553.465												

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.1.41		Instalación de agua corriente para pileta de cocina con cañerías de PVC para agua fría solo	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	226.490	226.490												
1.1.42		Instalación de agua corriente para pileta de lavado con cañería de pvc	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	148.654	148.654												
1.1.43		Provision y colocacion de Artefactos Sanitarios en Baño, incluye lavatorio, inodoro ,rejilla de caja sifonada con cisterna alta, ducha eléctrica, Griferías para los artefactos, llaves de paso.	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	1.518.440	1.518.440												
1.1.44		Provision y colocacion de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	515.185	515.185												
1.1.45		Provision y colocacion de Pileta de lavado en granito reconstituido	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	451.385	451.385												
1.1.46		Construccion de pilastra para caja de medidor de Ande,tableros,columnas,puesta a tierra(jabalinas) incluye la acometida y provision de accesorios	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	2.060.740	2.060.740												
1.1.47		Línea Monofásica desde el Medidor hasta el tablero Principal	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	9	32.380	291.420												
1.1.48		Tablero Principal	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	4	179.278	717.112												
1.2		**Bocas de:**																		
1.2.1		Luces	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	12	90.277	1.083.324												
1.2.2		Tomacorrientes comunes	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	13	90.277	1.173.601												
1.2.3		Duchas Eléctricas	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	172.898	172.898												
1.2.4		Ventiladores con artefactos	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	5	642.785	3.213.925												
1.3		**Artefactos de Iluminación**																		
1.3.1		Aplique de pared de 1x60W	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	12	57.900	694.800												
1.3.2		Tomacorrientes comunes	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	13	27.966	363.558												
1.4		**Varios**																		

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.4.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros.	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	799.627	799.627												
1.4.2		guarda obra	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	1.147.975	1.147.975												
							Precio Total	**102.348.274**												

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO MISIONES REPÚBLICA DEL PARAGUAY