CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LOTE Nº 1.
CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS HIGIENICOS EN LA ESCUELA BASICA Nº 5684. ADELA SPERATTI.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Obra: Construcción de Aula pre-escolar - Escuela N° 5684 Adela Speratti

		CONSTRUCTORA SAN RAMON				
N°		**DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS**	**UN**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
		1 - TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	81,39	2.450	199.406
2	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	81,39	2.450	199.406
		2 - MOVIMIENTO DE TIERRA				-
3	72131601-002	Relleno y compactación	m3	32,3	54.000	1.744.200
4	72131601-002	Excavación para zapata de H°A°	m3	20	42.000	840.000
5	72131601-002	Excavación para cimiento	m3	17,26	39.000	673.140
		3 - CONCRETOS Y CIMENTACIONES				-
6	72131601-004	Zapata de H°A°	m3	6,5	1.300.000	8.450.000
7	72131601-015	Pilar de H°A°	m3	1,05	1.600.000	1.680.000
8	72131601-004	Encadenado inferior de H°A°	ml	61,38	85.000	5.217.300
9	72131601-004	Encadenado superior de H°A°	m3	2,65	1.600.000	4.240.000
10	72131601-004	Viga cumbrera y de galeria de H°A°	m3	1,3	1.600.000	2.080.000
11	72131601-003	Dado de H°A°	m3	0,4	1.600.000	640.000
12	72131601-003	Cimiento de P.B.C.	m3	17,26	374.000	6.455.240
		4 - MAMPOSTERIA Y REVOQUES				-
13	72131601-009	Contrapiso de cascote sobre terreno natural	m2	69	39.500	2.725.500
14	72131601-005	Mamposteria de Nivelación 0.30 ladrillo común	m2	17,15	114.000	1.955.100
15	72131601-005	Mamposteria de Nivelación 0.45 ladrillo común	m2	6,1	134.000	817.400
16	72131601-005	Mamposteria de 0.15 - Ladrillo hueco para revocar	m2	110	68.000	7.480.000
17	72131601-005	Mamposteria de 0.30 de ladrillos huecos	m2	52	124.000	6.448.000
18	72131601-010	Aberturas	ml	95	22.500	2.137.500
19	72131601-015	Pilar de 0.45x0.45 para revocar	ml	10	114.000	1.140.000
20	72131601-008	Revoque interior y exterior con hidrófugo	m2	342	32.000	10.944.000
21	72131601-008	Revoque de vigas	m2	18	34.000	612.000
22	72131601-008	Revoque de Mochetas	ml	45,6	25.000	1.140.000
		5 - COBERTURA				-
23	72131601-007	Techo de tejas sobre tejuelon prensado con aislación	ml	98,55	275.000	27.101.250
		6 - IMPERMEABILIZACIONES				-
24	72131601-006	Aislación en muros de 0.15, 0.30 y canteros	ml	60	20.000	1.200.000
25	72131601-006	Membrana con aluminio	m2	98,55	30.000	2.956.500
		7 - PUERTAS - VENTANAS Y HERRAJES				-
		MARCOS Y HOJAS TIPO PLACA				-
26	72131601-010	Puerta de madera de 0.70x2.10 tablero	unid	1	1.200.000	1.200.000
27	72131601-010	Puerta metálica de 1.10x2.50 dos hojas	unid	1	2.400.000	2.400.000

28	72131601-010	Puerta para boxes en baño 0.60x1.20	unid	2	800.000	1.600.000
		ABERTURAS CON VIDRIOS TEMPLADOS Y MADERA				-
29	72131601-010	Ventana tipo Balancín 1.50x1.70	unid	4	800.000	3.200.000
30	72131601-010	Ventana tipo Balancín 1.50x1.00	unid	4	600.000	2.400.000
		8 - ACABADOS				-
		PINTURA				-
31	72131601-012	Látex acrélico paredes con enduidos	m2	364,56	23.000	8.384.880
32	72131601-012	Pintura sintética para abertura de madera	m2	10,7	25.000	267.500
33	72131601-012	Pintura sintética para abertura de metálica	m2	16,8	25.000	420.000
34	72131601-012	Pintura al barniz de maderamen y tejuelones	m2	98,55	25.000	2.463.750
		MOBILIARIOS Y VIDRIOS				-
35	72131601-010	Vidrios	m2	16,77	141.000	2.364.570
36	72131601-010	Espejos	unid	1	210.000	210.000
37	72131601-010	Pizarra	unid	1	1.300.000	1.300.000
		PISOS Y ZOCALOS				-
38	72131601-009	Piso calcaréo 30x30 P14	m2	69	106.000	7.314.000
39	72131601-009	Zócalo	ml	38	25.000	950.000
		REVESTIMIENTOS				-
40	72131601-009	Azulejo	m2	20,3	115.000	2.334.500
41	72131601-009	Pastillones en rampa de patio	ml	5,28	111.000	586.080
42	72131601-007	Colocación de planchuelas de hierro con techo	unid	34	45.000	1.530.000
43	72131601-012	Construción de mesada azulejada de 1.80 x 0.50 x 0.70	gl	1	1.200.000	1.200.000
44	7213160-009	Guarda Obra	m2	14,24	95.000	1.352.800
		9 - INSTALACIONES SANITARIAS				-
45	72131601-011	Canaleta y caño de bajada N°24 - Desarrollo 33cm	ml	42	72.000	3.024.000
46	72131601-011	Baño con 2 inodoros, 3 lavatorios, 1 ducha	gl	1	1.400.000	1.400.000
47	72131601-011	Registro de 0.60x0.60 con tapa de H°A°	gl	1	400.000	400.000
48	72131601-011	Cámara séptica de 0.75 x 1.50	gl	1	1.300.000	1.300.000
49	72131601-011	Pozo ciego de 2.00 x2.50	gl	1	1.800.000	1.800.000
		ARTEFACTOS				-
50	72131601-011	Colocación de artefactos y accesorios de baño	gl	1	3.400.000	3.400.000
		10 - INSTALACIÓN ELECTRICA				-
51	72131601-001	Instalación eléctrica	gl	1	4.500.000	4.500.000
52	72131601-001	Artefactos	gl	1	4.000.000	4.000.000
		11 - LIMPIEZA				-
53	72131601-013	Limpieza general	gl	1	1.200.000	1.200.000
						-
		TOTAL GENERAL				**161.578.021**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LOTE Nº 1.

CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS HIGIENICOS EN LA ESCUELA BASICA Nº 5684. ADELA SPERATTI.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Obra: Construcción de Aula pre-escolar - Escuela N° 5684 Adela Speratti

AIR SISTEMS SOCIEDAD ANONIMA

N°		DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		1 - TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	81,39	2.745	223.416
2	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	81,39	2.745	223.416
		2 - MOVIMIENTO DE TIERRA				-
3	72131601-002	Relleno y compactación	m3	32,3	54.900	1.773.270
4	72131601-002	Excavación para zapata de H°A°	m3	20	41.175	823.500
5	72131601-002	Excavación para cimiento	m3	17,26	36.600	631.716
		3 - CONCRETOS Y CIMENTACIONES				-
6	72131601-004	Zapata de H°A°	m3	6,5	1.281.000	8.326.500
7	72131601-015	Pilar de H°A°	m3	1,05	1.464.000	1.537.200
8	72131601-004	Encadenado inferior de H°A°	ml	61,38	82.350	5.054.643
9	72131601-004	Encadenado superior de H°A°	m3	2,65	1.464.000	3.879.600
10	72131601-004	Viga cumbrera y de galeria de H°A°	m3	1,3	1.464.000	1.903.200
11	72131601-003	Dado de H°A°	m3	0,4	1.464.000	585.600
12	72131601-003	Cimiento de P.B.C.	m3	17,26	347.700	6.001.302
		4 - MAMPOSTERIA Y REVOQUES				-
13	72131601-009	Contrapiso de cascote sobre terreno natural	m2	69	41.175	2.841.075
14	72131601-005	Mamposteria de Nivelación 0.30 ladrillo común	m2	17,15	109.800	1.883.070
15	72131601-005	Mamposteria de Nivelación 0.45 ladrillo común	m2	6,1	128.100	781.410
16	72131601-005	Mamposteria de 0.15 - Ladrillo hueco para revocar	m2	110	64.050	7.045.500
17	72131601-005	Mamposteria de 0.30 de ladrillos huecos	m2	52	118.950	6.185.400
18	72131601-010	Aberturas	ml	95	22.875	2.173.125
19	72131601-015	Pilar de 0.45x0.45 para revocar	ml	10	109.800	1.098.000
20	72131601-008	Revoque interior y exterior con hidrófugo	m2	342	32.025	10.952.550
21	72131601-008	Revoque de vigas	m2	18	32.025	576.450
22	72131601-008	Revoque de Mochetas	ml	45,6	22.875	1.043.100
		5 - COBERTURA				-
23	72131601-007	Techo de tejas sobre tejuelon prensado con aislación	ml	98,55	256.200	25.248.510
		6 - IMPERMEABILIZACIONES				-
24	72131601-006	Aislación en muros de 0.15, 0.30 y canteros	ml	60	18.300	1.098.000
25	72131601-006	Membrana con aluminio	m2	98,55	27.450	2.705.198
		7 - PUERTAS - VENTANAS Y HERRAJES				-
		MARCOS Y HOJAS TIPO PLACA				-
26	72131601-010	Puerta de madera de 0.70x2.10 tablero	unid	1	1.189.500	1.189.500
27	72131601-010	Puerta metálica de 1.10x2.50 dos hojas	unid	1	2.287.500	2.287.500

28	72131601-010	Puerta para boxes en baño 0.60x1.20	unid	2	823.500	1.647.000
		ABERTURAS CON VIDRIOS TEMPLADOS Y MADERA				-
29	72131601-010	Ventana tipo Balancín 1.50x1.70	unid	4	823.500	3.294.000
30	72131601-010	Ventana tipo Balancín 1.50x1.00	unid	4	549.000	2.196.000
		8 - ACABADOS				-
		PINTURA				-
31	72131601-012	Látex acrélico paredes con enduidos	m2	364,56	22.875	8.339.310
32	72131601-012	Pintura sintética para abertura de madera	m2	10,7	23.790	254.553
33	72131601-012	Pintura sintética para abertura de metálica	m2	16,8	22.875	384.300
34	72131601-012	Pintura al barniz de maderamen y tejuelones	m2	98,55	22.875	2.254.331
		MOBILIARIOS Y VIDRIOS				-
35	72131601-010	Vidrios	m2	16,77	100.650	1.687.901
36	72131601-010	Espejos	unid	1	228.750	228.750
37	72131601-010	Pizarra	unid	1	1.281.000	1.281.000
		PISOS Y ZOCALOS				-
38	72131601-009	Piso calcaréo 30x30 P14	m2	69	100.650	6.944.850
39	72131601-009	Zócalo	ml	38	27.450	1.043.100
		REVESTIMIENTOS				-
40	72131601-009	Azulejo	m2	20,3	109.800	2.228.940
41	72131601-009	Pastillones en rampa de patio	ml	5,28	109.800	579.744
42	72131601-007	Colocación de planchuelas de hierro con techo	unid	34	45.750	1.555.500
43	72131601-012	Construción de mesada azulejada de 1.80 x 0.50 x 0.70	gl	1	1.098.000	1.098.000
44	7213160-009	Guarda Obra	m2	14,24	91.500	1.302.960
		9 - INSTALACIONES SANITARIAS				-
45	72131601-011	Canaleta y caño de bajada N°24 - Desarrollo 33cm	ml	42	68.625	2.882.250
46	72131601-011	Baño con 2 inodoros, 3 lavatorios, 1 ducha	gl	1	1.281.000	1.281.000
47	72131601-011	Registro de 0.60x0.60 con tapa de H°A°	gl	1	411.750	411.750
48	72131601-011	Cámara séptica de 0.75 x 1.50	gl	1	1.189.500	1.189.500
49	72131601-011	Pozo ciego de 2.00 x2.50	gl	1	1.647.000	1.647.000
		ARTEFACTOS				-
50	72131601-011	Colocación de artefactos y accesorios de baño	gl	1	3.202.500	3.202.500
		10 - INSTALACIÓN ELECTRICA				-
51	72131601-001	Instalación eléctrica	gl	1	4.575.000	4.575.000
52	72131601-001	Artefactos	gl	1	3.660.000	3.660.000
		11 - LIMPIEZA				-
53	72131601-013	Limpieza general	gl	1	936.512	936.512
						-
		TOTAL GENERAL				**154.177.500**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LOTE Nº 2.

CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS HIGIENICOS EN LA ESCUELA BASICA Nº 411. CARLOS RICARDO MENDEZ GONCALVEZ.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Obra: Construcción de Aula pre-escolar - Escuela Básica Nº 411. Carlos Ricardo Méndez G

		ADA CONSTRUCCIONES				
N°		DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		1 - TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	81,39	2.400	195.336
2	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	81,39	2.000	
		2 - MOVIMIENTO DE TIERRA				-
3	72131601-002	Relleno y compactación	m3	32,3	48.000	1.550.400
4	72131601-002	Excavación para zapata de H°A°	m3	20	36.000	720.000
5	72131601-002	Excavación para cimiento	m3	17,26	32.000	552.320
		3 - CONCRETOS Y CIMENTACIONES				-
6	72131601-004	Zapata de H°A°	m3	6,5	1.120.000	7.280.000
7	72131601-015	Pilar de H°A°	m3	1,05	1.280.000	1.344.000
8	72131601-004	Encadenado inferior de H°A°	ml	61,38	72.000	4.419.360
9	72131601-004	Encadenado superior de H°A°	m3	2,65	1.550.000	4.107.500
10	72131601-004	Viga cumbrera y de galeria de H°A°	m3	1,3	1.600.000	2.080.000
11	72131601-003	Dado de H°A°	m3	0,4	1.464.500	585.800
12	72131601-003	Cimiento de P.B.C.	m3	17,26	304.000	5.247.040
		4 - MAMPOSTERIA Y REVOQUES				-
13	72131601-009	Contrapiso de cascote sobre terreno natural	m2	69	36.000	2.484.000
14	72131601-005	Mamposteria de Nivelación 0.30 ladrillo común	m2	17,15	96.000	1.646.400
15	72131601-005	Mamposteria de Nivelación 0.45 ladrillo común	m2	6,1	112.000	683.200
16	72131601-005	Mamposteria de 0.15 - Ladrillo hueco para revocar	m2	110	56.000	6.160.000
17	72131601-005	Mamposteria de 0.30 de ladrillos huecos	m2	52	104.000	5.408.000
18	72131601-010	Aberturas	ml	95	20.000	1.900.000
19	72131601-015	Pilar de 0.45x0.45 para revocar	ml	10	96.000	960.000
20	72131601-008	Revoque interior y exterior con hidrófugo	m2	342	28.000	9.576.000
21	72131601-008	Revoque de vigas	m2	18	28.000	504.000
22	72131601-008	Revoque de Mochetas	ml	45,6	20.000	912.000
		5 - COBERTURA				-
23	72131601-007	Techo de tejas sobre tejuelon prensado con aislación	ml	98,55	224.000	22.075.200
		6 - IMPERMEABILIZACIONES				-
24	72131601-006	Aislación en muros de 0.15, 0.30 y canteros	ml	60	16.000	960.000
25	72131601-006	Membrana con aluminio	m2	98,55	24.000	2.365.200
		7 - PUERTAS - VENTANAS Y HERRAJES				-
		MARCOS Y HOJAS TIPO PLACA				-
26	72131601-010	Puerta de madera de 0.70x2.10 tablero	unid	1	1.040.000	1.040.000
27	72131601-010	Puerta metálica de 1.10x2.50 dos hojas	unid	1	2.000.000	2.000.000

28	72131601-010	Puerta para boxes en baño 0.60x1.20	unid	2	720.000	1.440.000
		ABERTURAS CON VIDRIOS TEMPLADOS Y MADERA				-
29	72131601-010	Ventana tipo Balancín 1.50x1.70	unid	4	720.000	2.880.000
30	72131601-010	Ventana tipo Balancín 1.50x1.00	unid	4	480.000	1.920.000
		8 - ACABADOS				-
		PINTURA				-
31	72131601-012	Látex acrélico paredes con enduidos	m2	364,56	20.000	7.291.200
32	72131601-012	Pintura sintética para abertura de madera	m2	10,7	20.800	222.560
33	72131601-012	Pintura sintética para abertura de metálica	m2	16,8	20.000	336.000
34	72131601-012	Pintura al barniz de maderamen y tejuelones	m2	98,55	20.000	1.971.000
		MOBILIARIOS Y VIDRIOS				-
35	72131601-010	Vidrios	m2	16,77	88.000	1.475.760
36	72131601-010	Espejos	unid	1	2.000.000	2.000.000
37	72131601-010	Pizarra	unid	1	1.120.000	1.120.000
		PISOS Y ZOCALOS				-
38	72131601-009	Piso calcaréo 30x30 P14	m2	69	88.000	6.072.000
39	72131601-009	Zócalo	ml	38	24.000	912.000
		REVESTIMIENTOS				-
40	72131601-009	Azulejo	m2	20,3	96.000	1.948.800
41	72131601-009	Pastillones en rampa de patio	ml	5,28	96.000	506.880
42	72131601-007	Colocación de planchuelas de hierro con techo	unid	34	40.000	1.360.000
43	72131601-012	Construción de mesada azulejada de 1.80 x 0.50 x 0.70	gl	1	960.000	960.000
44	7213160-009	Guarda Obra	m2	14,24	80.000	1.139.200
		9 - INSTALACIONES SANITARIAS				-
45	72131601-011	Canaleta y caño de bajada N°24 - Desarrollo 33cm	ml	42	60.000	2.520.000
46	72131601-011	Baño con 2 inodoros, 3 lavatorios, 1 ducha	gl	1	1.120.000	1.120.000
47	72131601-011	Registro de 0.60x0.60 con tapa de H°A°	gl	1	360.000	360.000
48	72131601-011	Cámara séptica de 0.75 x 1.50	gl	1	1.040.000	1.040.000
49	72131601-011	Pozo ciego de 2.00 x2.50	gl	1	1.440.000	1.440.000
		ARTEFACTOS				-
50	72131601-011	Colocación de artefactos y accesorios de baño	gl	1	2.800.000	2.800.000
		10 - INSTALACIÓN ELECTRICA				-
51	72131601-001	Instalación eléctrica	gl	1	4.000.000	4.000.000
52	72131601-001	Artefactos	gl	1	3.200.000	3.200.000
		11 - LIMPIEZA				-
53	72131601-013	Limpieza general	gl	1	818.808	818.808
						-
		TOTAL GENERAL				**138.081.300**

LOTE Nº 3. **CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS HIGIENICOS EN LA ESCUELA BASICA Nº 2521. JOSE ASUNCION FLORES DE LA COLONIA CANINDEYU**

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Obra: Construcción de Aula pre-escolar - Escuela Básica Nº 2521. José Asunción Flores

		CERCAR MONTAJE INDUSTRIAL				
N°		DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	UN	CANT.	PRECIO	PRECIO
		1 - TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	81,39	3.000	244.170
2	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	81,39	3.000	244.170
		2 - MOVIMIENTO DE TIERRA				-
3	72131601-002	Relleno y compactación	m3	32,3	60.000	1.938.000
4	72131601-002	Excavación para zapata de H°A°	m3	20	45.000	900.000
5	72131601-002	Excavación para cimiento	m3	17,26	40.000	690.400
		3 - CONCRETOS Y CIMENTACIONES				-
6	72131601-004	Zapata de H°A°	m3	6,5	1.400.000	9.100.000
7	72131601-015	Pilar de H°A°	m3	1,05	1.600.000	1.680.000
8	72131601-004	Encadenado inferior de H°A°	ml	61,38	90.000	5.524.200
9	72131601-004	Encadenado superior de H°A°	m3	2,65	1.600.000	4.240.000
10	72131601-004	Viga cumbrera y de galeria de H°A°	m3	1,3	1.600.000	2.080.000
11	72131601-003	Dado de H°A°	m3	0,4	1.600.000	640.000
12	72131601-003	Cimiento de P.B.C.	m3	17,26	380.000	6.558.800
		4 - MAMPOSTERIA Y REVOQUES				-
13	72131601-009	Contrapiso de cascote sobre terreno natural	m2	69	45.000	3.105.000
14	72131601-005	Mamposteria de Nivelación 0.30 ladrillo común	m2	17,15	120.000	2.058.000
15	72131601-005	Mamposteria de Nivelación 0.45 ladrillo común	m2	6,1	140.000	854.000
16	72131601-005	Mamposteria de 0.15 - Ladrillo hueco para revocar	m2	110	60.000	6.600.000
17	72131601-005	Mamposteria de 0.30 de ladrillos huecos	m2	52	125.000	6.500.000
18	72131601-010	Aberturas	ml	95	25.000	2.375.000
19	72131601-015	Pilar de 0.45x0.45 para revocar	ml	10	120.000	1.200.000
20	72131601-008	Revoque interior y exterior con hidrófugo	m2	342	32.000	10.944.000
21	72131601-008	Revoque de vigas	m2	18	30.000	540.000
22	72131601-008	Revoque de Mochetas	ml	45,6	25.000	1.140.000
		5 - COBERTURA				-
23	72131601-007	Techo de tejas sobre tejuelon prensado con aislación	ml	98,55	280.000	27.594.000
		6 - IMPERMEABILIZACIONES				-
24	72131601-006	Aislación en muros de 0.15, 0.30 y canteros	ml	60	20.000	1.200.000
25	72131601-006	Membrana con aluminio	m2	98,55	30.000	2.956.500
		7 - PUERTAS - VENTANAS Y HERRAJES				-
		MARCOS Y HOJAS TIPO PLACA				-
26	72131601-010	Puerta de madera de 0.70x2.10 tablero	unid	1	1.300.000	1.300.000
27	72131601-010	Puerta metálica de 1.10x2.50 dos hojas	unid	1	2.500.000	2.500.000
28	72131601-010	Puerta para boxes en baño 0.60x1.20	unid	2	900.000	1.800.000
		ABERTURAS CON VIDRIOS TEMPLADOS Y MADERA				-
29	72131601-010	Ventana tipo Balancín 1.50x1.70	unid	4	900.000	3.600.000
30	72131601-010	Ventana tipo Balancín 1.50x1.00	unid	4	600.000	2.400.000

		8 - ACABADOS				-
		PINTURA				-
31	72131601-012	Látex acrélico paredes con enduidos	m2	364,56	23.000	8.384.880
32	72131601-012	Pintura sintética para abertura de madera	m2	10,7	26.000	278.200
33	72131601-012	Pintura sintética para abertura de metálica	m2	16,8	25.000	420.000
34	72131601-012	Pintura al barniz de maderamen y tejuelones	m2	98,55	25.000	2.463.750
		MOBILIARIOS Y VIDRIOS				-
35	72131601-010	Vidrios	m2	16,77	110.000	1.844.700
36	72131601-010	Espejos	unid	1	250.000	250.000
37	72131601-010	Pizarra	unid	1	1.400.000	1.400.000
		PISOS Y ZOCALOS				-
38	72131601-009	Piso calcaréo 30x30 P14	m2	69	110.000	7.590.000
39	72131601-009	Zócalo	ml	38	30.000	1.140.000
		REVESTIMIENTOS				-
40	72131601-009	Azulejo	m2	20,3	120.000	2.436.000
41	72131601-009	Pastillones en rampa de patio	ml	5,28	120.000	633.600
42	72131601-007	Colocación de planchuelas de hierro con techo	unid	34	50.000	1.700.000
43	72131601-012	Construción de mesada azulejada de 1.80 x 0.50 x 0.70	gl	1	1.200.000	1.200.000
44	7213160-009	Guarda Obra	m2	14,24	100.000	1.424.000
		9 - INSTALACIONES SANITARIAS				-
45	72131601-011	Canaleta y caño de bajada N°24 - Desarrollo 33cm	ml	42	75.000	3.150.000
46	72131601-011	Baño con 2 inodoros, 3 lavatorios, 1 ducha	gl	1	1.378.630	1.378.630
47	72131601-011	Registro de 0.60x0.60 con tapa de H°A°	gl	1	450.000	450.000
48	72131601-011	Cámara séptica de 0.75 x 1.50	gl	1	1.300.000	1.300.000
49	72131601-011	Pozo ciego de 2.00 x2.50	gl	1	1.800.000	1.800.000
		ARTEFACTOS				-
50	72131601-011	Colocación de artefactos y accesorios de baño	gl	1	3.500.000	3.500.000
		10 - INSTALACIÓN ELECTRICA				-
51	72131601-001	Instalación eléctrica	gl	1	5.000.000	5.000.000
52	72131601-001	Artefactos	gl	1	4.000.000	4.000.000
		11 - LIMPIEZA				-
53	72131601-013	Limpieza general	gl	1	750.000	750.000
						-
		TOTAL GENERAL				165.000.000

LOTE Nº 3. CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS HIGIENICOS EN LA ESCUELA BASICA Nº 2521. JOSE ASUNCION FLORES DE LA COLONIA CANINDEYU

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Obra: Construcción de Aula pre-escolar - Escuela Básica Nº 2521. José Asunción Flores

		ADA CONSTRUCCIONES				
N°		DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	UN	CANT.	PRECIO	PRECIO
		1 - TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	81,39	2.400	195.336
2	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	81,39	2.000	162.780
		2 - MOVIMIENTO DE TIERRA				-
3	72131601-002	Relleno y compactación	m3	32,3	48.000	1.550.400
4	72131601-002	Excavación para zapata de H°A°	m3	20	36.000	720.000
5	72131601-002	Excavación para cimiento	m3	17,26	32.000	552.320
		3 - CONCRETOS Y CIMENTACIONES				-
6	72131601-004	Zapata de H°A°	m3	6,5	1.120.000	7.280.000
7	72131601-015	Pilar de H°A°	m3	1,05	1.280.000	1.344.000
8	72131601-004	Encadenado inferior de H°A°	ml	61,38	72.000	4.419.360
9	72131601-004	Encadenado superior de H°A°	m3	2,65	1.280.000	3.392.000
10	72131601-004	Viga cumbrera y de galeria de H°A°	m3	1,3	1.280.000	1.664.000
11	72131601-003	Dado de H°A°	m3	0,4	1.280.000	512.000
12	72131601-003	Cimiento de P.B.C.	m3	17,26	304.000	5.247.040
		4 - MAMPOSTERIA Y REVOQUES				-
13	72131601-009	Contrapiso de cascote sobre terreno natural	m2	69	36.000	2.484.000
14	72131601-005	Mamposteria de Nivelación 0.30 ladrillo común	m2	17,15	96.000	1.646.400
15	72131601-005	Mamposteria de Nivelación 0.45 ladrillo común	m2	6,1	112.000	683.200
16	72131601-005	Mamposteria de 0.15 - Ladrillo hueco para revocar	m2	110	56.000	6.160.000
17	72131601-005	Mamposteria de 0.30 de ladrillos huecos	m2	52	104.000	5.408.000
18	72131601-010	Aberturas	ml	95	20.000	1.900.000
19	72131601-015	Pilar de 0.45x0.45 para revocar	ml	10	96.000	960.000
20	72131601-008	Revoque interior y exterior con hidrófugo	m2	342	28.000	9.576.000
21	72131601-008	Revoque de vigas	m2	18	28.000	504.000
22	72131601-008	Revoque de Mochetas	ml	45,6	20.000	912.000
		5 - COBERTURA				-
23	72131601-007	Techo de tejas sobre tejuelon prensado con aislación	ml	98,55	224.000	22.075.200
		6 - IMPERMEABILIZACIONES				-
24	72131601-006	Aislación en muros de 0.15, 0.30 y canteros	ml	60	16.000	960.000
25	72131601-006	Membrana con aluminio	m2	98,55	24.000	2.365.200
		7 - PUERTAS - VENTANAS Y HERRAJES				-
		MARCOS Y HOJAS TIPO PLACA				-
26	72131601-010	Puerta de madera de 0.70x2.10 tablero	unid	1	1.200.000	1.200.000
27	72131601-010	Puerta metálica de 1.10x2.50 dos hojas	unid	1	800.000	800.000
28	72131601-010	Puerta para boxes en baño 0.60x1.20	unid	2	800.000	1.600.000
		ABERTURAS CON VIDRIOS TEMPLADOS Y MADERA				-
29	72131601-010	Ventana tipo Balancín 1.50x1.70	unid	4	720.000	2.880.000
30	72131601-010	Ventana tipo Balancín 1.50x1.00	unid	4	480.000	1.920.000
		8 - ACABADOS				-

		PINTURA				-
31	72131601-012	Látex acrélico paredes con enduidos	m2	364,56	20.000	7.291.200
32	72131601-012	Pintura sintética para abertura de madera	m2	10,7	20.800	222.560
33	72131601-012	Pintura sintética para abertura de metálica	m2	16,8	20.000	336.000
34	72131601-012	Pintura al barniz de maderamen y tejuelones	m2	98,55	20.000	1.971.000
		MOBILIARIOS Y VIDRIOS				-
35	72131601-010	Vidrios	m2	16,77	100.000	1.677.000
36	72131601-010	Espejos	unid	1	2.000.000	2.000.000
37	72131601-010	Pizarra	unid	1	1.120.000	1.120.000
		PISOS Y ZOCALOS				-
38	72131601-009	Piso calcaréo 30x30 P14	m2	69	88.000	6.072.000
39	72131601-009	Zócalo	ml	38	24.000	912.000
		REVESTIMIENTOS				-
40	72131601-009	Azulejo	m2	20,3	96.000	1.948.800
41	72131601-009	Pastillones en rampa de patio	ml	5,28	96.000	506.880
42	72131601-007	Colocación de planchuelas de hierro con techo	unid	34	40.000	1.360.000
43	72131601-012	Construción de mesada azulejada de 1.80 x 0.50 x 0.70	gl	1	960.000	960.000
44	7213160-009	Guarda Obra	m2	14,24	80.000	1.139.200
		9 - INSTALACIONES SANITARIAS				-
45	72131601-011	Canaleta y caño de bajada N°24 - Desarrollo 33cm	ml	42	60.000	2.520.000
46	72131601-011	Baño con 2 inodoros, 3 lavatorios, 1 ducha	gl	1	1.120.000	1.120.000
47	72131601-011	Registro de 0.60x0.60 con tapa de H°A°	gl	1	360.000	360.000
48	72131601-011	Cámara séptica de 0.75 x 1.50	gl	1	1.040.000	1.040.000
49	72131601-011	Pozo ciego de 2.00 x2.50	gl	1	1.440.000	1.440.000
		ARTEFACTOS				-
50	72131601-011	Colocación de artefactos y accesorios de baño	gl	1	2.800.000	2.800.000
		10 - INSTALACIÓN ELECTRICA				-
51	72131601-001	Instalación eléctrica	gl	1	4.000.000	4.000.000
52	72131601-001	Artefactos	gl	1	3.200.000	3.200.000
		11 - LIMPIEZA				-
53	72131601-013	Limpieza general	gl	1	818.808	818.808
						-
		TOTAL GENERAL				137.407.240

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA LOTE Nº 1.
CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS HIGIENICOS EN LA ESCUELA BASICA Nº 5684. ADELA SPERATTI.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Obra: Construcción de Aula pre-escolar - Escuela N° 5684 Adela Speratti

		ADA CONSTRUCCIONES				
N°		**DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS**	**UN**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
		1 - TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	81,39	2.400	195.336
2	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	81,39	2.400	195.336
		2 - MOVIMIENTO DE TIERRA				-
3	72131601-002	Relleno y compactación	m3	32,3	48.000	1.550.400
4	72131601-002	Excavación para zapata de H°A°	m3	20	36.000	720.000
5	72131601-002	Excavación para cimiento	m3	17,26	32.000	552.320
		3 - CONCRETOS Y CIMENTACIONES				-
6	72131601-004	Zapata de H°A°	m3	6,5	1.120.000	7.280.000
7	72131601-015	Pilar de H°A°	m3	1,05	1.828.571	1.920.000
8	72131601-004	Encadenado inferior de H°A°	ml	61,38	67.112	4.119.335
9	72131601-004	Encadenado superior de H°A°	m3	2,65	1.550.000	4.107.500
10	72131601-004	Viga cumbrera y de galeria de H°A°	m3	1,3	1.600.000	2.080.000
11	72131601-003	Dado de H°A°	m3	0,4	1.464.500	585.800
12	72131601-003	Cimiento de P.B.C.	m3	17,26	304.000	5.247.040
		4 - MAMPOSTERIA Y REVOQUES				-
13	72131601-009	Contrapiso de cascote sobre terreno natural	m2	69	36.000	2.484.000
14	72131601-005	Mamposteria de Nivelación 0.30 ladrillo común	m2	17,15	96.000	1.646.400
15	72131601-005	Mamposteria de Nivelación 0.45 ladrillo común	m2	6,1	112.000	683.200
16	72131601-005	Mamposteria de 0.15 - Ladrillo hueco para revocar	m2	110	56.000	6.160.000
17	72131601-005	Mamposteria de 0.30 de ladrillos huecos	m2	52	104.000	5.408.000
18	72131601-010	Aberturas	ml	95	20.000	1.900.000
19	72131601-015	Pilar de 0.45x0.45 para revocar	ml	10	96.000	960.000
20	72131601-008	Revoque interior y exterior con hidrófugo	m2	342	28.000	9.576.000
21	72131601-008	Revoque de vigas	m2	18	28.000	504.000
22	72131601-008	Revoque de Mochetas	ml	45,6	20.000	912.000
		5 - COBERTURA				-
23	72131601-007	Techo de tejas sobre tejuelon prensado con aislación	ml	98,55	224.000	22.075.200
		6 - IMPERMEABILIZACIONES				-
24	72131601-006	Aislación en muros de 0.15, 0.30 y canteros	ml	60	16.000	960.000
25	72131601-006	Membrana con aluminio	m2	98,55	24.000	2.365.200
		7 - PUERTAS - VENTANAS Y HERRAJES				-
		MARCOS Y HOJAS TIPO PLACA				-
26	72131601-010	Puerta de madera de 0.70x2.10 tablero	unid	1	1.040.000	1.040.000
27	72131601-010	Puerta metálica de 1.10x2.50 dos hojas	unid	1	2.000.000	2.000.000

28	72131601-010	Puerta para boxes en baño 0.60x1.20	unid	2	720.000	1.440.000
		ABERTURAS CON VIDRIOS TEMPLADOS Y MADERA				-
29	72131601-010	Ventana tipo Balancín 1.50x1.70	unid	4	720.000	2.880.000
30	72131601-010	Ventana tipo Balancín 1.50x1.00	unid	4	480.000	1.920.000
		8 - ACABADOS				-
		PINTURA				-
31	72131601-012	Látex acrélico paredes con enduidos	m2	364,56	20.000	7.291.200
32	72131601-012	Pintura sintética para abertura de madera	m2	10,7	20.800	222.560
33	72131601-012	Pintura sintética para abertura de metálica	m2	16,8	20.000	336.000
34	72131601-012	Pintura al barniz de maderamen y tejuelones	m2	98,55	20.000	1.971.000
		MOBILIARIOS Y VIDRIOS				-
35	72131601-010	Vidrios	m2	16,77	88.000	1.475.760
36	72131601-010	Espejos	unid	1	2.000.000	2.000.000
37	72131601-010	Pizarra	unid	1	1.120.000	1.120.000
		PISOS Y ZOCALOS				-
38	72131601-009	Piso calcaréo 30x30 P14	m2	69	88.000	6.072.000
39	72131601-009	Zócalo	ml	38	24.000	912.000
		REVESTIMIENTOS				-
40	72131601-009	Azulejo	m2	20,3	96.000	1.948.800
41	72131601-009	Pastillones en rampa de patio	ml	5,28	96.000	506.880
42	72131601-007	Colocación de planchuelas de hierro con techo	unid	34	40.000	1.360.000
43	72131601-012	Construción de mesada azulejada de 1.80 x 0.50 x 0.70	gl	1	960.000	960.000
44	7213160-009	Guarda Obra	m2	14,24	80.000	1.139.200
		9 - INSTALACIONES SANITARIAS				-
45	72131601-011	Canaleta y caño de bajada N°24 - Desarrollo 33cm	ml	42	60.000	2.520.000
46	72131601-011	Baño con 2 inodoros, 3 lavatorios, 1 ducha	gl	1	1.120.000	1.120.000
47	72131601-011	Registro de 0.60x0.60 con tapa de H°A°	gl	1	360.000	360.000
48	72131601-011	Cámara séptica de 0.75 x 1.50	gl	1	1.040.000	1.040.000
49	72131601-011	Pozo ciego de 2.00 x2.50	gl	1	1.440.000	1.440.000
		ARTEFACTOS				-
50	72131601-011	Colocación de artefactos y accesorios de baño	gl	1	2.800.000	2.800.000
		10 - INSTALACIÓN ELECTRICA				-
51	72131601-001	Instalación eléctrica	gl	1	4.000.000	4.000.000
52	72131601-001	Artefactos	gl	1	3.200.000	3.200.000
		11 - LIMPIEZA				-
53	72131601-013	Limpieza general	gl	1	818.808	818.808
						-
		TOTAL GENERAL				138.081.274

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA — LOTE Nº 2.

CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS HIGIENICOS EN LA ESCUELA BASICA Nº 411. CARLOS RICARDO MENDEZ GONCALVEZ.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Obra: Construcción de Aula pre-escolar - Escuela Básica Nº 411. Carlos Ricardo Méndez G

CONSTRUCTORA CANINDEYU

N°		DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		1 - TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	81,39	2.500	203.475
2	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	81,39	2.500	203.475
		2 - MOVIMIENTO DE TIERRA				-
3	72131601-002	Relleno y compactación	m3	32,3	45.000	1.453.500
4	72131601-002	Excavación para zapata de H°A°	m3	20	40.000	800.000
5	72131601-002	Excavación para cimiento	m3	17,26	38.000	655.880
		3 - CONCRETOS Y CIMENTACIONES				-
6	72131601-004	Zapata de H°A°	m3	6,5	1.300.000	8.450.000
7	72131601-015	Pilar de H°A°	m3	1,05	1.500.000	1.575.000
8	72131601-004	Encadenado inferior de H°A°	ml	61,38	83.000	5.094.540
9	72131601-004	Encadenado superior de H°A°	m3	2,65	1.450.000	3.842.500
10	72131601-004	Viga cumbrera y de galeria de H°A°	m3	1,3	1.450.000	1.885.000
11	72131601-003	Dado de H°A°	m3	0,4	1.450.000	580.000
12	72131601-003	Cimiento de P.B.C.	m3	17,26	365.000	6.299.900
		4 - MAMPOSTERIA Y REVOQUES				-
13	72131601-009	Contrapiso de cascote sobre terreno natural	m2	69	35.000	2.415.000
14	72131601-005	Mamposteria de Nivelación 0.30 ladrillo común	m2	17,15	105.000	1.800.750
15	72131601-005	Mamposteria de Nivelación 0.45 ladrillo común	m2	6,1	135.000	823.500
16	72131601-005	Mamposteria de 0.15 - Ladrillo hueco para revocar	m2	110	65.000	7.150.000
17	72131601-005	Mamposteria de 0.30 de ladrillos huecos	m2	52	120.000	6.240.000
18	72131601-010	Aberturas	ml	95	23.000	2.185.000
19	72131601-015	Pilar de 0.45x0.45 para revocar	ml	10	110.000	1.100.000
20	72131601-008	Revoque interior y exterior con hidrófugo	m2	342	32.000	10.944.000
21	72131601-008	Revoque de vigas	m2	18	34.000	612.000
22	72131601-008	Revoque de Mochetas	ml	45,6	24.000	1.094.400
		5 - COBERTURA				-
23	72131601-007	Techo de tejas sobre tejuelon prensado con aislación	ml	98,55	265.000	26.115.750
		6 - IMPERMEABILIZACIONES				-
24	72131601-006	Aislación en muros de 0.15, 0.30 y canteros	ml	60	18.000	1.080.000
25	72131601-006	Membrana con aluminio	m2	98,55	25.000	2.463.750
		7 - PUERTAS - VENTANAS Y HERRAJES				-
		MARCOS Y HOJAS TIPO PLACA				-
26	72131601-010	Puerta de madera de 0.70x2.10 tablero	unid	1	1.100.000	1.100.000
27	72131601-010	Puerta metálica de 1.10x2.50 dos hojas	unid	1	2.200.000	2.200.000

28	72131601-010	Puerta para boxes en baño 0.60x1.20	unid	2	700.000	1.400.000
		ABERTURAS CON VIDRIOS TEMPLADOS Y MADERA				-
29	72131601-010	Ventana tipo Balancín 1.50x1.70	unid	4	75.000	300.000
30	72131601-010	Ventana tipo Balancín 1.50x1.00	unid	4	500.000	2.000.000
		8 - ACABADOS				-
		PINTURA				-
31	72131601-012	Látex acrélico paredes con enduidos	m2	364,56	22.000	8.020.320
32	72131601-012	Pintura sintética para abertura de madera	m2	10,7	23.000	246.100
33	72131601-012	Pintura sintética para abertura de metálica	m2	16,8	23.000	386.400
34	72131601-012	Pintura al barniz de maderamen y tejuelones	m2	98,55	23.000	2.266.650
		MOBILIARIOS Y VIDRIOS				-
35	72131601-010	Vidrios	m2	16,77	135.000	2.263.950
36	72131601-010	Espejos	unid	1	198.000	198.000
37	72131601-010	Pizarra	unid	1	1.100.000	1.100.000
		PISOS Y ZOCALOS				-
38	72131601-009	Piso calcaréo 30x30 P14	m2	69	90.000	6.210.000
39	72131601-009	Zócalo	ml	38	25.000	950.000
		REVESTIMIENTOS				-
40	72131601-009	Azulejo	m2	20,3	90.000	1.827.000
41	72131601-009	Pastillones en rampa de patio	ml	5,28	110.000	580.800
42	72131601-007	Colocación de planchuelas de hierro con techo	unid	34	40.000	1.360.000
43	72131601-012	Construción de mesada azulejada de 1.80 x 0.50 x 0.70	gl	1	1.100.000	1.100.000
44	7213160-009	Guarda Obra	m2	14,24	80.000	1.139.200
		9 - INSTALACIONES SANITARIAS				-
45	72131601-011	Canaleta y caño de bajada N°24 - Desarrollo 33cm	ml	42	60.000	2.520.000
46	72131601-011	Baño con 2 inodoros, 3 lavatorios, 1 ducha	gl	1	1.400.000	1.400.000
47	72131601-011	Registro de 0.60x0.60 con tapa de H°A°	gl	1	400.000	400.000
48	72131601-011	Cámara séptica de 0.75 x 1.50	gl	1	1.100.000	1.100.000
49	72131601-011	Pozo ciego de 2.00 x2.50	gl	1	1.700.000	1.700.000
		ARTEFACTOS				-
50	72131601-011	Colocación de artefactos y accesorios de baño	gl	1	3.400.000	3.400.000
		10 - INSTALACIÓN ELECTRICA				-
51	72131601-001	Instalación eléctrica	gl	1	4.500.000	4.500.000
52	72131601-001	Artefactos	gl	1	3.500.000	3.500.000
		11 - LIMPIEZA				-
53	72131601-013	Limpieza general	gl	1	1.000.000	1.000.000
						-
		TOTAL GENERAL				**149.235.840**

LOTE Nº 3. **CONSTRUCCION DE AULA CON SERVICIOS HIGIENICOS EN LA ESCUELA BASICA Nº 2521. JOSE ASUNCION FLORES DE LA COLONIA CANINDEYU**

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Obra: Construcción de Aula pre-escolar - Escuela Básica Nº 2521. José Asunción Flores

		CONSTRUCTORA D.V.G				
N°		DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	UN	CANT.	PRECIO	PRECIO
		1 - TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	81,39	3.000	244.170
2	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	81,39	3.000	244.170
		2 - MOVIMIENTO DE TIERRA				-
3	72131601-002	Relleno y compactación	m3	32,3	60.000	1.938.000
4	72131601-002	Excavación para zapata de H°A°	m3	20	45.000	900.000
5	72131601-002	Excavación para cimiento	m3	17,26	40.000	690.400
		3 - CONCRETOS Y CIMENTACIONES				-
6	72131601-004	Zapata de H°A°	m3	6,5	1.500.000	9.750.000
7	72131601-015	Pilar de H°A°	m3	1,05	1.600.000	1.680.000
8	72131601-004	Encadenado inferior de H°A°	ml	61,38	90.000	5.524.200
9	72131601-004	Encadenado superior de H°A°	m3	2,65	1.600.000	4.240.000
10	72131601-004	Viga cumbrera y de galeria de H°A°	m3	1,3	1.600.000	2.080.000
11	72131601-003	Dado de H°A°	m3	0,4	1.600.000	640.000
12	72131601-003	Cimiento de P.B.C.	m3	17,26	380.000	6.558.800
		4 - MAMPOSTERIA Y REVOQUES				-
13	72131601-009	Contrapiso de cascote sobre terreno natural	m2	69	45.000	3.105.000
14	72131601-005	Mamposteria de Nivelación 0.30 ladrillo común	m2	17,15	120.000	2.058.000
15	72131601-005	Mamposteria de Nivelación 0.45 ladrillo común	m2	6,1	140.000	854.000
16	72131601-005	Mamposteria de 0.15 - Ladrillo hueco para revocar	m2	110	70.000	7.700.000
17	72131601-005	Mamposteria de 0.30 de ladrillos huecos	m2	52	130.000	6.760.000
18	72131601-010	Aberturas	ml	95	25.000	2.375.000
19	72131601-015	Pilar de 0.45x0.45 para revocar	ml	10	120.000	1.200.000
20	72131601-008	Revoque interior y exterior con hidrófugo	m2	342	35.000	11.970.000
21	72131601-008	Revoque de vigas	m2	18	35.000	630.000
22	72131601-008	Revoque de Mochetas	ml	45,6	25.000	1.140.000
		5 - COBERTURA				-
23	72131601-007	Techo de tejas sobre tejuelon prensado con aislación	ml	98,55	280.000	27.594.000
		6 - IMPERMEABILIZACIONES				-
24	72131601-006	Aislación en muros de 0.15, 0.30 y canteros	ml	60	20.000	1.200.000
25	72131601-006	Membrana con aluminio	m2	98,55	30.000	2.956.500
		7 - PUERTAS - VENTANAS Y HERRAJES				-
		MARCOS Y HOJAS TIPO PLACA				-
26	72131601-010	Puerta de madera de 0.70x2.10 tablero	unid	1	1.300.000	1.300.000
27	72131601-010	Puerta metálica de 1.10x2.50 dos hojas	unid	1	2.500.000	2.500.000
28	72131601-010	Puerta para boxes en baño 0.60x1.20	unid	2	900.000	1.800.000
		ABERTURAS CON VIDRIOS TEMPLADOS Y MADERA				-
29	72131601-010	Ventana tipo Balancín 1.50x1.70	unid	4	900.000	3.600.000
30	72131601-010	Ventana tipo Balancín 1.50x1.00	unid	4	600.000	2.400.000

		8 - ACABADOS				-
		PINTURA				-
31	72131601-012	Látex acrélico paredes con enduidos	m2	364,56	25.000	9.114.000
32	72131601-012	Pintura sintética para abertura de madera	m2	10,7	26.000	278.200
33	72131601-012	Pintura sintética para abertura de metálica	m2	16,8	25.000	420.000
34	72131601-012	Pintura al barniz de maderamen y tejuelones	m2	98,55	25.000	2.463.750
		MOBILIARIOS Y VIDRIOS				-
35	72131601-010	Vidrios	m2	16,77	110.000	1.844.700
36	72131601-010	Espejos	unid	1	250.000	250.000
37	72131601-010	Pizarra	unid	1	1.400.000	1.400.000
		PISOS Y ZOCALOS				-
38	72131601-009	Piso calcaréo 30x30 P14	m2	69	110.000	7.590.000
39	72131601-009	Zócalo	ml	38	30.000	1.140.000
		REVESTIMIENTOS				-
40	72131601-009	Azulejo	m2	20,3	115.000	2.334.500
41	72131601-009	Pastillones en rampa de patio	ml	5,28	115.000	607.200
42	72131601-007	Colocación de planchuelas de hierro con techo	unid	34	46.500	1.581.000
43	72131601-012	Construción de mesada azulejada de 1.80 x 0.50 x 0.70	gl	1	1.200.000	1.200.000
44	7213160-009	Guarda Obra	m2	14,24	100.000	1.424.000
		9 - INSTALACIONES SANITARIAS				-
45	72131601-011	Canaleta y caño de bajada N°24 - Desarrollo 33cm	ml	42	72.000	3.024.000
46	72131601-011	Baño con 2 inodoros, 3 lavatorios, 1 ducha	gl	1	1.353.610	1.353.610
47	72131601-011	Registro de 0.60x0.60 con tapa de H°A°	gl	1	450.000	450.000
48	72131601-011	Cámara séptica de 0.75 x 1.50	gl	1	1.300.000	1.300.000
49	72131601-011	Pozo ciego de 2.00 x2.50	gl	1	1.800.000	1.800.000
		ARTEFACTOS				-
50	72131601-011	Colocación de artefactos y accesorios de baño	gl	1	3.500.000	3.500.000
		10 - INSTALACIÓN ELECTRICA				-
51	72131601-001	Instalación eléctrica	gl	1	5.000.000	5.000.000
52	72131601-001	Artefactos	gl	1	4.000.000	4.000.000
		11 - LIMPIEZA				-
53	72131601-013	Limpieza general	gl	1	500.000	500.000
						-
		TOTAL GENERAL				160.000.000