MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Avda. San Antonio esq.Rio Tebicuary
Telef.990665 - 990666 - 991135
RUC: 80010506-0

LLAMADO: CONTRATACION POR EXCEPCION (CE) Nº 03/2016 Construcción y Reparación de Techo en la Esc. Bas. Nº6152 La Merced, Esc. Bas. Nº7439 Oñondivepa y Esc. Bas. Nº6420 San Juan. AD Referéndum. ID 321085

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

FONACIDE

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

INSTITUCIÓN: ESC. BAS. Nº6420 SAN JUAN

OBRA: REPARACIÓN DE TECHO - ADECUACION DE INSTALACION ELECTRICA - BLOQUE DE 5 SALAS (4 AULAS Y DIRECCION)

Nº	Codigo Nº	RUBRO	UN	CANT	P. Unitario	TOTAL
		Estructura de H° A° :				
1	72131601-004	a- Excavacion y carga de zapatas de HºAº	M3	13,75	1.700.000	23.375.000
2	72131601-004	b1.- Pilares de H° A°	M3	9,5	2.600.000	24.700.000
3	72131601-004	b2.- Vigas H° A°	M3	11,5	2.600.000	29.900.000
4	72131601-004	b3- Losa de H° A°	M3	22,7	2.600.000	59.020.000
		Revoques				
6	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa (area afectada)	M2	170	33.000	5.610.000
8	72131601-008	d- De pilares de HºAº	M2	60	70.000	4.200.000
9	72131601-008	e- De losas y vigas de HºAº	M2	353,61	37.000	13.083.570
10	72131601-009	**Piso de baldosa calcárea (reposición)**	M2	150	110.000	16.500.000
11	72131601-009	**Zocalo calcáreo (reposisición)**	ML	50	37.000	1.850.000
		Pinturas :				
12	72131601-012	a.- De paredes a la cal	M2	658	15.000	9.870.000
13	72131601-012	h- De losas y vigas a la cal	M2	353,61	15.000	5.304.150
14	72131601-001	**Instalación eléctrica**	GL	1	14.500.000	14.500.000
15	72131601-001	**Artefactos electricos**	GL	1	9.000.000	9.000.000
		Mobiliarios :				
16	72131601-011	a.- Pizarrones	UN.	4	1.400.000	5.600.000
17		**Limpieza final**	M2	353,61	20.000	7.072.200

18	72131601-002	Despeje de tejas existentee (bloque a intervenir)	M2	305,9	15.000	4.588.500
19	72131601-002	Despeje de tejuelitas en mal estado	M2	305,9	12.000	3.670.800
20	72131601-002	**Despeje maderamen**	m2	305,9	7.000	2.141.300
		Demolisiones				
21	72131601-002	de paredes hasta llegar a nivel base vigas	m2	80,00	30.000	2.400.000
22	72131601-002	de paredes para colocación de pilares	un	6,00	100.000	600.000
23	72131601-002	de piso para la excavaciín para zapatas	m2	9,00	20.000	180.000
24	72131601-002	de pilares de galería niv y cimient	gl	1,00	500.000	500.000
25	72131601-002	mampostería de elevación (área a	m2	75,50	130.000	9.815.000
26	72131601-002	Acondicionamiento y reparación aberturas	gl	1,00	8.000.000	8.000.000
27	72131601-002	Vallado protección	gl	1,00	4.500.000	4.500.000
		SUB T O T A L				265.980.520
		MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO				
		FONACIDE				
		PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO				
		INSTITUCIÓN: ESC. BAS. Nº6420 SAN JUAN				
		OBRA: REPARACIÓN DE TECHO EXISTENTE (TECHO DE TEJAS)				
	Codigo Nº	**RUBRO**	**UN**	**CANT**	**P. Unitario**	**TOTAL**
		Reparacion de Techo				
28	72131601-002	Despeje de tejas Existentes (bloque a intervenir)	M2	168,5	15.000	2.527.500
29	72131601-007	Colocacion de Tejas Nuevas	M2	168,5	120.000	20.220.000
30	72131601-002	Despeje de Tejuelones en mal estado	M2	40,5	15.000	607.500
31	72131601-007	Colocacion de tejuelones nuevos	M2	40,5	70.000	2.835.000
32	72131601-002	**Despeje de tirantes de madera en mal estado y colocacion de nuevos tirantes de madera**	GL	1	4.500.000	4.500.000
33	72131601-002	Vallado protección	gl	1,00	3.000.000	3.000.000

35	72131601-002	Artefáctoa eléctricos	gl	1,00	7.000.000	7.000.000
36	72131601-002	Pintura general	gl	1,00	14.000.000	14.000.000
		SUB T O T A L				65.690.000
		MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO				
		FONACIDE				
		PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO				
		INSTITUCIÓN: ESC. BAS. Nº 152 LA MERCED				
		OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA TIPO DE 5,80*6,80 ANEXA - UTILIZANDO ESTRUCTURA DE HºAº C/ TEJAS - PLANTA BAJA				
	Codigo Nº	**RUBRO**	**UN**	**CANT**	**P. Unitario**	**TOTAL**
		Preparación de la obra				
37	72131601-013	b- limpieza y preparacion del terreno	M2	59	10.000	590.000
38	72131601-002	c- Replantéo	M2	59	10.000	590.000
39	72131601-001	**Excavacion y carga de cimiento con PBC:**	M3	4,45	480.000	2.136.000
		Estructura de H° A° :				
40	72131601-004	a- Excavacion y carga de zapatas de H° A°	M3	3,12	1.900.000	5.928.000
41	72131601-004	b1.- Pilares de H° A°	M3	0,96	2.850.000	2.736.000
42	72131601-004	b2.- Vigas de H° A°	M3	4,1	2.850.000	11.685.000
43	72131601-004	b3.-Losa de H° A°	M3	5,4	2.850.000	15.390.000
		Muros de nivelacion :				
44	72131601-001	b- de 0,30cm	M2	3,6	170.000	612.000
45	72131601-001	**Relleno y apisonado de interiores:**	M3	22	130.000	2.860.000
		Aislacion asfaltica:				
46	72131601-001	a- De paredes	M2	3,8	100.000	380.000
47	72131601-001	c- De Techo con membrana asfaltica	M2	59	160.000	9.440.000
		Muros de Elevación				
48	72131601-001	a- De 0,30 para revocar	M2	0,71	170.000	120.700
49	72131601-001	b- De 0,15 para revocar	M2	4,6	110.000	506.000
50	72131601-001	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	17,15	230.000	3.944.500
51	72131601-001	d- De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	M2	29	150.000	4.350.000

52	72131601-001	f- Envarillado bajo aberturas 2 de 8 mm por hilada (2 hiladas)	ML	12	30.000	360.000
		Revoques				
53	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	43,1	33.000	1.422.300
54	72131601-008	c- De pilares de H° A°	M2	14,4	70.000	1.008.000
55	72131601-008	d- De losas y vigas de H° A°	M2	71,5	37.000	2.645.500
56	72131601-008	**Contrapiso de Hº de cascotes**	M2	55,5	45.000	2.497.500
57	72131601-009	**Piso de baldosa calcárea**	M2	55,5	110.000	6.105.000
58	72131601-009	**Zocalo calcáreo**	ML	31	37.000	1.147.000
		Aberturas de madera				
59	72131601-010	b- Puerta de madera de 1,20x2,10	UN	1	1.800.000	1.800.000
		Aberturas metálicas				
60	72131601-010	a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	420.000	2.872.800
		Alfeizar de ventanas				
61	72131601-010	a- De revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	5	30.000	150.000
		Pinturas :				
62	72131601-012	a.- De paredes a la cal	M2	43,1	15.000	646.500
63	72131601-012	b- De pilares a la cal	M2	7,5	15.000	112.500
64	72131601-012	e- De losas y vigas a la cal	M2	76,8	15.000	1.152.000
65	72131601-012	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	33.000	225.720
66	72131601-012	g- de ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	75,5	25.000	1.887.500
67	72131601-012	I- De aberturas de madera con barniz	M2	5,5	30.000	165.000
68	72131601-001	**Vidrios dobles**	M2	6,84	200.000	1.368.000
69	72131601-001	**Instalación eléctrica**	GL	1	7.500.000	7.500.000
70	72131601-001	**Artefactos electricos**	GL	1	5.500.000	5.500.000
		Mobiliarios :			#¡DIV/0!	
71	72131601-011	a.- Pizarrones	UN.	1	1.400.000	1.400.000
72	72131601-013	**Limpieza final**	M2	60	20.000	1.200.000

73	72131601-002	**Vallado protección de obra**	gl	1	5.000.000	5.000.000
		SUB T O T A L				107.433.520
		MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO				
		FONACIDE				
		PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO				
		INSTITUCIÓN: ESC. BAS. Nº 152 LA MERCED				
		OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA TIPO DE 5,80*6,80 ANEXA - UTILIZANDO VIGA DE HºAº C/ TEJAS - PLANTA ALTA				
	Codigo Nº	**RUBRO**	**UN**	**CANT**	**P. Unitario**	**TOTAL**
		Preparación de la obra				
74	72131601-002	c- Replantéo	M2	61,5	10.000	615.000
		Estructura de H° A° :				
75	72131601-004	b1.- Pilares de H° A°	M3	0,27	2.500.000	675.000
76	72131601-004	b2.- Vigas de H° A°	M3	1,25	2.500.000	3.125.000
77	72131601-004	Escalera de HºAº	GL	1	8.000.000	8.000.000
78	72131601-004	Encadenado de H° A°	M3	1,12	2.300.000	2.576.000
		Muros de Elevación				
79	72131601-001	a- De 0,15 para revocar	M2	3,4	110.000	374.000
80	72131601-001	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillo comunes	M2	34,5	230.000	7.935.000
81	72131601-001	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5	180.000	2.430.000
82	72131601-001	d- De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	M2	35,3	150.000	5.295.000
83	72131601-001	f- Envarillado bajo aberturas 2 de 8 mm por hilada (2 hiladas)	ML	12	30.000	360.000
		Pilares			#¡DIV/0!	
84	72131601-015	d- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML	6,44	240.000	1.545.600
		Techo				
85	72131601-007	c- De Tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,5	290.000	26.245.000
		Revoques				
86	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	66,8	33.000	2.204.400

88	72131601-008	d- De pilares en galeria de HºAº	M2	6,6	70.000	462.000
89	72131601-008	e- De vigas cumbrera y galeria de HºAº	M2	16	37.000	592.000
	72131601-002	**Contrapiso cascotes**	M2	59,5	45.000	2.677.500
90	72131601-009	**Piso de baldosa calcárea**	M2	59,5	110.000	6.545.000
91	72131601-009	**Zocalo calcáreo**	ML	31	37.000	1.147.000
		Aberturas de madera				
92	72131601-010	b- Puerta de madera de 1,20x2,10	UN	1	1.800.000	1.800.000
		Aberturas metálicas				
93	72131601-010	a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	420.000	2.872.800
94	72131601-010	d- Baranda metalica en escalera P.A. y Galeria	M2	29	280.000	8.120.000
		Alfeizar de ventanas				
95	72131601-010	a- De revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	5	30.000	150.000
		Pinturas :				
96	72131601-012	a.- De paredes a la cal	M2	66,8	15.000	1.002.000
97	72131601-012	b- De pilares en paredes y galeria de Cal	M2	18,1	15.000	271.500
98	72131601-012	e- De viga cumbrera y galeria a la cal	M2	16	15.000	240.000
99	72131601-012	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	33.000	225.720
100	72131601-012	g- de ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	110	25.000	2.750.000
101	72131601-012	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,5	3.000	271.500
102	72131601-012	I- De aberturas de madera con barniz	M2	5,5	30.000	165.000
103	72131601-012	j- De baranda metalica con pintura sintetica	M2	29	33.000	957.000
104	72131601-001	**Vidrios dobles**	M2	6,84	200.000	1.368.000
		Desague pluvial				

105	72131601-001	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm	ML	33	60.000	1.980.000
106	72131601-001	**Instalación eléctrica**	GL	1	6.000.000	6.000.000
107	72131601-001	**Artefactos electricos**	GL	1	5.500.000	5.500.000
		Mobiliarios :				
108	72131601-011	a.- Pizarrones	UN.	1	1.400.000	1.400.000
109	72131601-013	**Limpieza final**	M2	60	20.000	1.200.000
110	72131601-002	**Vallado protección de obra**	gl	1	5.000.000	5.000.000
		SUB T O T A L				114.715.570
		MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO				
		FONACIDE				
		PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO				
		INSTITUCIÓN: ESC. BAS. Nº 7439 OÑONDIVEPA.-				
		OBRA: REPARACION DE BLOQUE DE 3 AULAS.-				
	Codigo Nº	**RUBRO**	**UN**	**CANT**	**P. Unitario**	**TOTAL**
		Estructura de H° A° :				
111	72131601-002	**Trabajos preliminares, desmonte, demoliciones y acondicionamientos**	gl	1	5.000.000	5.000.000
112	72131601-004	a- Excavacion y carga de zapatas de H° A°	M3	3,12	1.700.000	5.304.000
113	72131601-004	b1 - Pilares de HºAº	M3	1,12	2.600.000	2.912.000
		Revoques				
114	72131601-008	d- De pilares de hºaº	ML	14,4	70.000	1.008.000
115	72131601-009	**Piso de baldosa calcárea**	M2	12	110.000	1.320.000
116	72131601-009	**Zocalo calcáreo**	ML	2	37.000	74.000
		Pinturas :				
117	72131601-012	a.- a la cal, y setores dañados	gl	1	4.000.000	4.000.000
		Desague pluvial				
118	72131601-001	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm	ML	37,8	65.000	2.457.000
		Mobiliarios :				
119	72131601-011	a.- Pizarrones (reposicion)	UN.	3	800.000	2.400.000

121	72131601-002	**Vallado protección de obra**	gl	1	3.000.000	3.000.000
		SUB T O T A L				28.675.000
		MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO				
		FONACIDE 2.016				
		PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO				
		INSTITUCIÓN: ESC. BAS. Nº 7439 OÑONDIVEPA				
		OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA TIPO DE 5,80*6,80 ANEXA - UTILIZANDO ESTRUCTURA DE HºAº - PLANTA BAJA				
	Codigo Nº	**RUBRO**	**UN**	**CANT**	**P. Unitario**	**TOTAL**
		Preparación de la obra				
122	72131601-013	b- limpieza y preparacion del terreno	M2	59	10.000	590.000
123	72131601-002	c- Replantéo	M2	59	10.000	590.000
124	72131601-001	**Excavacion y carga de cimiento con PBC:**	M3	4,45	480.000	2.136.000
		Estructura de H° A° :				
125	72131601-004	a- Excavacion y carga de zapatas de H° A°	M3	3,12	1.900.000	5.928.000
126	72131601-004	b1.- Pilares de H° A°	M3	0,96	2.850.000	2.736.000
127	72131601-004	b2.- Vigas de H° A°	M3	4,1	2.850.000	11.685.000
128	72131601-004	b3.-Losa de H° A°	M3	5,4	2.850.000	15.390.000
		Muros de nivelacion :				
129	72131601-001	b- de 0,30cm	M2	3,6	170.000	612.000
130	72131601-001	**Relleno y apisonado de interiores:**	M3	22	130.000	2.860.000
		Aislacion asfaltica:				
131	72131601-001	a- De paredes	M2	3,8	100.000	380.000
132	72131601-001	c- De Techo con membrana asfaltica	M2	59	160.000	9.440.000
		Muros de Elevación				
133	72131601-001	a- De 0,30 para revocar	M2	0,71	170.000	120.700
134	72131601-001	b- De 0,15 para revocar	M2	4,6	110.000	506.000
135	72131601-001	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	17,15	230.000	3.944.500
136	72131601-001	d- De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	M2	29	150.000	4.350.000

137	72131601-001	f- Envarillado bajo aberturas 2 de 8 mm por hilada (2 hiladas)	ML	12	30.000	360.000
		Revoques				
138	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	43,1	33.000	1.422.300
139	72131601-008	c- De pilares de H° A°	M2	14,4	70.000	1.008.000
140	72131601-008	d- De losas y vigas de H° A°	M2	71,5	37.000	2.645.500
141	72131601-008	**Contrapiso de Hº de cascotes**	M2	55,5	45.000	2.497.500
142	72131601-009	**Piso de baldosa calcárea**	M2	55,5	110.000	6.105.000
143	72131601-009	**Zocalo calcáreo**	ML	31	37.000	1.147.000
		Aberturas de madera				
144	72131601-010	b- Puerta de madera de 1,20x2,10	UN	1	1.800.000	1.800.000
		Aberturas metálicas				
145	72131601-010	a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	420.000	2.872.800
		Alfeizar de ventanas				
146	72131601-010	a- De revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	5	30.000	150.000
		Pinturas :				
147	72131601-012	a.- De paredes a la cal	M2	43,1	15.000	646.500
148	72131601-012	b- De pilares a la cal	M2	7,5	15.000	112.500
149	72131601-012	e- De losas y vigas a la cal	M2	76,8	15.000	1.152.000
150	72131601-012	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	33.000	225.720
151	72131601-012	g- de ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	75,5	25.000	1.887.500
152	72131601-012	I- De aberturas de madera con barniz	M2	5,5	30.000	165.000
153	72131601-001	**Vidrios dobles**	M2	6,84	200.000	1.368.000
154	72131601-001	**Instalación eléctrica**	GL	1	7.500.000	7.500.000
155	72131601-001	**Artefactos electricos**	GL	1	5.500.000	5.500.000
		Mobiliarios :				
156	72131601-011	a.- Pizarrones	UN.	1	1.400.000	1.400.000
157	72131601-013	**Limpieza final**	M2	60	20.000	1.200.000

		SUB T O T A L				107.433.520
		MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO				
		FONACIDE				
		PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO				
		INSTITUCIÓN: ESC. BAS. Nº 7439 OÑONDIVEPA.-				
		OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA TIPO DE 5,80 X 6,80- UTILIZANDO VIGA DE HºAº C/ TEJAS - PLANTA ALTA				
	Codigo Nº	**RUBRO**	**UN**	**CANT**	**P. Unitario**	**TOTAL**
		Preparación de la obra				
159	72131601-002	c- Replantéo	M2	61,5	10.000	615.000
		Estructura de H° A° :				
160	72131601-004	b1.- Pilares de H° A°	M3	0,27	2.500.000	675.000
161	72131601-004	b2.- Vigas de H° A°	M3	1,25	2.500.000	3.125.000
162	72131601-004	Escalera de HºAº	GL	1	8.000.000	8.000.000
163	72131601-004	Encadenado de H° A°	M3	1,12	2.300.000	2.576.000
		Muros de Elevación				
164	72131601-001	a- De 0,15 para revocar	M2	3,4	110.000	374.000
165	72131601-001	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillo comunes	M2	34,5	230.000	7.935.000
166	72131601-001	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5	180.000	2.430.000
167	72131601-001	d- De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	M2	35,3	150.000	5.295.000
168	72131601-001	f- Envarillado bajo aberturas 2 de 8 mm por hilada (2 hiladas)	ML	12	30.000	360.000
		Pilares				
169	72131601-015	d- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML	6,44	240.000	1.545.600
		Techo				
170	72131601-007	c- De Tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,5	290.000	26.245.000
		Revoques			#¡DIV/0!	
171	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	66,8	33.000	2.204.400
172	72131601-008	c- De pilares de 0,30 x 0,30 cm	M2	19,35	33.000	638.550

174	72131601-008	e- De vigas cumbrera y galeria de HºAº	M2	16	37.000	592.000
175	72131601-002	**Contrapiso cascotes**	M2	59,5	45.000	2.677.500
176	72131601-009	**Piso de baldosa calcárea**	M2	59,5	110.000	6.545.000
177	72131601-009	**Zocalo calcáreo**	ML	31	37.000	1.147.000
		Aberturas de madera				
178	72131601-010	b- Puerta de madera de 1,20x2,10	UN	1	1.800.000	1.800.000
		Aberturas metálicas				
179	72131601-010	a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	420.000	2.872.800
180	72131601-010	d- Baranda metalica en escalera P.A. y Galeria	M2	29	280.000	8.120.000
		Alfeizar de ventanas				
181	72131601-010	a- De revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	5	30.000	150.000
		Pinturas :				
182	72131601-012	a.- De paredes a la cal	M2	66,8	15.000	1.002.000
183	72131601-012	b- De pilares en paredes y galeria de Cal	M2	18,1	15.000	271.500
184	72131601-012	la cal	M2	16	15.000	240.000
185	72131601-012	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	33.000	225.720
186	72131601-012	g- de ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	110	25.000	2.750.000
187	72131601-012	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,5	3.000	271.500
188	72131601-012	I- De aberturas de madera con barniz	M2	5,5	30.000	165.000
189	72131601-012	j- De baranda metalica con pintura sintetica	M2	29	33.000	957.000
190	72131601-001	**Vidrios dobles**	M2	6,84	200.000	1.368.000
		Desague pluvial				
191	72131601-001	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cm	ML	33	60.000	1.980.000

193	72131601-001	**Artefactos electricos**	GL	1	5.500.000	5.500.000
		Mobiliarios :			#¡DIV/0!	
194	72131601-011	a.- Pizarrones	UN.	1	1.400.000	1.400.000
195	72131601-013	**Limpieza final**	M2	60	20.000	1.200.000
196	72131601-002	**Vallado protección de obra**	gl	1	5.000.000	5.000.000
		SUB T O T A L				114.715.570
197	72131701-002	**CARTEL INDICADOR** MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	GL	3	3.000.000	9.000.000
198	72131601-002	**Obrador (para diferentes obras)**	gl	1	10.000.000	10.000.000
199	72131601-002	**Movilización e instalación equipos (para las diferentes obras**	gl	1	15.500.000	15.500.000
		TOTAL GENERAL				839.143.700

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

Santiago Abad
U.O.C.