Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu
RUC 80009774-2
Tel. (0633) 220.050

CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2023
"CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SEXADO" ID 437162

					BRAMANTE S.A.		EMPRESA 2		EMPRESA 3	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m	Metros cuadrados	2	636.667	1.273.334				
2	76111701-001	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	35,45	7.367	261.160				
3	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	18,72	6.389	119.602				
4	72103004-002	Excavación	Metros cuadrados	2,8	104.444	292.443				
5	72131601-9973	Zapatas de H° A°	Metros cúbicos	0,2	2.144.333	428.867				
6	72131601-9973	Columna de H° A°	Metros cúbicos	0,5	2.144.333	1.072.167				
7	72131601-9973	Encadenado inferior e superior de H° A°	Metros cúbicos	1,2	2.144.333	2.573.200				
8	72131601-005	Mampostería de nivelación	Metros cuadrados	10	134.444	1.344.440				
9	72131601-005	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo de 6 agujeros	Metros cuadrados	73	115.556	8.435.588				
10	72131601-006	Aislación horizontal asfáltica	Metro lineal	28	57.167	1.600.676				
11	72131601-008	Revoque exterior y interior	Metros cuadrados	146	40.916	5.973.736				
12	72101903-001	Puerta de chapa doblada N° 20 de 0,60x1,90 m c/ herrajes	Unidad	3	1.377.778	4.133.334				
13	72101903-001	Puerta de chapa doblada N° 20 de 0,80x2,10 m c/ herrajes	Unidad	2	1.577.778	3.155.556				
14	72101903-001	Reja metálica pintada	Metros cuadrados	6,1	335.339	2.045.568				
15	72102602-005	Ventana vidrio 8 mm	Metros cuadrados	1,8	825.731	1.486.316				
16	72102905-001	Relleno y compactación de tierra colorada	Metros cúbicos	3,8	121.812	462.886				
17	72131601-009	Contrapiso de cascotes espesor 8 cm	Metros cuadrados	15,2	47.500	722.000				
18	72152509-001	Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	15,2	55.000	836.000				

19	72152504-001	Cerámica rectificada(pi 4) de alto trafico	Metros cuadrados	15,2	92.167	1.400.938				
20	72131601-002	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Metro lineal	16,75	93.167	1.560.547				
21	72131601-007	Techo de chapa galvanizada ondulada N.º 27 sobre estructura metálica de perfil rectagular 40x800 mm Pend. 12 % con isolant de 5 mm	Metros cuadrados	28,8	223.333	6.431.990				
22	72101603-002	Canaletas metálica chapa 27	Metro lineal	6,35	90.267	573.195				
23	72152607-001	Canaleta bajada metálica chapa 27	Metro lineal	5,9	90.267	532.575				
24	72131601-001	Punto y toma	Unidad	8	109.333	874.664				
25	72131601-001	Montaje del tablero principal	Unidad Medida Global	1	733.207	733.207				
26	72131601-001	Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos	Unidad Medida Global	1	1.638.611	1.638.611				
27	72102201-003	Luz LED 30 x 30 cm	Unidad	6	168.047	1.008.282				
28	72131601-012	Pared látex exterior y interior con sellador, enduido y pintura a dos manos	Metros cuadrados	81	49.620	4.019.220				
29	72102401-003	Pintura de aberturas metálicas	Metros cuadrados	13,6	30.000	408.000				
30	72102401-003	Pintura canaletas y bajada, antióxido y pintura final	Metro lineal	12,25	29.130	356.843				
31	72101510-007	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	Unidad Medida Global	1	1.710.000	1.710.000				
32	72102303-003	Cámara séptica tipo 1,50x1,20x1,70 libre	Unidad Medida Global	1	2.051.667	2.051.667				
33	72102303-002	Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00	Unidad Medida Global	1	3.727.291	3.727.291				
34	72101510-9998	Inodoro con cisterna baja	Unidad	3	677.533	2.032.599				
35	72101510-9997	Lavatorio con mesada de granito con bacha de porcelana según plano (grifería prismatic)	Unidad	2	1.933.333	3.866.666				
36	72131601-002	Mingitorio (incluye divisoria)	Unidad	2	745.833	1.491.666				
37	72102503-001	Azulejo	Metros cuadrados	65	92.467	6.010.355				
38	72102508-9999	Espejo de 4 mm con marco de aluminio	Metros cuadrados	1,7	265.982	452.169				
39	76111702-001	Limpieza final retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.466.667	1.466.667				
						78.564.025				

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES ★UOC★

Ing. Flavia Mareco Silvero