Municipalidad del Distrito de Villeta
Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta - Paraguay
Tel. 0225 952 333 / 0225 952 225 Email: uoc_munivilleta@hotmail.com
VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

CUADRO DE PRECIO

CONTRATACIÓN DIRECTA N°10/2018 – ID N° 347.979. - ENRIPIADO EN CAMINOS VECINALES DE LAS COMPAÑÍAS DEL DISTRITO DE VILLETA

					RC SERVICIOS GENERALES RUC Nº 1482653-4	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-014	**Enripiado en la CALLE DEL MAESTRO DE LA COMPAÑÍA CUMBARITY (Longitud 900 m)**	Unidad Medida Global	1		
1.1		CANAL DE DESAGUE O CUNETA	Metro lineal	1.800	1.375	2.475.000
1.2		COMFORMACION DE CAMINO	Unidad Medida Global	1	1.235.592	1.235.592
1.3		SANEAMIENTO	Metros cúbicos	50	23.837	1.191.850
1.4		COLOCACION DE RIPIO	Metros cuadrados	6.300	7.362	46.380.600
1.5		ESPARCIDO	Metros cuadrados	6.300	1.456	9.172.800
1.6		PERFILADO	Metros cuadrados	6.300	1.081	6.810.300
1.7		LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	470.690	470.690
2	72131701-014	**Enripiado en la Compañía TACUATY RUGUA (Longitud 300 m)**	Unidad Medida Global	1		-00
2.1		CANAL DE DESAGÜE O CUNETA	Metro lineal	600	1.375	825.000
2.2		COMFORMACION DE CAMINO	Unidad Medida Global	1	1.235.592	1.235.592
2.3		SANEAMIENTO	Metros cúbicos	30	23.837	715.110
2.4		COLOCACION DE RIPIO	Metros cuadrados	2.100	7.362	15.460.200
2.5		ESPARCIDO	Metros cuadrados	2.100	1.456	3.057.600
2.6		PERFILADO	Metros cuadrados	2.100	1.081	2.270.100
2.7		LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	470.690	470.690

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

3	72131701-014	**Enripiado en la Compañía ITA YBATÉ (Longitud 450 m)**	Unidad Medida Global	1		-00
3.1		CANAL DE DESAGUE O CUNETA	Metro lineal	900	1.375	1.237.500
3.2		COMFORMACION DE CAMINO	Unidad Medida Global	1	1.235.592	1.235.592
3.3		SANEAMIENTO	Metros cúbicos	50	23.837	1.191.850
3.4		COLOCACION DE RIPIO	Metros cuadrados	3.150	7.362	23.190.300
3.5		ESPARCIDO	Metros cuadrados	3.150	1.456	4.586.400
3.6		PERFILADO	Metros cuadrados	3.150	1.081	3.405.150
3.7		LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	470.690	470.690
4	72131701-014	**Enripiado en la Compañía YPE KA'E (Longitud 300 m)**	Unidad Medida Global	1		-00
4.1		CANAL DE DESAGUE O CUNETA	Metro lineal	600	1.375	825.000
4.2		COMFORMACION DE CAMINO	Unidad Medida Global	1	1.235.592	1.235.592
4.3		SANEAMIENTO	Metros cúbicos	30	23.837	715.110
4.4		COLOCACION DE RIPIO	Metros cuadrados	2.100	7.362	15.460.200
4.5		ESPARCIDO	Metros cuadrados	2.100	1.456	3.057.600
4.6		PERFILADO	Metros cuadrados	2.100	1.081	2.270.100
4.7		LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	470.690	470.690
				TOTAL:		**151.122.898**

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CYNTHIA GIMÉNEZ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE VILLETA