Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 36/2.017 " Construcción de Empedrado en el Km 19 Acaray San Felipe y en el Km 30 Acaray La Florencia " ID N° 336.320.-

			• Virgen de las Mercedes de Fausto Encina Cabral con RUC 1721817-9					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 19 Lado Acaray San Felipe Tramo II**		**Unidad Medida Global**	**1**		**80.179.500**										
1.1		Trabajos Preliminares															
1.1.1		Cartel de Obra:		Unidad Medida Global	1	990.000	990.000					0					0
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.760	2.000	3.520.000										
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.760	2.000	3.520.000										
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	352	2.000	704.000										
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	1.760	27.800	48.928.000										
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	1.760	2.000	3.520.000										
1.3		Cordón de Ho.															
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	440	24.800	10.912.000										
1.4		Compactación															
1.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.760	2.000	3.520.000										
1.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.760	2.000	3.520.000										
1.5		Limpieza															
1.5.1		Limpieza final de obra		Unidad Medida Global	1	1.045.500	1.045.500										
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km. 30 Acaray La Florencia**		**Unidad Medida Global**	**1**		**72.980.400**										
2.1		Trabajos Preliminares															

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 36/2.017 " Construcción de Empedrado en el Km 19 Acaray San Felipe y en el Km 30 Acaray La Florencia " ID Nº 336.320.-

			• Virgen de las Mercedes de Fausto Encina Cabral con RUC 1721817-9					Empresa 2					Empresa 3				
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**U.M.**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
2.1.1		Cartel de Obra		Unidad Medida Global	1	990.000	990.000										
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		Metros cuadrados	1.600	2.000	3.200.000										
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		Metros cuadrados	1.600	2.000	3.200.000										
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada		Metros cúbicos	320	2.000	640.000										
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		Metros cuadrados	1.600	27.800	44.480.000										
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		Metros cuadrados	1.600	2.000	3.200.000										
2.3		Cordón de Ho.															
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		Metro lineal	400	24.800	9.920.000										
2.4		Compactación															
2.4.1		Compactación preliminar		Metros cuadrados	1.600	2.000	3.200.000										
2.4.2		Compactación Final		Metros cuadrados	1.600	2.000	3.200.000					0					0
2.5		Limpieza										0					0
2.5.1		Limpieza final de obra		Unidad Medida Global	1	950.400	950.400										
		TOTAL GENERAL					**153.159.900**					**0**					**0**

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
U.O.C.
PERIODO 2015 - 2020

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.