MUNICIPALIDAD DE
SAN IGNACIO - MISIONES

LIMPIEZA CAUCE DEL PRIMER ARROYO

2018

Especificaciones Técnicas

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El Contratista está obligado a realizar todos los trabajos de los ítem descritos en la Planilla de Computo Métrico para la correcta terminación de los trabajos.

Los trabajos comprenden: la provisión de equipos y mano de obra necesarios en un todo de acuerdo con las necesidades expresadas en estas especificaciones y la Planilla de Obras.

El contratista tendrá la obligación de incluir en los precios unitarios, todos los costos en que deberá incurrir la empresa para concluir con los trabajos, conforme a la Planilla de Computo Métrico y Presupuesto y Especificaciones Técnicas

Así mismo el Contratista deberá mantener una cuadrilla permanente de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza los cauces para evitar el represamiento de las aguas ante eventuales lluvias. Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia, libre de troncos, ramas y otros residuos tanto en su cauce como en las riveras de los cauces.

La Fiscalización de Obras estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente la intensificación de las limpiezas periódicas. Los residuos producidos por la limpieza serán retirados del área de la obra, cada fin de semana, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.

2.- TRABAJOS REQUERIDOS

Los cursos de agua se encuentran al momento con vegetación nativa y otros residuos arrojados a los cauces que impiden un rápido escurrimiento de las aguas, sobre todo en los días de precipitaciones pluviales, causando una suerte de represamiento lo que hace que se eleven los niveles considerablemente y causando desmoronamiento de los bordes, poniendo en peligro las viviendas y pobladores periféricos.

Esta vegetación deberá ser desbrozada y con destronques de arboles, arbustos y enramadas en los cauces, cuidando de no desestabilizar los bordes perimetrales en sus empinaduras. Deberá realizarse estos trabajos gruesos con los equipos pesados correspondientes acorde al volumen del trabajo y a la calidad requerida. Como minimo debería contarse con Retro Oruga de brazo largo que pueda posicionarse en el cauce o los bordes y camiones para el desalijo de los residuos.

Tambien deberá considerarse un equipo minimo de obreros para el perfilado y limpieza fina de los cauces. Las limpiezas de residuos deberá hacerse en forma periódica en el transcurso de los trabajos. Imperativamente cada corte de jornada en los fines de semana, deberá dejarse los cauces libres de residuos.

Se tendrá especial cuidado en los trabajos en los lugares que tengan pasos peatonales o vehiculares (puentes), con el objeto de no descalzar las bases de estos pasos.

Diego A. Valdez A.
Arquitecto