CIUDAD DEL CANTARO Y DE LA MIEL

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULA 5.80X6.80 CON ESTRUCTURA DE HºAº EN PLANTA BAJA SIN ESCALERA COLEGIO NACIONAL E.M.D GRAL BERNARDINO CABALLERO con ID: 370957

					DEPOSITO DE MATERIALES EL HOGAR S.A.		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA INCLUIDO)
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0
1.1		a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	120,4	1.380	166.152	1.000	120.400
1.2		b- Demolición de cantero de mamposteria existente	Unidad	1	230.000	230.000	240.000	240.000
1.3		c- Destronque y poda de arboles y ramas existententes en el sitio de la obra	Unidad Medida Global	1	460.000	460.000	480.000	480.000
1.4		d- Replanteo de obra	Metros cuadrados	120,4	3.220	387.688	3.000	361.200
1.5		e- Letrero oficial	Unidad	1	782.000	782.000	820.000	820.000
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC.	Metros cúbicos	9,3	368.000	3.422.400	385.000	3.580.500
3	72131601-004	Estructura de H° A°:	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0
3.1		a- Excavación y carga de zapatas de H° A°	Metros cúbicos	7,05	1.700.000	11.985.000	1.730.000	12.196.500

MUNICIPALIDAD DE ITÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC

3.2		b- Pilares de H° A°	Metros cúbicos	2,4	1.700.000	4.080.000	1.730.000	4.152.000
3.3		c- Vigas de H° A°	Metros cúbicos	9,78	1.656.000	16.195.680	1.730.000	16.919.400
3.4		d- Losa de H° A°	Metros cúbicos	10,8	1.656.000	17.884.800	1.730.000	18.684.000
3.5		e- Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	202.500	405.000	210.000	420.000
3.6		f- Escalera de HºAº	Unidad	1	5.980.000	5.980.000	6.200.000	6.200.000
4	72131601-005	Muros de nivelación:	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0
4.1		a- De 0,30 m.	Metros cuadrados	6	120.000	720.000	124.800	748.800
5	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	44	46.000	2.024.000	48.000	2.112.000
6	72131601-006	Aislación asfáltica:	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0
6.1		a- De paredes	Metros cuadrados	9,5	51.000	484.500	52.800	501.600
6.2		b- De techo con contrapiso+carpeta con hidrófugo+pintura asfáltica	Metros cuadrados	120,4	79.000	9.511.600	81.500	9.812.600
7	72131601-005	Muros de Elevación	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0
7.1		a- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	2,15	120.000	258.000	124.000	266.600
7.2		b- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	9,3	70.000	651.000	72.000	669.600
7.3		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	51,4	166.000	8.532.400	172.500	8.866.500
7.4		d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	54,96	83.000	4.561.680	85.000	4.671.600
7.5		e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	24	21.000	504.000	21.000	504.000
8	72131601-008	Revoques:	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0
8.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	92,56	51.000	4.720.560	52.500	4.859.400

MUNICIPALIDAD DE ITA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC

8.2		b- De pilares de H° A°	Metro lineal	36	51.000	1.836.000	52.500	1.890.000
8.3		c- De losas y vigas de H° A°	Metros cuadrados	150,7	56.000	8.439.200	58.000	8.740.600
8.4		d- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	29,4	41.500	1.220.100	43.000	1.264.200
9	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	111	26.000	2.886.000	27.500	3.052.500
10	72131601-009	Baldosa Calcárea en aula y galeria	Metros cuadrados	111	74.000	8.214.000	78.500	8.713.500
11	72131601-009	Zocalo calcáreo de 10 x 30 cms.	Metro lineal	61,5	43.000	2.644.500	44.000	2.706.000
12	72131601-010	Aberturas metálicas:	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0
12.1		a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	1.050.000	2.100.000	1.056.000	2.112.000
12.2		b- Ventanas balancines	Metros cuadrados	15,2	325.000	4.940.000	336.000	5.107.200
13	72131601-008	Alfeizar de ventanas:	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0
13.1		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	38,2	32.500	1.241.500	33.500	1.279.700
14	72131601-012	Pinturas:	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0
14.1		a- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	110,9	20.500	2.273.450	20.000	2.218.000
14.2		b- De paredes y pilares revocadas al latex	Metros cuadrados	110,9	20.500	2.273.450	20.000	2.218.000
14.3		c- De losas y vigas al latex	Metros cuadrados	150,7	20.500	3.089.350	20.000	3.014.000
14.4		d- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	15,2	23.500	357.200	24.500	372.400
14.5		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	152,48	21.500	3.278.320	20.000	3.049.600
14.6		f- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	14,6	23.500	343.100	24.500	357.700
15	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	15,2	138.000	2.097.600	145.000	2.204.000

MUNICIPALIDAD DE ITÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC

16	72131601-001	Instalación eléctrica en general según diseño	Unidad Medida Global	1	4.140.000	4.140.000	4.480.000	4.480.000
17	72131601-001	Artefactos eléctricos:	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0
17.1		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	12	184.000	2.208.000	195.000	2.340.000
17.2		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	4	92.000	368.000	96.000	384.000
17.3		Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	170.200	170.200	177.600	177.600
17.4		Tablero TC de 6 AG.	Unidad	2	82.800	165.600	86.500	173.000
17.5		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	59.800	119.600	62.500	125.000
17.6		Ventilador de techo de 56 "	Unidad	8	437.000	3.496.000	470.000	3.760.000
18	72131601-001	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	Unidad	3	165.600	496.800	172.800	518.400
19	72131601-005	Rampa de acceso	Unidad Medida Global	1	322.000	322.000	336.000	336.000
20	72131601-005	Mobiliarios:	Unidad Medida Global	1	0	0	0	0
20.1		a- Pizarrones	Unidad	2	1.058.000	2.116.000	1.105.000	2.210.000
21	72131601-001	Extintor de 6 kilos	Unidad	2	210.000	420.000	211.000	422.000
22	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	120,4	1.400	168.560	1.000	120.400
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO						**155.370.990**		**160.532.500**

MUNICIPALIDAD DE ITA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL · ITA

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC