Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 42/2022 ID N° 413358 "REPARACION DE 2 AULAS, Esc. Bás. Nro. 3778 Loma Merlo ?, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

MES INGENIERIA RUC : 80019001-7 CORREO: licitaciones@mesingenieria.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Vallado Perimetral	M2	101,621	15	101,600	1,524,000	-21	-0.02%
1.2	Cartel de Obras estándar	M2	468,906	2.4	468,900	1,125,360	-6	0.00%
2.1	Demolición de paredes de 0,15m sin recuperación	M2	19,439	24.81	19,400	481,314	-39	-0.20%
2.2	Remoción de techo de tejas cerámicas con recuperación (incluye limpieza de las mismas)	M2	30,868	28.53	30,800	878,724	-68	-0.22%
2.3	Remoción de aberturas (ventana)	UNI	21,952	2	21,900	43,800	-52	-0.24%
2.4	Demolición de piso	M2	10,804	60.9	10,800	657,720	-4	-0.04%
2.5	Remoción y reposición de tirantes existentes (inc. MDO y anclaje)	UNI	78,026	15	78,000	1,170,000	-26	-0.03%
2.6	Desmonte de artefactos eléctricos	UNI	4,802	6	4,800	28,800	-2	-0.04%
3.1	Encadenado HºAº Inferior de 15x30cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	2,025,162	0.32	2,025,100	648,032	-62	0.00%
3.2	Encadenado HºAº Superior de 15x30cm- 1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	2,025,162	0.32	2,025,100	648,032	-62	0.00%
3.3	Excavación para Zapata	M3	47,413	1	47,400	47,400	-13	-0.03%
3.4	Zapatas de HºAº	M3	1,874,428	0.6	1,874,000	1,124,400	-428	-0.02%
3.5	Pilares de HºAº	M3	2,591,450	0.12	2,591,400	310,968	-50	0.00%
4.1	Carga de Cimiento de PBC	M3	440,496	1.18	440,400	519,672	-96	-0.02%
5.1	de 0,15 - Horizontal	M2	21,468	4.5	21,400	96,300	-68	-0.32%
6.1	De 0,15 visto de ladrilos comunes	M2	115,285	17.73	115,200	2,042,496	-85	-0.07%
6.2	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 3 varillas 8mm	ml	20,094	6.8	20,000	136,000	-94	-0.47%
6.3	Envarillado de paredes con fisuras	ml	20,094	12	20,000	240,000	-94	-0.47%
7.1	reposicion de techo solo mano de obra	M2	88,830	28.53	88,500	2,524,905	-330	-0.37%
7.2	reposicion de tejas nuevas(solo material)	M2	53,972	28.53	53,500	1,526,355	-472	-0.87%
7.3	reposicion de tejuelones (solo material)	M2	33,633	28.53	33,600	958,608	-33	-0.10%
8.1	de paredes interiores a dos capas (revoque con hidrofugo)	M2	47,812	17.73	47,800	847,494	-12	-0.03%
8.2	de paredes exteriores a dos capas (revoque con hidrofugo)	M2	47,812	17.73	47,800	847,494	-12	-0.03%
9.1	relleno y apisionado de interiores . solo mano de obra (prom 15cm)	M3	43,198	9.13	43,100	393,503	-98	-0.23%
9.2	relleno y compactacion con tierra gorda (prom 30cm)	M3	121,841	18.27	121,700	2,223,459	-141	-0.12%
10.1	contrapiso de Hº de cascotes, esp,0,10 cm(solo mano de obra)	M2	21,607	60.9	21,600	1,315,440	-7	-0.03%
10.2	carpeta de regularizacion	M2	33,259	60.9	33,000	2,009,700	-259	-0.78%
11.1	piso ceramico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante)- incluye material y mano de obra	M2	107,265	60.9	107,200	6,528,480	-65	-0.06%
11.2	zocalo ceramico	ml	21,728	24.62	21,700	534,254	-28	-0.13%
12.1	ventana tipo balancin de 1,50x1,70- con colocacion	UNI	741,532	2	741,500	1,483,000	-32	0.00%
12.2	vidrios dobles - incluye material y colocacion	M2	162,381	5.1	162,300	827,730	-81	-0.05%
13.1	de paredes revocadas interior al agua blanco o color	M2	20,875	83.9	20,800	1,745,120	-75	-0.36%
13.2	de paredes revocadas exterior al agua blanco o color	M2	20,875	24.04	20,800	500,032	-75	-0.36%
13.3	de aberturas metalicas con pintura sinteticas - incluye mano de obra	M2	35,646	7.65	35,600	272,340	-46	-0.13%

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abog. Pablo Antonio Jara G.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

13.4	de tejuelones con pintura impermeabilizante color ceramico - incluye material y mano de obra	M2	43,512	73.15	43,000	3,145,450	-512	-1.18%
14.1	reposicion de art electricos , inc, mantenimiento y pintura soportes rigidos	UNI	85,829	4	85,800	343,200	-29	-0.03%
14.2	colocacion ventilador de techo (existentes)	UNI	109,287	2	109,200	218,400	-87	-0.08%
15.1	desmonte de artefactos electricos	UNI	4,802	4	4,800	19,200	-2	-0.04%
15.2	remocion de revoque (sector con humedad en aula)	M2	13,548	20.74	13,500	279,990	-48	-0.35%
15.3	remocion de revoque (muros sctor lpa)	M2	13,548	113.65	13,400	1,522,910	-148	-1.09%
15.4	remocion de revoque (recubrimiento bajo losa)	M2	13,548	27.68	13,500	373,680	-48	-0.35%
15.5	demolicion de h°a°	M2	49,216	22.64	49,100	1,111,624	-116	-0.24%
15.6	demolicion de paredes de 0,15 m sin recuperacion	M2	19,439	5.08	19,400	98,552	-39	-0.20%
15.7	remocion de azulejos	M2	13,548	10.21	13,400	136,814	-148	-1.09%
15.8	remocion de artefactos sanitarios	UNI	40,814	2	40,800	81,600	-14	-0.03%
16.1	de 0,15 vistos de ladrillos comunes	M2	115,285	9.12	115,200	1,050,624	-85	-0.07%
17.1	de losa ((incluye ailacion con impacril asfaltico y tela bidim , una capa de alisada con pend 1%)	M2	189,545	27.68	189,500	5,245,360	-45	-0.02%
18.1	de tejas y tejuelones prensadas a maquinas con tirantes pre fabricados de h°a°	M2	281,397	27.8	281,300	7,820,140	-97	-0.03%
18.2	viga cumbrera de h°a° de 0,20x0,45	M3	2,656,640	0.58	2,656,500	1,540,770	-140	-0.01%
18.3	dado de h°a° de 0,20x0,20x0,6m	UNI	56,353	4	56,300	225,200	-53	-0.09%
18.4	canaleta moldurada n°24 desarrollo 40cm	ml	60,020	6	60,000	360,000	-20	-0.03%
18.5	canaleta moldurada n°26- bajadas	ml	54,018	4	54,000	216,000	-18	-0.03%
19.1	de paredes interiores a dos capas (revoque con hidrofugo)	M2	47,812	143.51	47,800	6,859,778	-12	-0.03%
19.2	de viga de h°a° con hidrofugo	M2	58,828	5.76	58,800	338,688	-28	-0.05%
19.3	de losas de h°a° (cieloraso)	M2	58,828	1	58,800	58,800	-28	-0.05%
20.1	base previa p/ colocacion de revestido ceramico	M2	5,350	1	5,300	5,300	-50	-0.93%
20.2	Azulejos de 0,15 x0,15cm - Incluye material y mano de obra	M2	92,069	1	92,000	92,000	-69	-0.07%
21.1	de paredes revocadas interior al agua blanco o color	M2	20,875	241.57	20,700	5,000,499	-175	-0.84%
21.2	De Losa- incluye mano de obra	M2	20,875	27.68	20,800	575,744	-75	-0.36%
22.1	Contrapiso de Hº de Cascotes esp.: 10cm (solo MDO)	M2	21,607	41.94	21,600	905,904	-7	-0.03%
22.2	Carpeta de regularización	M2	33,259	41.94	33,200	1,392,408	-59	-0.18%
22.3	Piso cerámico (PEI5 - PEI4 de alto transito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	M2	107,265	41.94	107,000	4,487,580	-265	-0.25%
22.4	Zócalo Cerámico	ml	21,728	38.54	21,700	836,318	-28	-0.13%
23.1	Readecuación eléctrica desde acometida hasta tablero principal.	GL	1,500,500	1	1,500,000	1,500,000	-500	-0.03%
23.2	TAPA CIEGA P/ CONEXIÓN BLANCA	UNI	1,151	3	1,100	3,300	-51	-4.43%
23.3	Tablero seccional	UNI	250,705	1	250,700	250,700	-5	0.00%
23.4	Tablero de comando	UNI	175,354	1	175,300	175,300	-54	-0.03%
23.5	Instalación tableros comando de ventiladores TCV	UNI	175,354	1	175,300	175,300	-54	-0.03%
23.6	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	97,160	6	97,100	582,600	-60	-0.06%
23.7	Artefacto fluorescente 3x40 W	UNI	272,362	5	272,000	1,360,000	-362	-0.13%
23.8	Lámpara bajo consumo 85 w	UNI	90,881	1	90,800	90,800	-81	-0.09%
23.9	Instalación de artefacto eléctrico - ventilador	UNI	545,455	3	545,400	1,636,200	-55	-0.01%
24.1	Inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	493,264	1	493,200	493,200	-64	-0.01%
24.2	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	94,669	1	94,600	94,600	-69	-0.07%
24.3	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	74,310	1	74,300	74,300	-10	-0.01%
24.4	Lavatorio con pedestal - incluye material y mano de obra	UNI	531,394	1	531,300	531,300	-94	-0.02%
24.5	Grifería - incluye material y mano de obra	UNI	120,941	1	120,900	120,900	-41	-0.03%
25.1	Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación	UNI	1,150,383	1	1,150,000	1,150,000	-383	-0.03%
26.1	Limpieza Final de la Obra y Retiro de Escombros	M2	7,202	90	7,200	648,000	-2	-0.03%
	TOTAL					**89,489,965**		

Arq. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefe de Dpto. Adm. Social
Dirección de Obras Publicas
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque