DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación por via de Excepcion Nº 02/2022 IDNº 415801 "CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL BARRIO SAN FRANCISCO"

Item	Descripción	IBAGO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS														
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Movimiento de Suelo															
1.1	Excavacion de Suelo	84.200	40	N/A	N/A	3.368.000										
1.2	Terraplen para plataforma	85.000	40	N/A	N/A	3.400.000										
1.3	Terraplen de Acceso	59.600	60	N/A	N/A	3.576.000										
2	Infraestructura															
2.1	Cabeceras de H°A°	4.729.000	4	N/A	N/A	18.916.000										
2.2	Puente metalico estructura de viga de perfil de chapa doblada de 150mm, con soporte interno con angulo de 2"x1/8, base de piso con Te de 2"x1.50 c/1.50m, piso con chapa negra de 3mm antideslizante, baranda metalica con caño de 40x40h: 1.50m	108.800.000	1	N/A	N/A	108.800.000										
2.3	Hormigon de sello (e=10cm)	1.370.000	3	N/A	N/A	4.110.000										
3	Meso Estructura															
3.1	Estribos y alas de H°A°	4.360.000	2	N/A	N/A	8.720.000										
4	Trabajos Complementarios															
4.1	Drenaje de Paredes de estribos	410.600	3,5	N/A	N/A	1.437.100										
4.2	Barandas Metalicas tipo "Flebeam" en accesos	545.600	8	N/A	N/A	4.364.800										
4.3	Cartel de Obra	1.000.000	2	N/A	N/A	2.000.000										
4.4	Señalizacion Vertical	1.421.000	4	N/A	N/A	5.684.000										
	TOTAL					164.375.900										

MUNICIPALIDAD DE TOBATI

Julio Cesar melgarejo Holtzberger

Encargado de UOC

Municipalidad de Tobati