CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONSTRUCCION 1RA ETAPA SEDE ITAPUA

			CONSTRUTEC INGENIERIA		CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.		HERGAL	
Items	Descripción	q	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Total	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Total	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Total
1	Construccion de Oficinas	1	647.486.950	647.486.950	581.533.433	581.533.433	679.565.000	679.565.000
	PRECIO TOTAL			647.486.950		581.533.433		679.565.000

Ing. Eugenio Báez Gauto
Jefe Departamento Mecánico
ONM - INTN

Abog. Julio Romero
Director Jurídico - INTN

PLANILLA INDIVIDUAL DE PRECIOS

CONSTRUTEC INGENIERIA

ITEMS	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad Prevista	Precio Unitario	Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Movilización, Obrador	global	1,00	2.240.480	2.240.480
1.2	Limpieza de terreno	global	1,00	689.920	689.920
1.3	Replanteo y marcación de obra	m2	1.000,00	2.156	2.156.000
2	ESTRUCTURAS DE HoAo				
2.1	Excavación y carga de tubulones	m3	220,00	460.460	101.301.200
2.2	Vigas de fundación de HoAo	m3	55,00	1.672.660	91.996.300
2.3	Pilares de HoAo	m3	15,00	2.157.980	32.369.700
2.4	Vigas de HoAo	m3	29,00	1.820.500	52.794.500
2.5	Losa de HoAo	m3	4,10	1.765.500	7.238.550
2.6	Cenefa de HoAo	m3	2,20	1.820.500	4.005.100
2.7	Cálculo estructural	global	1,00	1.320.000	1.320.000
3	ESTRUCTURA METÁLICA				
3.1	Techo metálico con estructura de perfiles estructurales, cubierta de chapas sinusoidales galvanizadas Nº 21 y aislante termoespuma de 10mm	m2	1.100,00	288.200	317.020.000
3.2	Cenefa metálica con estructura portante y revestimiento de chapa galvanizadas moldeadas	ml	160,00	172.150	27.544.000
3.3	Canaleta moldura y bajadas con chapa galvanizada Nº 24	ml	120,00	56.760	6.811.200
				TOTAL	647.486.950

CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.

ITEMS	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad Prevista	Precio Unitario	Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Movilización, Obrador	global	1,00	2.205.995	2.205.995
1.2	Limpieza de terreno	global	1,00	1.044.945	1.044.945
1.3	Replanteo y marcación de obra	m2	1.000,00	2.903	2.903.000
2	ESTRUCTURAS DE HoAo				
2.1	Excavación y carga de tubulones	m3	220,00	619.665	136.326.300
2.2	Vigas de fundación de HoAo	m3	55,00	1.537.330	84.553.150
2.3	Pilares de HoAo	m3	15,00	1.586.543	23.798.145
2.4	Vigas de HoAo	m3	29,00	1.694.848	49.150.592
2.5	Losa de HoAo	m3	4,10	1.601.588	6.566.429
2.6	Cenefa de HoAo	m3	2,20	1.288.085	2.833.787
2.7	Cálculo estructural	global	1,00	1.161.050	1.161.050
3	ESTRUCTURA METÁLICA				
3.1	Techo metálico con estructura de perfiles estructurales, cubierta de chapas sinusoidales galvanizadas Nº 21 y aislante termoespuma de 10mm	m2	1.100,00	213.120	234.432.000
3.2	Cenefa metálica con estructura portante y revestimiento de chapa galvanizadas moldeadas	ml	160,00	174.139	27.862.240
3.3	Canaleta moldura y bajadas con chapa galvanizada Nº 24	ml	120,00	72.465	8.695.800
				TOTAL	581.533.433

HERGAL

ITEMS	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad Prevista	Precio Unitario	Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Movilización, Obrador	global	1,00	6.500.000	6.500.000
1.2	Limpieza de terreno	global	1,00	3.500.000	3.500.000
1.3	Replanteo y marcación de obra	m2	1.000,00	3.000	3.000.000
2	ESTRUCTURAS DE HoAo				
2.1	Excavación y carga de tubulones	m3	220,00	1.400.000	308.000.000
2.2	Vigas de fundación de HoAo	m3	55,00	1.400.000	77.000.000
2.3	Pilares de HoAo	m3	15,00	1.510.000	22.650.000
2.4	Vigas de HoAo	m3	29,00	1.510.000	43.790.000
2.5	Losa de HoAo	m3	4,10	1.550.000	6.355.000
2.6	Cenefa de HoAo	m3	2,20	1.550.000	3.410.000
2.7	Cálculo estructural	global	1,00	10.000.000	10.000.000
3	ESTRUCTURA METÁLICA				
3.1	Techo metálico con estructura de perfiles estructurales, cubierta de chapas sinusoidales galvanizadas Nº 21 y aislante termoespuma de 10mm	m2	1.100,00	160.000	176.000.000
3.2	Cenefa metálica con estructura portante y revestimiento de chapa galvanizadas moldeadas	ml	160,00	70.000	11.200.000
3.3	Canaleta moldura y bajadas con chapa galvanizada Nº 24	ml	120,00	68.000	8.160.000
				TOTAL	679.565.000

Abog. Julio Romero
Director Jurídico - INTN