MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar…

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO CONTRATACIÓN DIRECTA N° 37/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE COMPAÑÍA 17 YATAITY BARRIO SAN MIGUEL - ID Nº 377.593

OFERENTE			SR CONSTRUCCIONES DE CASTULO GAMARRA ROLON - RUC 1361240-9			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M	Unidad	1	600.000	600.000
3	72131701-002	LEVANTAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EXISTENTE	Metros cuadrados	60	46.500	2.790.000
4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	90	30.000	2.700.000
5	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA NO MAYOR A 0,15X0,15 + CONSTR. DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	360	46.500	16.740.000
6	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	360	2.500	900.000
7	72131701-002	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA CANAL A CIELO ABIERTO DE 1,40M DE FILO A FILO CON 0,80M LIBRE DE CANALIZ. CON FIJACION DE CAÑOS NEGROS DE PARED GRUESA 50mm ENTRE LOS MUROS DE PBC EN FORMA VERTICAL CADA 50CM DE SEPAR. Y EN FORMA HORIZONTAL CADA 3 DE SEPAR. ENTRE EJES PRA FILTROS DE NACIENTES	Metros cúbicos	35	550.000	19.250.000
8	72131701-002	PISO DE HORMIGON e= 10 CM CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO SE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA e= 8 CM	Metros cuadrados	38,4	180.000	6.912.000
9	72131701-002	COLOCACION DE TUBOS DE 0,60 MTS. CON EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA Y TERMINACION FINAL	Metro lineal	45	800.000	36.000.000
10	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO DE DRENAJE DE 100 MM INCLUYE EXCAVACION (CADA 10 MTS.)	Metro lineal	22	190.000	4.180.000

11	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO DE DRENAJE DE 150 MM INCLUYE EXCAVACION (60 ML)	Metro lineal	60	240.000	14.400.000
12	72131701-002	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, CON DISEÑO Y TERMINACION DE PINTURA DE SIMBOLO DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE ALTURA: (1,20 X 2,00 X 0,08)	Unidad	2	800.000	1.600.000
13	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	22,5	7.500	168.750
14	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.471.250	1.471.250
Precio Total						**109.212.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones