MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
INTENDENCIA
TEL.FAX 073 275 250 /253 Asunción esq. San Damián
San Cosme y Damián - Itapúa

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Ref.: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE H° CALLE SAN DAMIAN DESDE CALLE A HASTA CALLE S Y CALLE S DESDE SAN DAMIAN HASTA MCAL. ESTIGARRIBIA"
ID N° 330337

1- Oferente LOS ANDES INGENIERIA S.R.L. CON RUC 80083861-0:

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE Hº
ADMINISTRADOR MUNICIPAL: SR. ANÍBAL MAIDANA VERA
PROFESIONAL: ARQ. HÉCTOR FERNÁNDEZ **REG.:** 2.115
SUP. A CONTRUIR.: 2.238,90 M2 **FECHA:** Febrero del 2017

UBICACIÓN.

Calle San Damián desde Calle A hasta Calle S y Calle S Desde San Damián hasta Mcal. Estigarribia

LOTE Nº 1

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

N°	CODIGO	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	72131701-006	Limpieza general del terreno de obras.	M2	2,238.90	245	548,531
2	72131701-006	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	2,238.90	245	548,531
3	72131701-001	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	3.00	249,500	748,500
4	72131701-006	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	2,238.90	655	1,466,480
5	72131701-006	Compactación Mecánica de suelo	M2	2,238.90	1,247	2,791,908
6	72131701-002	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	1,941.25	4,491	8,718,154
7	72131701-002	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ en moldes metálicos. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	467.30	65,571	30,641,328
8	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	1,941.25	28,160	54,665,600
9	72131701-002	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ .	ML	36.00	53,298	1,918,728
10	72131701-014	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1,941.25	1,245	2,416,856
11	72131701-006	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	1,941.25	1,871	3,632,079
12	72131701-006	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	2,238.90	600	1,343,340
		SUB - TOTAL IVA INCLUIDO.-				**109,440,034**

SON GUARANIES: Ciento nueve millones cuatrocientos cuarenta mil treinta y cuatro.-

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
Unidad Operativa de Contrataciones

José Antonio González
Encargado Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
INTENDENCIA
TEL.FAX 073 275 250 /253 Asunción esq. San Damián
San Cosme y Damián - Itapúa

Ref.: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE H° CALLE SAN DAMIAN DESDE CALLE A HASTA CALLE S Y CALLE S DESDE SAN DAMIAN HASTA MCAL. ESTIGARRIBIA"

2- Oferente EL TAGUA CONSTRUCCIONES CON RUC 1461765-0

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE Hº

ADMINISTRADOR MUNICIPAL: SR. ANÍBAL MAIDANA VERA

PROFESIONAL: ARQ. HÉCTOR FERNÁNDEZ **REG.:** 2.115

SUP. A CONTRUIR.: 2.238,90 M2 **FECHA:** Febrero del 2017

UBICACIÓN.

Calle San Damian desde Calle A hasta Calle S y Calle S Desde San Damian hasta Mcal. Estigarribia

LOTE Nº 1

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

N°	CODIGO	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	72131701-006	Limpieza general del terreno de obras.	M2	2,238.90	423	947,055
2	72131701-006	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	2,238.90	439	982,877
3	72131701-001	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	3.00	448,167	1,344,501
4	72131701-006	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	2,238.90	1,710	3,828,519
5	72131701-006	Compactación Mecánica de suelo	M2	2,238.90	1,347	3,015,798
6	72131701-002	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	1,941.25	2,684	5,210,315
7	72131701-002	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ en moldes metálicos. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	467.30	56,982	26,627,689
8	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	1,941.25	26,260	50,977,225
9	72131701-002	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ .	ML	36.00	56,458	2,032,488
10	72131701-014	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1,941.25	1,140	2,213,025
11	72131701-006	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	1,941.25	2,095	4,066,919
12	72131701-006	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	2,238.90	393	879,888
		SUB - TOTAL IVA INCLUIDO.-				**102,126,298**

SON GUARANIES: Ciento dos millones ciento veinte y seis mil doscientos noventa y ocho.-

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
Unidad Operativa de Contrataciones

José Antonio González
Encargado Unidad Operativa de Contrataciones