Nombre del Nivel de Entidad: MUNICIPALIDADES
Nombre de la Entidad: PDTE. FRANCO
Nombre de la U.O.C.: UOC-PDTE. FRANCO
Nombre de la SUB - U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS DEL RUBRO 520 CONTRATACION DIRECTA 17/2017 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ADOQUIN, CANCHA Y MOBILIARIO URBANO "

					PAC CONSTRUCCIONES	
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ADOQUIN, CANCHA Y MOVILIARIO URBANO						
UBICACIÓN: PLAZA 29 DE SETIEMBRE-KM 7, SOBRE CALLE TAPE TUYA						
N°	COD. CATALOGO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	72131701-004	**Cartel de Obras con estructura metalica.**	gl	1	3.500.000	3500000
-		**Construccion de Pavimento tipo Adoquin**				
2		Replanteo de obra, fijación de ejes en alineación	m2	400	4.000	1.600.000
3		Preparación de terreno para adoquinado y colchón de arena, compactación, provisión y colocación de pavimento tipo adoquín de Hº tipo loseta 20x10x4 cm, construcción de cordón de HºA° (0,10 x 0,30), compactación de adoquinado con Rodillo liso.	m2	400	160.000	64.000.000
4		**Cordon de Hº 0.80X0.10**	ml	500	55.000	27.500.000
-	72131601-9986	**Construccion de Cancha de Futbol**				
5		Regularizac. y preparac. de suelo con relleno	m2	840	4.000	3.360.000
6		Provisión de arena y desparrame	m3	35	120.000	4.200.000
7		Vallado metálico con alambre tejido	m2	285	47.000	13.395.000
8		Accesorios: Redes y Arcos	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
-	72131601-9981	**Construccion de Cancha de Volley**				
9		Regularizac. y preparac. de suelo con relleno	m2	162	4.000	648.000
10		Provisión de arena y desparrame	m3	9	120.000	1.080.000
11		Vallado metálico con alambre tejido	m2	40	60.000	2.400.000
12		Accesorios: Redes	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
-		**Mobiliarios**				
13	70111713-999	Juego Infantil de estructura metálica (calesita integradora)	Unidad	2	1.200.000	2.400.000
14		Juego Infantil de estructura metálica (sube y baja)	Unidad	2	1.600.000	3.200.000
15		Juego Infantil de estructura metálica (toboganes)	Unidad	2	2.200.000	4.400.000
16	70111713-998	Banco de madera con estructura Metálica	Unidad	10	750.000	7.500.000
17	70111713-9997	Basurero de estructura metálica	Unidad	8	350.000	2.800.000
18	72131701-004	Limpieza.	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
TOTAL IVA INCLUIDO						147.183.000

LIC. ROQUE GERMAN CACERES
COORDINADOR DE LA UOC