"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: Concurso de Ofertas
Nº: CO-03-2020

NOMBRE: Construcción de pavimento tipo asfalto sobre empedrado en las calles; Cañada del Carmen, La Victoria, Chaco Boreal, Calle Boquerón y Recapado asfaltico sobre Avda. Florida del Barrio Jardín del Sur
ID: 374.790

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	Cantidad	TECNOEDIL S.A. Precio Unitario	TECNOEDIL S.A. Precio Total
1	**Servicio de construccion de asfaltado calle Cañada del Carmen - Total 968 m2 (2,55m3/tn)**		**Unidad Medida Global**	**1**		**68.693.394**
1.1	Regularización asfaltica - 50 kg/m2		Tonelada	48,4	544.613	26.359.269
1.2	Carpeta asfaltica, esp. 0,03m		Metros cúbicos	29,04	1.363.440	39.594.298
1.3	Riego de liga - (en un área de 2395,70 m2) - 0,4 lts/m2		Litros	387,2	7.076	2.739.827
2	**Servicio de construccion de asfaltado calle La Victoria - Total 756,40 m2 (2,55m3/tn)**		**Unidad Medida Global**	**1**		**53.674.632**
2.1	Regularización asfaltica - 50kg/m2		Tonelada	37,82	544.613	20.597.264
2.2	Carpeta asfaltica - esp. 0,03m		Metros cúbicos	22,69	1.363.440	30.936.454
2.3	Riego de liga - 0,4 lts/m2		Litros	302,56	7.076	2.140.915
3	**Servicio de construccion de asfaltado calle Chaco Boreal - Total 750 m2 (2,55m3/tn)**		**Unidad Medida Global**	**1**		**53.223.188**
3.1	Regularización asfaltica - 50kg/m2		Tonelada	37,5	544.613	20.422.988
3.2	Carpeta asfaltica - esp. 0,03m		Metros cúbicos	22,5	1.363.440	30.677.400
3.3	Riego de liga - 0,4 lts/m2		Litros	300	7.076	2.122.800
4	**Servicio de construccion de asfaltado calle Boquerón - Total 640 m2 (2,55m3/tn)**		**Unidad Medida Global**	**1**		**45.417.120**
4.1	Regularización asfaltica - 50kg/m2		Tonelada	32	544.613	17.427.616
4.2	Carpeta asfaltica - esp. 0,03m		Metros cúbicos	19,2	1.363.440	26.178.048
4.3	Riego de liga - 0,4 lts/m2		Mes	256	7.076	1.811.456
5	**Servicio de construccion de asfaltado calle Florida T01 - Total 6000m2 (2,55m3/tn)**		**Unidad Medida Global**	**1**		**140.978.640**
5.1	Bacheo localizado - 30kg/m2 (en un área de =1372 m2 incluye Riego de Liga		Tonelada	41,16	587.121	24.165.900
5.2	Carpeta asfaltica - esp. 0,03 m		Metros cúbicos	180	554.613	99.830.340
5.3	Riego de liga - 0,4 lts/m2		Litros	2.400	7.076	16.982.400
6	**Servicio de construccion de asfaltado calle Florida T02 - Total 3876 m2**		**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**169.511.434**
6.1	Carpeta asfáltica - esp 0,03 m		Metros cúbicos	116,28	1.363.440	158.540.803
6.2	Riego de liga - 0,4 lts/m2		Litros	1.550,4	7.076	10.970.630
	TOTAL					531.498.407

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Gabriel Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá