Municipalidad del Distrito de Villeta
Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta - Paraguay
Tel. 0225 952 333 / 0225 952 225 Email: uoc_munivilleta@hotmail.com
VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 27/2019 "Construcciòn de empedrado en la calle del Maestro e/ Pozo Azul e Ita Ybate de los Barrios San Roque y San Martín" con ID: 371749

OFERENTES					MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RUC N°: 4035710-4		ARQ. RAMÓN A. GAONA RUC N°: 1396377-5		CONSTRUCCIONES EL OPORTUNO RUC N°: 1652142-0	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado en la calle del Maestro e/ pozo Azul e Ita Ybate de los Barrios SAN ROQUE y SAN MARTIN	Unidad Medida Global	1						
1.1		Cartel de Obra	Unidad	2	700.000	1.400.000	765.000	1.530.000	810.000	1.620.000
1.2		Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	2.310	600	1.386.000	680	1.570.800	700	1.617.000
1.3		Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	2.310	600	1.386.000	680	1.570.800	700	1.617.000
1.4		Saneamiento de suelo	Metros cúbicos	30	58.000	1.740.000	52.500	1.575.000	67.500	2.025.000
1.5		Relleno y compactación	Unidad Medida Global	1	14.000.000	14.000.000	12.600.000	12.600.000	16.000.000	16.000.000
1.6		Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7 cm.	Metro lineal	770	7.000	5.390.000	8.075	6.217.750	8.500	6.545.000
1.7		Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm	Metros cuadrados	2.310	6.500	15.015.000	7.000	16.170.000	7.500	17.325.000
1.8		Piedra tipo basaltica maceada libre de descomposición	Metros cuadrados	2.310	12.300	28.413.000	13.600	31.416.000	14.400	33.264.000
1.9		Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	2.310	13.000	30.030.000	14.450	33.379.500	15.300	35.343.000
1.10		Relleno para compactación triturada 7a	Metros cuadrados	2.310	1.900	4.389.000	3.000	6.930.000	2.200	5.082.000
1.11		Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	2.310	1.900	4.389.000	3.000	6.930.000	2.200	5.082.000
1.12		Puente c/ celulares de 1m x 1m c/ panderete	Unidad Medida Global	1	10.450.000	10.450.000	11.800.000	11.800.000	12.000.000	12.000.000
1.13		Puente c/ tubo 0,60 c/ panderete	Unidad Medida Global	1	5.775.000	5.775.000	6.600.000	6.600.000	6.750.000	6.750.000
1.14		Limpieza final y retiro de escombros	Metro lineal	770	1.500	1.155.000	1.700	1.309.000	1.000	770.000
				Precio Total		**124.918.000**		**139.598.850**		**145.040.000**

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cynthia Giménez Vallejos
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Villeta