**Municipalidad de Pirapó**

**Tel. :(0768) 245260**
**Itapúa – Paraguay**

Anexo al Decreto 3866/2010

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

| Ítem* | Descripción del Bien * | Empresa 1: RIVERO CONSTRUCCIONES | | | | | Empresa 2. EL YUNQUE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca** | Procedencia** | Cantidad* | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio Total (IVA incluido)** | Marca** | Procedencia** | Cantidad * | Precio unitario (IVA incluido)** | Precio Total (IVA incluido)** |
| 1 | **CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO PARA SALÓN COMUNITARIO SAN MIGUEL** | | | | | | | | | | |
| 1 | Señalización | | | 1,00 | 200.000 | 200.000 | | | 1,00 | 110.000 | 110.000 |
| 2 | Cartel de Obra 1,20 x 1,50 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato | | | 1,00 | 750.000 | 750.000 | | | 1,00 | 1.320.000 | 1.320.000 |
| 3 | Limpieza y preparación de la zona de obra | | | 425,00 | 2.000 | 850.000 | | | 425,00 | 1.320 | 561.000 |
| 4 | Replanteo y Marcación | | | 425,00 | 2.000 | 850.000 | | | 425,00 | 1.320 | 561.000 |
| | **Estructura de Tinglado** | | | | | - | | | | | - |
| 5 | Estructura metálica portante, zapatas, columnas, encadenados, vigas, tensores, correas, chapas de Zinc onduladas N°26 | | | 425,00 | 140.000 | 59.500.000 | | | 425,00 | 132.000 | 56.100.000 |
| | **Trabajos de albañilería** | | | | | - | | | | | - |
| 6 | Excabación, Cimiento de PBC sin cal 1:12, Mampostería de Nivelación 0,30m con ladrillo común, Junta de 2cm (1:2:8), Encadenado inferior H°A° 0,20x0,15 | | | 206,15 | 60.000 | 12.369.000 | | | 206,15 | 80.000 | 16.492.000 |
| 7 | Cargado de Columnas con H° | | | 5,40 | 1.500.000 | 8.100.000 | | | 5,40 | 660.000 | 3.564.000 |
| 8 | Encadenado Superior de H°A° de 0,30x0,15 | | | 3,40 | 1.500.000 | 5.100.000 | | | 3,40 | 748.000 | 2.543.200 |
| 9 | Contrapiso de Hormigón Armado. Acabado alisado de cemento tipo industrial con color | | | 367,50 | 75.000 | 27.562.500 | | | 367,50 | 91.800 | 33.736.500 |
| 10 | Mampostería de 0,15 ladrillo hueco 6 agujeros, junta de 1,5cm, dosif: (1:2:8) | | | 167,00 | 75.000 | 12.525.000 | | | 167,00 | 79.200 | 13.226.400 |
| 11 | Revoque a 1 capa, espesor 1,5cm con hidrófugo (1:4:16 ) Interior Sanitarios, columnas, base de nivelación | | | 215,00 | 35.000 | 7.525.000 | | | 215,00 | 22.000 | 4.730.000 |
| 12 | Carpeta para piso cerámico (1:0,5:6) e=2cm | | | 57,40 | 25.000 | 1.435.000 | | | 57,40 | 20.240 | 1.161.776 |
| 13 | Piso Cerámico PEI V antideslizante. Incluye Zócalo | | | 57,40 | 55.000 | 3.157.000 | | | 57,40 | 39.600 | 2.273.040 |
| 14 | Revestimiento Cerámico PEI I | | | 120,00 | 75.000 | 9.000.000 | | | 120,00 | 35.200 | 4.224.000 |
| 15 | Ventana desplazable (en 3 módulos) de Cristal Templado de 8mm de color gris de 1,50x0,40 | | | 4,00 | 550.000 | 2.200.000 | | | 4,00 | 308.000 | 1.232.000 |

Sr. Alejandro Maidana
LOC

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Marco de lapacho para hoja de 0,90, puerta tablero de 0,90x2,10, colocado con herrajes y cerradura tipo "Yale". Pintado con barniz. | | | 2,00 | 1.000.000 | 2.000.000 | | | 2,00 | 1.056.000 | 2.112.000 |
| 17 | Marco de lapacho para hoja de 0,60, puerta placa de 0,60x1,80, colocado con herrajes y cerradura tipo "Yale" para baño y pasador. Pintado con barniz. | | | 11,00 | 650.000 | 7.150.000 | | | 11,00 | 836.000 | 9.196.000 |
| 18 | Pintura Acrílica lavable fosco (superficie revocada, columnas nuevas, existentes y base) | | | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 | | | 1,00 | 2.288.000 | 2.288.000 |
| 19 | Protección acrílico a ladrillo visto | | | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 | | | 1,00 | 572.000 | 572.000 |
| 20 | Cielorraso de PVC. Incluye cornisa | | | 57,40 | 80.000 | 4.592.000 | | | 57,40 | 72.160 | 4.141.984 |
| | **Instalación Eléctrica** | | | | | - | | | | | - |
| 21 | Alimentación Aérea a Tablero Principal desde Acometida con Cable Pre ensamblado 4x25mm². | | | 1,00 | 850.000 | 850.000 | | | 1,00 | 1.056.000 | 1.056.000 |
| 22 | Ducto, cableado con 6mm², 4mm² y 2mm², colocación de cajitas, caño corrugado anti llama de 3/4" o superior (Embutido), electroducto de 3/4" a la vista | | | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | 1,00 | 1.496.000 | 1.496.000 |
| 23 | Provisión y colocación de un Tablero Tipo DIN de 24 módulos con barra de tierra | | | 1,00 | 500.000 | 500.000 | | | 1,00 | 264.000 | 264.000 |
| 24 | Provisión y Colocación de Llave Principal de 3x32AM (Acometida y Tablero Principal) | | | 2,00 | 500.000 | 1.000.000 | | | 2,00 | 88.000 | 176.000 |
| 25 | Provisión y Colocación de Llaves TM de 25AM (Circuitos: Luces (3) y Tomas exterior (1), Ducha Eléctrica (4), Sanitarios (1), alumbrado Público (1) | | | 10,00 | 250.000 | 2.500.000 | | | 10,00 | 61.600 | 616.000 |
| 26 | Provisión y colocación de lámparas bajo consumo de 105W, con pantalla de aluminio y porta lámpara de porcelana | | | 14,00 | 500.000 | 7.000.000 | | | 14,00 | 176.000 | 2.464.000 |
| 27 | Cambiador de Bebé Horizontal Plegable de plástico reforzado antibacteriano | | | 1,00 | 450.000 | 450.000 | | | 1,00 | 1.056.000 | 1.056.000 |
| 28 | Alumbrado Público completo con lámpara bajo consumo de 105W con fotocélula c/u. | | | 5,00 | 250.000 | 1.250.000 | | | 5,00 | 158.400 | 792.000 |
| | **Instalación Sanitaria** | | | | | - | | | | | - |
| 29 | Instalación de agua corriente en Sanitarios con siete (7) inodoros, siete (7) lavatorios, cuatro (4) ducha eléctrica, cuatro (4) minguitorio | | | 1,00 | 500.000 | 500.000 | | | 1,00 | 2.816.000 | 2.816.000 |
| 30 | Desagüe cloacal de Sanitarios con siete (7) inodoros, siete (7) lavatorios, cuatro (4) ducha eléctrica, cuatro (4) minguitorio, con registros (0.60 x 0.60) con tapa de H°A°, cámara séptica (0.75 X 1.50) y pozo ciego (2,00 x 2,50) | | | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 | | | 1,00 | 3.960.000 | 3.960.000 |
| 31 | Lavatorio de embutir Ø 30 cms. | | | 7,00 | 350.000 | 2.450.000 | | | 7,00 | 88.000 | 616.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Inodoro Blanco suspensa con tapa y kit de fijación | | | 7,00 | 250.000 | 1.750.000 | | | 7,00 | 268.400 | 1.878.800 |
| 33 | Válvula de descarga con tapa cromada | | | 7,00 | 250.000 | 1.750.000 | | | 7,00 | 255.200 | 1.786.400 |
| 34 | Mesada de Granito | | | 5,00 | 350.000 | 1.750.000 | | | 5,00 | 484.000 | 2.420.000 |
| 35 | Minguitorio alargado | | | 4,00 | 200.000 | 800.000 | | | 4,00 | 211.200 | 844.800 |
| 36 | Ducha eléctrica con brazo de metal | | | 4,00 | 150.000 | 600.000 | | | 4,00 | 79.200 | 316.800 |
| 37 | Canilla p/ lavatorios automáticas | | | 7,00 | 85.000 | 595.000 | | | 7,00 | 189.200 | 1.324.400 |
| 38 | Sopapa para lavatorios cromada | | | 7,00 | 35.000 | 245.000 | | | 7,00 | 79.200 | 554.400 |
| 39 | Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero) | | | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | | | 1,00 | 572.000 | 572.000 |
| 40 | Espejo de 0,8x2,65 | | | 2,12 | 120.000 | 254.400 | | | 2,12 | 105.600 | 223.872 |
| 41 | Espejo de 0,8x2,25 | | | 1,80 | 120.000 | 216.000 | | | 1,80 | 105.600 | 190.080 |
| 42 | Tanque de Fibra de Vidrio de 2000lt | | | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 | | | 1,00 | 919.600 | 919.600 |
| 43 | Base de Tanque de 4 m exterior de estructura metálica reforzado con ángulo recto de 1 1/2" y Angulo zig zag de 1". | | | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 | | | 1,00 | 1.320.000 | 1.320.000 |
| 44 | Limpieza Final de Obra | | | 1,00 | 674.100 | 674.100 | | | 1,00 | 396.000 | 396.000 |
| **Precio Total IVA incluido** | | | | | | **205.000.000** | **Precio Total IVA incluido** | | | | **188.204.052** |
| | | **Empresa 3. GAL METAL** | | | | | **Empresa 4. METALÚRGICA PIRAPÓ:** | | | | |
| **Ítem*** | **Descripción del Bien *** | **Marca**** | **Procedencia**** | **Cantidad*** | **Precio unitario (IVA incluido)**** | **Precio Total (IVA incluido)**** | **Marca**** | **Procedencia**** | **Cantidad *** | **Precio unitario (IVA incluido)**** | **Precio Total (IVA incluido)**** |
| 1 | **CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO PARA SALÓN COMUNITARIO SAN MIGUEL** | | | | | | | | | | |
| 1 | Señalización | | | 1,00 | 115000 | 115.000 | | | 1,00 | 95.000 | 95.000 |
| 2 | Cartel de Obra 1,20 x 1,50 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato | | | 1,00 | 1350000 | 1.350.000 | | | 1,00 | 1.069.500 | 1.069.500 |
| 3 | Limpieza y preparación de la zona de obra | | | 425,00 | 1200 | 510.000 | | | 425,00 | 1.050 | 446.250 |
| 4 | Replanteo y Marcación | | | 425,00 | 1250 | 531.250 | | | 425,00 | 1.050 | 446.250 |
| | **Estructura de Tinglado** | | | | | - | | | | | - |
| 5 | Estructura metálica portante, zapatas, columnas, encadenados, vigas, tensores, correas, chapas de Zinc onduladas N°26 | | | 425,00 | 118000 | 50.150.000 | | | 425,00 | 119.500 | 50.787.500 |
| | **Trabajos de albañilería** | | | | | - | | | | | - |
| 6 | Excabación, Cimiento de PBC sin cal 1:12, Mampostería de Nivelación 0,30m con ladrillo común, Junta de 2cm (1:2:8), Encadenado inferior H°A° 0,20x0,15 | | | 206,15 | 70000 | 14.430.500 | | | 206,15 | 64.000 | 13.193.600 |
| 7 | Cargado de Columnas con H° | | | 5,40 | 650000 | 3.510.000 | | | 5,40 | 215.000 | 1.161.000 |
| 8 | Encadenado Superior de H°A° de 0,30x0,15 | | | 3,40 | 750000 | 2.550.000 | | | 3,40 | 593.000 | 2.016.200 |
| 9 | Contrapiso de Hormigón Armado. Acabado alisado de cemento tipo industrial con color | | | 367,50 | 100000 | 36.750.000 | | | 367,50 | 82.500 | 30.318.750 |
| 10 | Mampostería de 0,15 ladrillo hueco 6 agujeros, junta de 1,5cm, dosif: (1:2:8) | | | 167,00 | 65000 | 10.855.000 | | | 167,00 | 70.000 | 11.690.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Revoque a 1 capa, espesor 1,5cm con hidrófugo (1:4:16 ) Interior Sanitarios, columnas, base de nivelación | | | 215,00 | 23000 | 4.945.000 | | | 215,00 | 19.000 | 4.085.000 |
| 12 | Carpeta para piso cerámico (1:0,5:6) e=2cm | | | 57,40 | 25000 | 1.435.000 | | | 57,40 | 19.800 | 1.136.520 |
| 13 | Piso Cerámico PEI V antideslizante. Incluye Zócalo | | | 57,40 | 44500 | 2.554.300 | | | 57,40 | 35.100 | 2.014.740 |
| 14 | Revestimiento Cerámico PEI I | | | 120,00 | 39000 | 4.680.000 | | | 120,00 | 36.000 | 4.320.000 |
| 15 | Ventana desplazable (en 3 módulos) de Cristal Templado de 8mm de color gris de 1,50x0,40 | | | 4,00 | 330000 | 1.320.000 | | | 4,00 | 310.000 | 1.240.000 |
| 16 | Marco de lapacho para hoja de 0,90, puerta tablero de 0,90x2,10, colocado con herrajes y cerradura tipo "Yale". Pintado con barniz. | | | 2,00 | 1000000 | 2.000.000 | | | 2,00 | 960.000 | 1.920.000 |
| 17 | Marco de lapacho para hoja de 0,60, puerta placa de 0,60x1,80, colocado con herrajes y cerradura tipo "Yale" para baño y pasador. Pintado con barniz. | | | 11,00 | 800000 | 8.800.000 | | | 11,00 | 750.000 | 8.250.000 |
| 18 | Pintura Acrílica lavable fosco (superficie revocada, columnas nuevas, existentes y base) | | | 1,00 | 2320000 | 2.320.000 | | | 1,00 | 1.978.000 | 1.978.000 |
| 19 | Protección acrílico a ladrillo visto | | | 1,00 | 600000 | 600.000 | | | 1,00 | 507.000 | 507.000 |
| 20 | Cielorraso de PVC. Incluye cornisa | | | 57,40 | 70000 | 4.018.000 | | | 57,40 | 63.960 | 3.671.304 |
| | **Instalación Eléctrica** | | | | | - | | | | | - |
| 21 | Alimentación Aérea a Tablero Principal desde Acometida con Cable Pre ensamblado 4x25mm². | | | 1,00 | 1100000 | 1.100.000 | | | 1,00 | 950.000 | 950.000 |
| 22 | Ducto, cableado con 6mm², 4mm² y 2mm², colocación de cajitas, caño corrugado anti llama de 3/4" o superior (Embutido), electroducto de 3/4" a la vista | | | 1,00 | 1500000 | 1.500.000 | | | 1,00 | 1.310.000 | 1.310.000 |
| 23 | Provisión y colocación de un Tablero Tipo DIN de 24 módulos con barra de tierra | | | 1,00 | 300000 | 300.000 | | | 1,00 | 210.000 | 210.000 |
| 24 | Provisión y Colocación de Llave Principal de 3x32AM (Acometida y Tablero Principal) | | | 2,00 | 90000 | 180.000 | | | 2,00 | 70.000 | 140.000 |
| 25 | Provisión y Colocación de Llaves TM de 25AM (Circuitos: Luces (3) y Tomas exterior (1), Ducha Eléctrica (4), Sanitarios (1), alumbrado Público (1) | | | 10,00 | 55000 | 550.000 | | | 10,00 | 56.000 | 560.000 |
| 26 | Provisión y colocación de lámparas bajo consumo de 105W, con pantalla de aluminio y porta lámpara de porcelana | | | 14,00 | 160000 | 2.240.000 | | | 14,00 | 146.000 | 2.044.000 |
| 27 | Cambiador de Bebé Horizontal Plegable de plástico reforzado antibacteriano | | | 1,00 | 1000000 | 1.000.000 | | | 1,00 | 950.000 | 950.000 |
| 28 | Alumbrado Público completo con lámpara bajo consumo de 105W con fotocélula c/u. | | | 5,00 | 200000 | 1.000.000 | | | 5,00 | 176.000 | 880.000 |
| | **Instalación Sanitaria** | | | | | - | | | | | - |

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
Lic. Alejandro Maidana
LOC

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Instalación de agua corriente en Sanitarios con siete (7) inodoros, siete (7) lavatorios, cuatro (4) ducha eléctrica, cuatro (4) minguitorio | | | 1,00 | 2500000 | 2.500.000 | | | 1,00 | 2.722.600 | 2.722.600 |
| 30 | Desagüe cloacal de Sanitarios con siete (7) inodoros, siete (7) lavatorios, cuatro (4) ducha eléctrica, cuatro (4) minguitorio, con registros (0.60 x 0.60) con tapa de H°A°, cámara séptica (0.75 X 1.50) y pozo ciego (2,00 x 2,50) | | | 1,00 | 3500000 | 3.500.000 | | | 1,00 | 3.325.000 | 3.325.000 |
| 31 | Lavatorio de embutir Ø 30 cms. | | | 7,00 | 115000 | 805.000 | | | 7,00 | 80.000 | 560.000 |
| 32 | Inodoro Blanco suspensa con tapa y kit de fijación | | | 7,00 | 245000 | 1.715.000 | | | 7,00 | 237.900 | 1.665.300 |
| 33 | Válvula de descarga con tapa cromada | | | 7,00 | 330000 | 2.310.000 | | | 7,00 | 275.000 | 1.925.000 |
| 34 | Mesada de Granito | | | 5,00 | 600000 | 3.000.000 | | | 5,00 | 440.000 | 2.200.000 |
| 35 | Minguitorio alargado | | | 4,00 | 250000 | 1.000.000 | | | 4,00 | 192.000 | 768.000 |
| 36 | Ducha eléctrica con brazo de metal | | | 4,00 | 85000 | 340.000 | | | 4,00 | 72.000 | 288.000 |
| 37 | Canilla p/ lavatorios automáticas | | | 7,00 | 220000 | 1.540.000 | | | 7,00 | 172.000 | 1.204.000 |
| 38 | Sopapa para lavatorios cromada | | | 7,00 | 80000 | 560.000 | | | 7,00 | 68.000 | 476.000 |
| 39 | Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero) | | | 1,00 | 600000 | 600.000 | | | 1,00 | 486.000 | 486.000 |
| 40 | Espejo de 0,8x2,65 | | | 2,12 | 125000 | 265.000 | | | 2,12 | 96.000 | 203.520 |
| 41 | Espejo de 0,8x2,25 | | | 1,80 | 125000 | 225.000 | | | 1,80 | 96.000 | 172.800 |
| 42 | Tanque de Fibra de Vidrio de 2000lt | | | 1,00 | 1100000 | 1.100.000 | | | 1,00 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| 43 | Base de Tanque de 4 m exterior de estructura metálica reforzado con ángulo recto de 1 1/2" y Angulo zig zag de 1". | | | 1,00 | 1150000 | 1.150.000 | | | 1,00 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 44 | Limpieza Final de Obra | | | 1,00 | 500000 | 500.000 | | | 1,00 | 100.000 | 100.000 |
| **Precio Total IVA incluido** | | | | | | **182.404.050** | **Precio Total IVA incluido** | | | | **165.816.834** |
| **Ítem*** | **Descripción del Bien *** | **Empresa 5. JL COMPAÑÍA S.A: OFERTAS PRESENTADAS** | | | | | **Empresa 5. JL COMPAÑÍA S.A: OFERTAS CORREGIDAS** | | | | |
| | | **Marca**** | **Procedencia**** | **Cantidad*** | **Precio unitario (IVA incluido)**** | **Precio Total (IVA incluido)**** | **Marca**** | **Procedencia**** | **Cantidad *** | **Precio unitario (IVA incluido)**** | **Precio Total (IVA incluido)**** |
| 1 | **CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO PARA SALÓN COMUNITARIO SAN MIGUEL** | | | | | | | | | | |
| 1 | Señalización | | | 1,00 | 123.055 | 123.055 | | | 1,00 | 123.055 | 123.055 |
| 2 | Cartel de Obra 1,20 x 1,50 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato | | | 1,00 | 1.322.836 | 1.322.836 | | | 1,00 | 1.322.836 | 1.322.836 |
| 3 | Limpieza y preparación de la zona de obra | | | 425,00 | 1.375 | 584.375 | | | 425,00 | 1.375 | 584.375 |
| 4 | Replanteo y Marcación | | | 425,00 | 1.375 | 584.375 | | | 425,00 | 1.375 | 584.375 |
| | **Estructura de Tinglado** | | | | | - | | | | | - |
| 5 | Estructura metálica portante, zapatas, columnas, encadenados, vigas, tensores, correas, chapas de Zinc onduladas N°26 | | | 425,00 | 148.664 | 63.182.200 | | | 425,00 | 148.664 | 63.182.200 |
| | **Trabajos de albañilería** | | | | | - | | | | | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Excabación, Cimiento de PBC sin cal 1:12, Mampostería de Nivelación 0,30m con ladrillo común, Junta de 2cm (1:2:8), Encadenado inferior H°A° 0,20x0,15 | | | 206,15 | 84.436 | 17.406.481 | | | 206,15 | 84.436 | 17.406.481 |
| 7 | Cargado de Columnas con H° | | | 5,40 | 647.476 | 3.496.372 | | | 5,40 | 647.476 | 3.496.370 |
| 8 | Encadenado Superior de H°A° de 0,30x0,15 | | | 3,40 | 764.378 | 2.598.886 | | | 3,40 | 764.378 | 2.598.885 |
| 9 | Contrapiso de Hormigón Armado. Acabado alisado de cemento tipo industrial con color | | | 367,50 | 103.500 | 38.036.250 | | | 367,50 | 103.500 | 38.036.250 |
| 10 | Mampostería de 0,15 ladrillo hueco 6 agujeros, junta de 1,5cm, dosif: (1:2:8) | | | 167,00 | 78.158 | 13.052.416 | | | 167,00 | 78.158 | 13.052.386 |
| 11 | Revoque a 1 capa, espesor 1,5cm con hidrófugo (1:4:16 ) Interior Sanitarios, columnas, base de nivelación | | | 215,00 | 23.760 | 5.108.400 | | | 215,00 | 23.760 | 5.108.400 |
| 12 | Carpeta para piso cerámico (1:0,5:6) e=2cm | | | 57,40 | 21.327 | 1.224.185 | | | 57,40 | 21.327 | 1.224.170 |
| 13 | Piso Cerámico PEI V antideslizante. Incluye Zócalo | | | 57,40 | 40.582 | 2.329.396 | | | 57,40 | 40.582 | 2.329.407 |
| 14 | Revestimiento Cerámico PEI I | | | 120,00 | 36.000 | 4.320.000 | | | 120,00 | 36.000 | 4.320.000 |
| 15 | Ventana desplazable (en 3 módulos) de Cristal Templado de 8mm de color gris de 1,50x0,40 | | | 4,00 | 325.309 | 1.301.236 | | | 4,00 | 325.309 | 1.301.236 |
| 16 | Marco de lapacho para hoja de 0,90, puerta tablero de 0,90x2,10, colocado con herrajes y cerradura tipo "Yale". Pintado con barniz. | | | 2,00 | 1.061.018 | 2.122.036 | | | 2,00 | 1.061.018 | 2.122.036 |
| 17 | Marco de lapacho para hoja de 0,60, puerta placa de 0,60x1,80, colocado con herrajes y cerradura tipo "Yale" para baño y pasador. Pintado con barniz. | | | 11,00 | 856.800 | 9.424.800 | | | 11,00 | 856.800 | 9.424.800 |
| 18 | Pintura Acrílica lavable fosco (superficie revocada, columnas nuevas, existentes y base) | | | 1,00 | 2.409.382 | 2.409.382 | | | 1,00 | 2.409.382 | 2.409.382 |
| 19 | Protección acrílico a ladrillo visto | | | 1,00 | 589.745 | 589.745 | | | 1,00 | 589.745 | 589.745 |
| 20 | Cielorraso de PVC. Incluye cornisa | | | 57,40 | 72.655 | 4.170.371 | | | 57,40 | 72.655 | 4.170.397 |
| | **Instalación Eléctrica** | | | | | - | | | | | - |
| 21 | Alimentación Aérea a Tablero Principal desde Acometida con Cable Pre ensamblado 4x25mm². | | | 1,00 | 1.087.200 | 1.087.200 | | | 1,00 | 1.087.200 | 1.087.200 |
| 22 | Ducto, cableado con 6mm², 4mm² y 2mm², colocación de cajitas, caño corrugado anti llama de 3/4" o superior (Embutido), electroducto de 3/4" a la vista | | | 1,00 | 1.532.291 | 1.532.291 | | | 1,00 | 1.532.291 | 1.532.291 |
| 23 | Provisión y colocación de un Tablero Tipo DIN de 24 módulos con barra de tierra | | | 1,00 | 275.564 | 275.564 | | | 1,00 | 275.564 | 275.564 |
| 24 | Provisión y Colocación de Llave Principal de 3x32AM (Acometida y Tablero Principal) | | | 2,00 | 89.673 | 179.345 | | | 2,00 | 89.673 | 179.346 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Provisión y Colocación de Llaves TM de 25AM (Circuitos: Luces (3) y Tomas exterior (1), Ducha Eléctrica (4), Sanitarios (1), alumbrado Público (1) | | | 10,00 | 59.564 | 595.636 | | | 10,00 | 59.564 | 595.640 |
| 26 | Provisión y colocación de lámparas bajo consumo de 105W, con pantalla de aluminio y porta lámpara de porcelana | | | 14,00 | 177.382 | 595.636 | | | 14,00 | 177.382 | 2.483.348 |
| 27 | Cambiador de Bebé Horizontal Plegable de plástico reforzado antibacteriano | | | 1,00 | 1.011.273 | 1.011.273 | | | 1,00 | 1.011.273 | 1.011.273 |
| 28 | Alumbrado Público completo con lámpara bajo consumo de 105W con fotocélula c/u. | | | 5,00 | 164.553 | 822.764 | | | 5,00 | 164.553 | 822.765 |
| | **Instalación Sanitaria** | | | | | - | | | | | - |
| 29 | Instalación de agua corriente en Sanitarios con siete (7) inodoros, siete (7) lavatorios, cuatro (4) ducha eléctrica, cuatro (4) minguitorio | | | 1,00 | 2.735.536 | 2.735.536 | | | 1,00 | 2.735.536 | 2.735.536 |
| 30 | Desagüe cloacal de Sanitarios con siete (7) inodoros, siete (7) lavatorios, cuatro (4) ducha eléctrica, cuatro (4) minguitorio, con registros (0.60 x 0.60) con tapa de H°A°, cámara séptica (0.75 X 1.50) y pozo ciego (2,00 x 2,50) | | | 1,00 | 4.010.155 | 4.010.155 | | | 1,00 | 4.010.155 | 4.010.155 |
| 31 | Lavatorio de embutir Ø 30 cms. | | | 7,00 | 89.673 | 627.709 | | | 7,00 | 89.673 | 627.711 |
| 32 | Inodoro Blanco suspensa con tapa y kit de fijación | | | 7,00 | 275.564 | 1.928.945 | | | 7,00 | 275.564 | 1.928.948 |
| 33 | Válvula de descarga con tapa cromada | | | 7,00 | 275.564 | 1.928.945 | | | 7,00 | 275.564 | 1.928.948 |
| 34 | Mesada de Granito | | | 5,00 | 492.873 | 2.464.364 | | | 5,00 | 492.873 | 2.464.365 |
| 35 | Minguitorio alargado | | | 4,00 | 221.427 | 885.709 | | | 4,00 | 221.427 | 885.708 |
| 36 | Ducha eléctrica con brazo de metal | | | 4,00 | 78.409 | 313.636 | | | 4,00 | 78.409 | 313.636 |
| 37 | Canilla p/ lavatorios automáticas | | | 7,00 | 192.573 | 1.348.009 | | | 7,00 | 192.573 | 1.348.011 |
| 38 | Sopapa para lavatorios cromada | | | 7,00 | 82.173 | 575.209 | | | 7,00 | 82.173 | 575.211 |
| 39 | Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero) | | | 1,00 | 552.627 | 552.627 | | | 1,00 | 552.627 | 552.627 |
| 40 | Espejo de 0,8x2,65 | | | 2,12 | 109.309 | 231.735 | | | 2,12 | 109.309 | 231.735 |
| 41 | Espejo de 0,8x2,25 | | | 1,80 | 109.309 | 196.756 | | | 1,80 | 109.309 | 196.756 |
| 42 | Tanque de Fibra de Vidrio de 2000lt | | | 1,00 | 943.200 | 943.200 | | | 1,00 | 943.200 | 943.200 |
| 43 | Base de Tanque de 4 m exterior de estructura metálica reforzado con ángulo recto de 1 1/2" y Angulo zig zag de 1". | | | 1,00 | 1.387.636 | 1.387.636 | | | 1,00 | 1.387.636 | 1.387.636 |
| 44 | Limpieza Final de Obra | | | 1,00 | 419.564 | 419.564 | | | 1,00 | 419.564 | 419.564 |
| **Precio Total IVA incluido** | | | | | | 201.923.489 | **Precio Total IVA incluido** | | | | **201.923.961** |

| **Ítem*** | **Descripción del Bien *** | **Empresa 6. METALÚRGICA NÚÑEZ: OFERTAS PRESENTADAS** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Marca**** | **Procedencia**** | **Cantidad*** | **Precio unitario (IVA incluido)**** | **Precio Total (IVA incluido)**** | **Marca**** | **Procedencia**** | **Cantidad *** | **Precio unitario (IVA incluido)**** | **Precio Total (IVA incluido)**** |

Lic. Alejandro Maidana
UOC

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO PARA SALÓN COMUNITARIO SAN MIGUEL** | | | | | | | | | | |
| 1 | Señalización | | | 1,00 | 100277 | 100.277 | | | | | |
| 2 | Cartel de Obra 1,20 x 1,50 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato | | | 1,00 | 451630 | 451.630 | | | | | |
| 3 | Limpieza y preparación de la zona de obra | | | 425,00 | 239 | 101.575 | | | | | |
| 4 | Replanteo y Marcación | | | 425,00 | 239 | 101.575 | | | | | |
| | **Estructura de Tinglado** | | | | | - | | | | | |
| 5 | Estructura metálica portante, zapatas, columnas, encadenados, vigas, tensores, correas, chapas de Zinc onduladas N°26 | | | 425,00 | 140018 | 59.507.650 | | | | | |
| | **Trabajos de albañilería** | | | | | - | | | | | |
| 6 | Excabación, Cimiento de PBC sin cal 1:12, Mampostería de Nivelación 0,30m con ladrillo común, Junta de 2cm (1:2:8), Encadenado inferior H°A° 0,20x0,15 | | | 206,15 | 80090 | 16.510.554 | | | | | |
| 7 | Cargado de Columnas con H° | | 25,42 | 5,40 | 290859 | 1.570.639 | | | | | |
| 8 | Encadenado Superior de H°A° de 0,30x0,15 | | NO COTIZA | 3,40 | | - | | | | | |
| 9 | Contrapiso de Hormigón Armado. Acabado alisado de cemento tipo industrial con color | | | 367,50 | 60000 | 22.050.000 | | | | | |
| 10 | Mampostería de 0,15 ladrillo hueco 6 agujeros, junta de 1,5cm, dosif: (1:2:8) | | | 167,00 | 75189 | 12.556.563 | | | | | |
| 11 | Revoque a 1 capa, espesor 1,5cm con hidrófugo (1:4:16 ) Interior Sanitarios, columnas, base de nivelación | | | 215,00 | 26077 | 5.606.555 | | | | | |
| 12 | Carpeta para piso cerámico (1:0,5:6) e=2cm | | | 57,40 | 40396 | 2.318.730 | | | | | |
| 13 | Piso Cerámico PEI V antideslizante. Incluye Zócalo | | | 57,40 | 60416 | 3.467.878 | | | | | |
| 14 | Revestimiento Cerámico PEI I | | | 120,00 | 60416 | 7.249.920 | | | | | |
| 15 | Ventana desplazable (en 3 módulos) de Cristal Templado de 8mm de color gris de 1,50x0,40 | | | 4,00 | 300710 | 1.202.840 | | | | | |
| 16 | Marco de lapacho para hoja de 0,90, puerta tablero de 0,90x2,10, colocado con herrajes y cerradura tipo "Yale". Pintado con barniz. | | | 2,00 | 1200070 | 2.400.140 | | | | | |
| 17 | Marco de lapacho para hoja de 0,60, puerta placa de 0,60x1,80, colocado con herrajes y cerradura tipo "Yale" para baño y pasador. Pintado con barniz. | | | 11,00 | 500140 | 5.501.540 | | | | | |
| 18 | Pintura Acrílica lavable fosco (superficie revocada, columnas nuevas, existentes y base) | | | 1,00 | 511958 | 511.958 | | | | | |
| 19 | Protección acrílico a ladrillo visto | | | 1,00 | 399661 | 399.661 | | | | | |
| 20 | Cielorraso de PVC. Incluye cornisa | | | 57,40 | 65016 | 3.731.918 | | | | | |
| | **Instalación Eléctrica** | | | | | - | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Alimentación Aérea a Tablero Principal desde Acometida con Cable Pre ensamblado 4x25mm². | | | 1,00 | 1100000 | 1.100.000 | | | | | |
| 22 | Ducto, cableado con 6mm², 4mm² y 2mm², colocación de cajitas, caño corrugado anti llama de 3/4" o superior (Embutido), electroducto de 3/4" a la vista | | | 1,00 | 1200000 | 1.200.000 | | | | | |
| 23 | Provisión y colocación de un Tablero Tipo DIN de 24 módulos con barra de tierra | | | 1,00 | 1100000 | 1.100.000 | | | | | |
| 24 | Provisión y Colocación de Llave Principal de 3x32AM (Acometida y Tablero Principal) | | | 2,00 | 1200000 | 2.400.000 | | | | | |
| 25 | Provisión y Colocación de Llaves TM de 25AM (Circuitos: Luces (3) y Tomas exterior (1), Ducha Eléctrica (4), Sanitarios (1), alumbrado Público (1) | | | 10,00 | 70000 | 700.000 | | | | | |
| 26 | Provisión y colocación de lámparas bajo consumo de 105W, con pantalla de aluminio y porta lámpara de porcelana | | | 14,00 | 35000 | 490.000 | | | | | |
| 27 | Cambiador de Bebé Horizontal Plegable de plástico reforzado antibacteriano | | NO COTIZA | 1,00 | | - | | | | | |
| 28 | Alumbrado Público completo con lámpara bajo consumo de 105W con fotocélula c/u. | | | 5,00 | 290000 | 1.450.000 | | | | | |
| | **Instalación Sanitaria** | | | | | - | | | | | |
| 29 | Instalación de agua corriente en Sanitarios con siete (7) inodoros, siete (7) lavatorios, cuatro (4) ducha eléctrica, cuatro (4) minguitorio | | | 1,00 | 1600000 | 1.600.000 | | | | | |
| 30 | Desagüe cloacal de Sanitarios con siete (7) inodoros, siete (7) lavatorios, cuatro (4) ducha eléctrica, cuatro (4) minguitorio, con registros (0.60 x 0.60) con tapa de H°A°, cámara séptica (0.75 X 1.50) y pozo ciego (2,00 x 2,50) | | | 1,00 | 1900000 | 1.900.000 | | | | | |
| 31 | Lavatorio de embutir Ø 30 cms. | | | 7,00 | 170000 | 1.190.000 | | | | | |
| 32 | Inodoro Blanco suspensa con tapa y kit de fijación | | | 7,00 | 190000 | 1.330.000 | | | | | |
| 33 | Válvula de descarga con tapa cromada | | | 7,00 | 250000 | 1.750.000 | | | | | |
| 34 | Mesada de Granito | | | 5,00 | 350000 | 1.750.000 | | | | | |
| 35 | Minguitorio alargado | | | 4,00 | 850000 | 3.400.000 | | | | | |
| 36 | Ducha eléctrica con brazo de metal | | | 4,00 | 75000 | 300.000 | | | | | |
| 37 | Canilla p/ lavatorios automáticas | | | 7,00 | 170000 | 1.190.000 | | | | | |
| 38 | Sopapa para lavatorios cromada | | | 7,00 | 9000 | 63.000 | | | | | |
| 39 | Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero) | | | 1,00 | 250000 | 250.000 | | | | | |
| 40 | Espejo de 0,8x2,65 | | | 2,12 | 190000 | 402.800 | | | | | |
| 41 | Espejo de 0,8x2,25 | | | 1,80 | 190000 | 342.000 | | | | | |
| 42 | Tanque de Fibra de Vidrio de 2000lt | | | 1,00 | 1250000 | 1.250.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Base de Tanque de 4 m exterior de estructura metálica reforzado con ángulo recto de 1 1/2" y Angulo zig zag de 1". | | 2 | 1,00 | 1200000 | 1.200.000 | | | | | |
| 44 | Limpieza Final de Obra | | | 1,00 | 201201 | 201.201 | | | | | |
| **Precio Total IVA incluido** | | | | | | **179.223.989** | **Precio Total IVA incluido** | | | | **-** |