Cuadro Comparativo de Ofertas N°51/16

Item	Descripción	EMPRENDIMIENTOS DE TECNOLOGIA E INGENIERIA de Octavio Ferreiro				INGEMANT S.A.				ADRIASOL S.A.				CIE S.A.			
		Precio Unitario en guaraníes	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Total en guaraníes	Precio Unitario en guaraníes	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Total en guaraníes	Precio Unitario en guaraníes	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Total en guaraníes	Precio Unitario en guaraníes	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Total en guaraníes
1	LOTE Nº 1 - PLANTA INDUSTRIAL DE VILLETA REPARACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DEL SILO Nº III DE CEMENTO	26.000.000	1	Un.	26.000.000	24.000.000	1	Un.	24.000.000	29.900.000	1	Un.	29.900.000	25.000.000	1	Un.	25.000.000
1	LOTE Nº 2 - PLANTA INDUSTRIAL DE VILLETA REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE CEMENTO DEL SILO																
1.1	Provisión de una red de tuberías de alimentación de aire comprimido para la fluidificación de los aerodeslizadores en diámetro de 1", correspondiente a los dispositivos de transporte de material bajo silo, utilizando material galvanizados roscado con sus respectivos accesorios de acoples, presión de prueba 50 Kg/cm2.	25.500.000	1	Un.	25.500.000	23.208.299	1	Un.	23.208.299	32.598.000	1	Un.	32.598.000	36.279.000	1	Un.	36.279.000
1.2	Provisión de una red de tuberías de alimentación de aire comprimido para la fluidificación de cilindros neumáticos en Diámetro ½", correspondiente a los dispositivos de transporte de material bajo silo, utilizando material galvanizado roscado con sus respectivos accesorios de acoples, presión de prueba 50 kg/m2	5.200.000	1	Un.	5.200.000	4.740.730	1	Un.	4.740.730	6.658.800	1	Un.	6.658.800	11.486.000	1	Un.	11.486.000

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.

Lic. Edgar M. Colmán
Jefe de División Licitaciones
I.N.C.

1.3	Provisión de un sistema de distribución y tratamiento de aire comprimido pertenecientes a diez unidades de cilindros neumáticos instalados para apertura y cierre de tolvas de descarga bajo silo. Contemplar la provisión de unidades de mantenimiento caudal, caudal de 2.000 litros/minutos, filtros 25 micrones, regulación manual de 0 a 15 Kg/cm2, purga de condensados y herramientas para la ejecución de los trabajos	8.800.000	1	Un.	8.800.000	7.991.000	1	Un.	7.991.000	11.224.000	1	Un.	11.224.000	49.247.000	1	Un.	49.247.000
1.4	Provisión de un sistema de accionamiento para aire comprimido a los cilindros por medio de electroválvulas neumáticas. Contemplar la provisión de materiales, bobinas de accionamiento 220V y herramientas para la ejecución de los trabajos. Total 10 unidades.	19.450.000	1	Un.	19.450.000	17.690.430	1	Un.	17.690.430	24.847.700	1	Un.	24.847.700	53.443.000	1	Un.	53.443.000
1.5	Provisión de un sistema de accionamiento para aire comprimido a cada cilindro (DIEZ) unidades, por medio de electroválvulas neumáticas. Contemplar la provisión de materiales, bobinas de 220V, herramientas y mano de obra calificada para la ejecución de los trabajos.	11.376.000	1	Un.	11.376.000	10.349.000	1	Un.	10.349.000	14.536.000	1	Un.	14.536.000	26.870.000	1	Un.	26.870.000
1.6	Provisión de un sistema reductor de ruidos a través de silenciadores conectados a las electroválvulas de accionamiento para cada cilindro.	7.632.000	1	Un.	7.632.000	6.943.000	1	Un.	6.943.000	9.752.000	1	Un.	9.752.000	18.479.000	1	Un.	18.479.000
1.7	Provisión de seis (6) cilindros neumáticos para apertura y cierre de válvulas, con sus respectivos juegos de reparos	9.130.000	1	Un.	91.300.000	75.805.000	1	Un.	75.805.000	19.461.300	1	Un.	**19.461.300**	56.621.000	1	Un.	**56.621.000**
1.8	Provisión de dos (2) moto reductores de 7,5 HP, sin fin y corona, relación 1:15 para puesta en funcionamiento del sistema de descarga a granel del silo.	32.500.000	1	Un.	32.500.000	29.600.000	1	Un.	29.600.000	20.792.000	1	Un.	**20.792.000**	14.283.000	1	Un.	**14.283.000**
1.9	Provisión de dos (2) descargadores telescópicos para cemento portland para camiones cerrados, alturas máxima de extensión 5.000 mm., con vibrador y sistema neumáticos de apertura, motorizado con contrapeso y vibradores de descarga	498.240.000	1	Un.	498.240.000	403.260.000	1	Un.	403.260.000	298.320.000	1	Un.	**298.320.000**	556.929.000	1	Un.	**556.929.000**
1.10	Provisión de un comando remoto para el descargador de cemento a granel, con alojamiento de los dispositivos para avance, retroceso, descarga y parada	23.600.000	1	Un.	23.600.000	21.484.000	1	Un.	21.484.000	30.176.000	1	Un.	30.176.000	25.471.000	1	Un.	25.471.000

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.

Lic. Edgar M. Colmán
Jefe de División Licitaciones
I.N.C.

1.11	Provisión tablero general de protección y mando secuencial del sistema	61.920.000	1	Un.	61.920.000	56.330.000	1	Un.	56.330.000	79.120.000	1	Un.	79.120.000	13.986.000	1	Un.	13.986.000
1.12	Provisión e instalación de aerodeslizadores, según el siguiente detalle: 1. 58 cajas aerodeslizadores de 1000 x 240 mm. espesor de chapa 1/8" y tapas de 2,1 mm., con las lonetas de poliéster. 2. 70 cajas de aerodeslizadores de 500 x 240 mm., espesor de chapa 1/8" y tapas de 2,1 mm., con las lonetas de poliéster. 3. 40 cajas de aerodeslizadores de 250 x 240 mm., espesor de chapa 1/8" y tapas 2,1 mm. con las lonetas de poliéster. 4. Revisión de todas las cañerías de fluidificación interna de los aerodeslizadores. 5. Reforzar los conos de las ocho (8) bocas de extracción de silo.	140.000.000	1	Un.	140.000.000	127.266.500	1	Un.	127.266.500	178.756.000	1	Un.	178.756.000	69.929.000	1	Un.	69.929.000
1.13	Provisión de motor, eje, ventilador electroválvulas, sistema de inyección de aire para reacondicionamiento de captador de polvo	41.040.000	1	Un.	41.040.000	37.335.000	1	Un.	37.335.000	52.440.000	1	Un.	52.440.000	20.977.000	1	Un.	20.977.000
	Precio Total				**992.558.000**				**846.002.959**				**808.581.800**				**979.000.000**

OBSERVACIONES

***Corrección Aritmética para Ingemant S.A. en la sumatoria total**

***Corrección Aritmética para Adriasol S.A. en los Items, 1.7, 1.8 y 1.9**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.

Lic. Edgar M. Colmán
Jefe de División Licitaciones
I.N.C.