MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 92/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE YVAPOVO TRAMO AREA NO CENSADA CÑIA 4TA COSTA SALINARES BARRIO LOMA CLAVEL - ID Nº 399714

OFERENTES:		TECTONICA CONSTRUCCIONES CIVILES DE EDUARDO NICOLAS MARTI MEDINA - RUC 2468389-2				ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES – RUC 1256450-8			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE YVAPOVO TRAMO AREA NO CENSADA CÑIA 4TA COSTA SALINARES BARRIO LOMA CLAVEL**	**Unidad Medida Global**	**1**	**59.616.000**	**59.616.000**	**Unidad Medida Global**	**1**	**66.737.000**	**66.737.000**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	840	2.000	1.680.000	Metros cuadrados	840	2.000	1.680.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	900.000	900.000	Unidad	1	849.500	849.500
1.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	420	30.000	12.600.000	Metro lineal	420	32.000	13.440.000
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	840	48.000	40.320.000	Metros cuadrados	840	55.000	46.200.000
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	840	2.200	1.848.000	Metros cuadrados	840	2.500	2.100.000
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	105	7.200	756.000	Metros cuadrados	105	7.500	787.500
1.7	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	840	1.800	1.512.000	Metros cuadrados	840	2.000	1.680.000
Precio Total					**59.616.000**				**66.737.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ – Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones