CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY
*Comité de Evaluación*

Compromiso con la gente

# CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

## CONTRATACION POR VÍA EXCEPCIÓN N° 327.161_"MANTEMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS"

| | | PAMAQ S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | DESCRIPCION | Unidad de Medida | Presen-tación | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | Mantenimiento preventivo y reparador de bebederos eléctricos (dispensadores de agua): | | | | | |
| | **A) Mantenimiento Preventivo:** | | | 1 | 598.642 | **598.642** |
| | - Limpieza completa del equipo | Unidad | Evento | 1 | | |
| | - Sanitización del tanque | Unidad | Evento | 1 | | |
| | - Control de ductos | Unidad | Evento | 1 | | |
| | - Control de cañerías | Unidad | Evento | 1 | | |
| | - Control de grifo de agua fría | Unidad | Evento | 1 | | |
| | - Control de grifo de agua caliente | Unidad | Evento | 1 | | |
| | - Control de agua fría | Unidad | Evento | 1 | | |
| | - Control de agua caliente | Unidad | Evento | 1 | | |
| | - Control de filtro de pre-sedimento | Unidad | Evento | 1 | | |
| | - Control de filtro de sedimento | Unidad | Evento | 1 | | |
| | - Control de filtro de membrana de ultrafiltración | Unidad | Evento | 1 | | |
| | - Control de filtro de carbón activo | Unidad | Evento | 1 | | |
| | - Cambio de 02 (dos) filtros (semestral) | Unidad | Evento | 1 | | |
| | - Cambio de 04 (cuatro) filtros (anual) | Unidad | Evento | 1 | | |
| | - Cambio de 01 (un) juego de grifos agua fría, caliente o natural (anual) | Unidad | Evento | 1 | | |
| | **B) Mantenimiento Reparador:** | | | | | |
| | - Cambio de motor compresor | Unidad | Evento | 1 | 737.528 | **737.528** |
| | - Cambio de ductos | Unidad | Evento | 1 | 115.000 | **115.000** |
| | - Cambio de cañerías de cobre 5/8 cañerías de frío | Unidad | Evento | 1 | 69.000 | **69.000** |
| | - Cambio del sistema de agua: fría y caliente | Unidad | Evento | 1 | 486.450 | **486.450** |
| | - Cambio de filtro con sílica del gas refrigerante | Unidad | Evento | 1 | 39.100 | **39.100** |
| | - Cambio de conector codo de ¼ para tipo cañería | Unidad | Evento | 1 | 5.175 | **5.175** |
| | - Cambio de unión de conector | Unidad | Evento | 1 | 5.175 | **5.175** |
| | - Cambio de manguera por metro | Unidad | Evento | 1 | 7.415 | **7.415** |
| | - Cambio de flotador | Unidad | Evento | 1 | 95.220 | **95.220** |
| | - Cambio de grifos | Unidad | Evento | 1 | 65.550 | **65.550** |
| | - Cambio de niple de agua fría | Unidad | Evento | 1 | 24.150 | **24.150** |
| | - Cambio de niple de agua caliente | Unidad | Evento | 1 | 24.150 | **24.150** |
| | - Cambio de termostato de frío | Unidad | Evento | 1 | 126.500 | **126.500** |
| | - Cambio de bimetálicos | Unidad | Evento | 1 | 56.550 | **56.550** |
| | - Cambio de resistencia | Unidad | Evento | 1 | 90.447 | **90.447** |
| | - Pintura completa | Unidad | Evento | 1 | 230.000 | **230.000** |
| | - Cambio de placa electrónica | Unidad | Evento | 1 | 486.450 | **486.450** |
| | - Cambio de pulsadores electrónicos | Unidad | Evento | 1 | 28.750 | **28.750** |
| | - Cambio de pico pulsador | Unidad | Evento | 1 | 65.550 | **65.550** |
| | - Llave de paso SV1 o SV3 | Unidad | Evento | 1 | 63.250 | **63.250** |
| | - Cambio de transformador | Unidad | Evento | 1 | 172.500 | **172.500** |
| | - Cambio de rejillas | Unidad | Evento | 1 | 88.550 | **88.550** |
| | - Cambio de tapón de desague del tanque | Unidad | Evento | 1 | 28.750 | **28.750** |
| | - Cambio de motor del ventilador | Unidad | Evento | 1 | 172.500 | **172.500** |
| | - Cambio del sensor de temperatura | Unidad | Evento | 1 | 71.152 | **71.152** |
| | - Cambio de tanque de agua fría o caliente | Unidad | Evento | 1 | 650.000 | **650.000** |
| | - Cambio de interruptor | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | **150.000** |
| | - Cambio del sistema eléctrico | Unidad | Evento | 1 | 486.450 | **486.450** |
| | - Cambio de lugar del equipo, hasta 5 mts de manguera | Unidad | Evento | 1 | 75.000 | **75.000** |
| | - Cambio de domicilio, hasta 5 mts de manguera | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | **150.000** |
| | Instalación de equipo, hasta 5 mts de manguera | Unidad | Evento | 1 | 150.000 | **150.000** |
| | | | | | | **5.614.954** |

PODER JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN
Circunscripción Judicial de Amambay

Lic. Larissa V. Duarte

Lic. Analía Soledad Fernández C.

Lic. María Francisca Prette de V.
Miembro del Consejo de Administración