PLANILLA DE COMPUTO METRICCO

OBRA: CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N°6212 GRAL. JOSE E. DIAZ

N°	Codigo de Catalogo	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
		TEJIDO DE ALAMBRE		
1	72153505-001	Limpieza y preparación del terreno	Gl.	1
2	82101502-004	Cartel de obra de 1,20 x 2,00mts	Un.	1
3	83101504-995	Tejido de alambre de 2" con postes de Hº cada 3mts cada uno y refuerzos en 3 lugares con alambre liso galvanizado N° 9 y tres tiras de alambre de púa	ml.	339
4	72131601-005	Mamposteria de ladrillo comun visto de 0,30	m2	135,6
5	72131601-003	Base de PBC	m3	40,68
		Aberturas metálicas :		
6	73121602-008	Portón de acceso peatonal 1,80 x 1,50	Un.	1
7	73121602-008	Portón de acceso peatonal 1,80 x 1,50	Un.	1

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS · U.O.C. ·

ING. ALFREDO CONCEPCION GARCIA
Dpto. de UOC