Municipalidad de Mcal. Francisco S. Lopez

INTENDENCIA MUNICIPAL

Administración Nestor Favian Martinez

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

C.D. 08/2016 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DEL LOCAL MUNICIPAL

CONSTRUCCIONES MERCOSUR						
Nº	***Código***	***Descripción***	***Cant.***	***Un***	***P.Unit***	***Total***
		CERCADO PERIMETRAL ALTURA 2 METROS				
		Trabajos prelliminares				
1	83101504-995	Replanteo y Marcación	100	ml	4.800	480.000
		Cimiento				
2		Excavación y Zapatas de hº aº de 0,60x0,60x0,25 cada 2.5mts.	1,71	m3	1.950.000	3.334.500
3		Columnas de hormigón armado de H°A° (20x20x2m) revocado	1,36	m3	1.950.000	2.652.000
4		Vigas encadenado inferior de H°A° (20x20)	1,6	m3	1.950.000	3.120.000
		Mamposteria				
5		Nivelación 0,30 comun	24,3	m2	125.000	3.037.500
6		Elevacion de ladrillo hueco visto	81,2	m2	180.000	14.616.000
		CERCADO PERIMETRAL ALTURA 2 METROS de hierro				
7		Excavación y Zapatas de hº aº de 0,40x0,40x0,50 cada 2.5mts.	1,28	m3	850.000	1.088.000
8		Nivelación 0,30 comun	1,28	m2	125.000	160.000
9		Base para rejas 0,30 con ladrillo laminado	40,5	m2	145.000	5.872.500
10		Porton para acceso vehicular de 5mts x2 mts	1	un	5.850.000	5.850.000
11		Porton para acceso a la Junta Municipal de 1.mts x2 mts	1	un	1.350.000	1.350.000
12		Rejas de hierro	78	m2	680.000	680.000
					Total Gs	**94.600.500**

Total Guaranies: Noventa y cuatro millones seiscientos mil quinientos.

MAGGI ELIZABETH FARINA
Responsable de UOC