Municipalidad de Minga Guazú

Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 10/2.021 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 19 Monday - Barrio Santa Rosa - Esc. Bas. Nº 3.562 Juana María de Lara"
ID 397.844.-

			E.A CONSTRUCCIONES de Ever Adan Amarilla con RUC 2951246-8				Empresa 2				Empresa 3			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	72131701-002	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 19 Monday - Barrio Santa Rosa - Esc. Bas. Nº 3.562 Juana María de Lara**	Unidad Medida Global	1		127.940.290								
1.1		Cartel de Obra: (1.00 x 2.00 mts)	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000								
1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.252,3	2.100	4.729.830								
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.252,3	2.500	5.630.750								
1.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	450,46	2.500	1.126.150								
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	2.252,3	30.000	67.569.000								
1.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	2.252,3	2.500	5.630.750								
1.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x 50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	331,9	28.000	9.293.200								
1.8		Cordón cuneta de Ho. Según detalle de plano (Hecho en situ) terminación de primera	Metro lineal	268,3	75.000	20.122.500								
1.9		Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.252,3	2.500	5.630.750								
1.10		Compactación Final	Metros cuadrados	2.252,3	2.000	4.504.600								
1.11		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.252,3	1.200	2.702.760								
		TOTAL GENERAL				127.940.290								

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ U.O.C PERIODO 2020 - 2025

Liz Paola Ojeda Calderon
Responsable de la U.O.C