MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA

ANEXO 1 – CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA – CD N°: 01/2020 – REPARACIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD – ID N°: 375146

OBRA: REPARACIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD

UBICACIÓN: Avda. Central C/ Avda. Procéres de Mayo - Casco Urbano - Puerto Adela	50,00	ML
SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR:	361,80	M2
SUPERFICIE DE EMPEDRADO:	310,90	M2

Empresa TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES – RUC N°: 859999-8

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRECIOS DE REFERENCIA

OBRA: Reparación de Pavimento Tipo Empedrado en el Casco Urbano de la Ciudad

UBICACIÓN: Avda. Central C/ Avda. Próceres de Mayo - Casco Urbano - Puerto Adela

CODIGO DE CATALOGO: 72131701-002

SUB ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PREC. UNIT.	PREC. TOTAL
1.1	Cartel de obras	GL	1,00	1.450.000	1.450.000
1.2	Marcación y replanteo	M2	361,80	2.660	962.388
1.3	Desmonte de empedrado y cordon existente con recuperacion de material	M2	310,90	9.800	3.046.820
	MOVIMIENTO DE SUELO				
1.4	Preparación de terreno, relleno y compactación (con relleno de 50cm de tierra compactada)	M2	361,80	9.800	3.545.640
	PAQUETE ESTRUCTURAL				
1.5	Colchón de arena e=0,13	M2	361,80	14.000	5.065.200
1.6	Cordon Hº	ML	100,00	29.401	2.940.100
1.7	Cuneta de Hº simple	M3	4,00	1.280.000	5.120.000
1.8	Pavimento tipo empedrado (recuperado)	M2	310,90	38.000	11.814.200
1.9	Piedra triturada 6ª	M2	310,90	4.800	1.492.320
1.10	Compactación mecanica	M2	310,90	2.900	901.610
1.11	Limpieza	GL	1,00	681.206	681.206
TOTAL					**37.019.484**

Son guaraníes: treinta y siete millones diez y nueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro.----------

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ADELA
UOC
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Edgar Gabriel Gamarra
Responsable UOC
Municipalidad de Puerto Adela