MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

Anexo al Decreto /2014

Cuadro Comparativo de Ofertas

		SINERGIA														
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Preparacion de Obra**															
1.1	Cartel de Obra	N/A	N/A	1,00	500.000	500.000										
1.2	Replanteo de Obra	N/A	N/A	33,54	2.000	67.080										
2	**Cimiento**					0										
2.1	Excavación para fundaciones de pbc	N/A	N/A	8,5	50000	425.000										
2.2	Cimiento Piedra Bruta Colocada	N/A	N/A	8,50	250.000	2.125.000										
2,3	Relleno y Compactación para piso	N/A	N/A	12	70000	840.000										
3	**Colocacion de H° A°**					0										
3.1	Viga de H° A° para galeria			0,53	1600000	848.000										
4	**Mamposteria**	N/A				0										
4.1	Mamposteria Nivelacion 0,30 Armado 2 a 10	N/A	N/A	26,00	53.900	1.401.400										
4.2	Mamposteria Pared 0,20 Comun			15,05	75000	1.128.750										
4.3	Pilar de Mamposteria 0,45 x 0,45	N/A	N/A	2,00	500.000	1.000.000										
4.4	Mamposteria Pared 0,15 común	N/A	N/A	73,50	70.000	5.145.000										
4.5	Pilares no portantes de mamposteria para caños de bajada	N/A	N/A	2,00	350.000	700.000										
4.6	Envarillado sobre aberturas	N/A	N/A	31,00	15.000	465.000										
5	**Abertura**					0										
5.1	Puertas: Marco, Hoja, cerraduras y herrajes incluídos	N/A	N/A	4,00	850.000	3.400.000										
6	Colocacion de techo	N/A	N/A			0										
6.1	Techo de Chapa N° 26 con canaleta N°20	N/A		34,00	150.000	5.100.000										
6.2	Cielo Raso de PVC	N/A	N/A	30,00	50.000	1.500.000										
7	**Revoques**					0										
7.1	Revoque Pared Interior	N/A	N/A	59,40	22.000	1.306.800										
7.2	Revoque Pared Exterior			114,9	22000	2.527.800										
7.3	Revoque Mucheta abertura	N/A	N/A	30,00	20.000	600.000										
8	**Instalaciones Sanitarias**					0										
8.1	Instalaciones de Agua Corriente	N/A	N/A	1	1000000	1.000.000										
8.2	Desagüe Cloacal (accesorios y caños PVC)	N/A	N/A	1,00	1.000.000	1.000.000										
8.3	Registro 40 x 40	N/A	N/A	3,00	200.000	600.000										
8.4	Pozo ciego de 2 x 3,00 con tapa de hormigón de armado	N/A	N/A	1,00	2.000.000	2.000.000										

Gilberto Zárate González
Encargado U.O.C.

8.5	Cámara séptica 2,00 x 1,20 x1,50 de profundidad con tapa de hormigón armado	N/A	N/A	1,00	1.000.000	1.000.000										
9	**Desague Pluvial**					0										
9.1	Desagüe Pluvial con canaleta embutida D 90 Ch 24 Pend 1% y caño de bajada de PVC 100 mm Dos registros pluviales y caños de PVC de 100mm	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000										
9.2	Artefacto Sanitarios tipo social (con cisterna baja)	N/A	N/A	1,00	1.000.000	1.000.000										
10	**Instalaciones Electricas**	N/A	N/A			0										
10.1	Derecho de Conexión a la Red Eléctrica ANDE	N/A	N/A	1,00	500.000	500.000										
10.2	Acometida monofásica con puesta a tierra completa	N/A	N/A	1	1500000	1.500.000										
10.3	Instalaciones Eléctricas con 8(ocho) artefactos bajo consumo de 100W de rendimiento; 5 (cinco) tomas; 2(dos) ventiladores de 7 velocidades; tablero principal y disyuntor diferencial.-	N/A	N/A	1,00	2.725.750	2.725.750										
11	**Colocacion de Piso y contrapisos**					0										
11.1	Contrapiso de 10 cm	N/A	N/A	30	25000	750.000										
11.2	Carpeta alisada Base Piso	N/A	N/A	30,00	25.000	750.000										
11.3	Piso Cerámica y azulejada de baño	N/A	N/A	44,00	65.000	2.860.000										
11.4	Zócalos de cerámica.-	N/A	N/A	26,00	20.000	520.000										
12	**Pintura**					0						0				
12.1	Pinturas al látex	N/A	N/A	174,30	18.000	3.137.400										
12.2	Pintura de Aberturas con sintéticos	N/A	N/A	11,34	18.000	204.120										
13	**Limpieza de Obra**					0										
13.1	Limpieza Final	N/A	N/A	1	372.900	372.900										
						50.000.000						-				

Firma del Responsable de la U.O.C.

Gilberto Zárate González
Encargado U.O.C.

INTENDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE VAQUERÍA
VAQUERÍA