MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martinez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE N° 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE MAYOR M. BENITEZ E/ MANUEL DOMINGUEZ Y TTE. HERRERO - ID 320966

				E &E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES		*RB CONSTRUCCIONES*	
ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Relevamiento topografico	M2	1.890	1.500	2.835.000	No cotiza	No cotiza
2	Marcacion y replanteo	M2	1.890	1.000	1.890.000	No cotiza	No cotiza
3	Encriptado (provisión y compactación de ripio de cantera)	M3	320	40.000	12.800.000	No cotiza	No cotiza
4	Excavacion y perfilado, moto niveladora (caja empedrado)	M3	300	6.000	1.800.000	No cotiza	No cotiza
5	Reposicion de cañeria rota por maquinaria	GL	1	500.000	500.000	No cotiza	No cotiza
6	Preparación de terreno para empedrado	M2	1.890	3.510	6.633.900	No cotiza	No cotiza
7	Colocación de cordones prefabricados de altura 30cm., largo 50cm., ancho 8cm., dosaje 1:3:5	ML	540	15.556	8.400.300	No cotiza	No cotiza
8	Construccción de pavimento tipo empedrado con piedra libre de descomposición y no meteorizada	M2	1.890	21.300	40.257.000	No cotiza	No cotiza
9	Compactacion	M2	1.890	1.420	2.683.800	No cotiza	No cotiza
10	Retiro de escombro y limpieza final	GL	1	1.200.000	1.200.000	No cotiza	No cotiza
	TOTAL GENERAL				79.000.000		0

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE N° 2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE E/ MCAL. ESTIGARRIBIA - CENTRO RECREATIVO GUARAMBAREÑO - ID 320966

				E &E Proyectos y Construcciones		*RB CONSTRUCCIONES*	
ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Relevamiento topografico	M2	350	1.500	525.000	1.058	370.300
2	Marcacion y replanteo	M2	350	1.000	350.000	705	246.750
3	Encriptado compactación de ripio de cantera	M3	50	30.000	1.500.000	38.000	1.900.000
4	Excavacion y perfilado, preparacion de caja	M3	85	6.000	510.000	4.400	374.000
5	Reposicion de cañeria rota	GL	1	200.000	200.000	141.000	141.000
6	Preparación de terreno para empedrado	M2	350	3.500	1.225.000	3.000	1.050.000
7	colocación de cordones prefabricados de hormigon	ML	100	14.910	1.491.000	14.800	1.480.000
8	Construcción de pavimento tipo empedrado con pedra, tamaño no menor a 8cm y mayor de 20cm	M2	350	21.300	7.455.000	21.200	7.420.000
9	Compactacion mecánica	M2	350	1.420	497.000	2.000	700.000
10	Retiro de escombro y limpieza final	GL	1	565.000	565.000	567.950	567.950
	TOTAL GENERAL				**14.318.000**		**14.250.000**