MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 55/2020 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE TUYUTI, TRAMO: 695 Y 3404 CÑIA. 9º ROJAS CAÑADA, BARRIO SANTA ROSA; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 695 Y 696 CÑIA. 9º ROJAS CAÑADA, BARRIO SANTA ROSA
ID 382.723

OFERENTE		IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS - RUC 1539157				RENOVATIO PARAGUAY S.R.L RUC 80090173-8			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE TUYUTI, TRAMO: 695 Y 3404 CÑIA. 9º ROJAS CAÑADA, BARRIO SANTA ROSA	Unidad Medida Global	1	-	-	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	732	980	717.360	Metros cuadrados	732	1.000	732.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M	Unidad	1	588.000	588.000	Unidad	1	600.000	600.000
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO (TERMINACION CONCAVO) DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	209	29.400	6.144.600	Metro lineal	209	30.000	6.270.000
1.4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO (TERMINACION RECTO) DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5 (COLOCACION CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	Metro lineal	35	29.400	1.029.000	Metro lineal	35	30.000	1.050.000
1.5	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	732	46.060	33.715.920	Metros cuadrados	732	47.000	34.404.000
1.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	732	2.450	1.793.400	Metros cuadrados	732	2.500	1.830.000
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	52,25	7.350	384.038	Metros cuadrados	52,25	7.500	391.875
1.8	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	732	980	717.360	Metros cuadrados	732	1.000	732.000
2	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 695 Y 696 CÑIA. 9º ROJAS CAÑADA, BARRIO SANTA ROSA	Unidad Medida Global	1	-	-	Unidad Medida Global	1	-	-
2.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	840	980	823.200	Metros cuadrados	840	1.000	840.000
2.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M	Unidad	1	588.000	588.000	Unidad	1	600.000	600.000
2.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO (TERMINACION CONCAVO) DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	175	29.400	5.145.000	Metro lineal	175	30.000	5.250.000
2.4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO (TERMINACION RECTO) DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5 (COLOCACION CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	Metro lineal	35	29.400	1.029.000	Metro lineal	35	30.000	1.050.000
2.5	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	840	46.060	38.690.400	Metros cuadrados	840	47.000	39.480.000
2.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	840	2.450	2.058.000	Metros cuadrados	840	2.500	2.100.000
2.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	43,75	7.350	321.563	Metros cuadrados	43,75	7.500	328.125
2.8	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	840	980	823.200	Metros cuadrados	840	1.000	840.000
				Precio Total	**94.568.040**				**96.498.000**

LIC. JUANA MARY ACUNA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ