Municipalidad de Ypacaraí
Calle Yegros 338 esq/ Mcal. Estigarribia
Tel.: 0513 – 432 856 Telefax.: 0513 - 432 267
Ypacaraí Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2022 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLES SIN NOMBRE EN LA COMPAÑÍA MBOCAJATY DEL DISTRITO DE YPACARAÍ, CON ID Nº 405.593.

ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNID. DE MEDIDA	CANT.	SAN EXPEDITO CONSULTORA		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES		ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Construcción de Empedrado de Calles**	GL	1						
1.1	Marcación y Replanteo	M2	3.181	500	1.590.500	500	1.590.500	500	1.590.500
1.2	Cartel de Obra de 1,00 x 1,50 con impresión digital en lona vinílica	GL	1	993.667	993.667	990.000	990.000	993.667	993.667
1.3	Relleno y Compactación	M2	3.181	750	2.385.750	800	2.544.800	800	2.544.800
1.4	Preparación para caja hasta esp: 50 cms	M2	3.181	996	3.168.276	1.000	3.181.000	1.000	3.181.000
1.5	Cordón de H° prefabricado de 0,10 x 0,30 x 0,40	ML	1.280	30.500	39.040.000	32.000	40.960.000	32.060	41.036.800
1.6	Relleno para soporte de cordones	M3	155	19.800	3.069.000	21.500	3.332.500	21.584	3.345.520
1.7	Colchón de arena e: 17 cms	M3	530	96.000	50.880.000	96.500	51.145.000	98.888	52.410.640
1.8	Pavimento tipo empedrado	M3	530	96.000	50.880.000	96.500	51.145.000	98.888	52.410.640
1.9	Esparcido de triturada 6ta.	M2	3.181	2.950	9.383.950	3.100	9.861.100	3.113	9.902.453
1.10	Compactación mecánica de empedrado	M2	3.181	1.900	6.043.900	2.000	6.362.000	2.031	6.460.611
1.11	Limpieza y retiro de escombros	GL	1	1.026.051	1.026.051	1.026.051	1.026.051	1.026.051	1.026.051
	TOTAL				**168.461.094**		**172.137.951**		**174.902.682**

MUNICIPALIDAD DE YPACARAÍ U.O.C.

Arq. Raúl Silva E.
Responsable UOC