MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martinez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
RECONSTRUCCION Y REPARACION DE 2 (DOS) AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 6.237 TESAPEARA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COTEBRAS S.A.		CLASE "A"		A.V. CONSTRUCCIONES	
			PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Trabajos Preliminares								
- Vallado de Obras	ML	30.00	84.700	2.541.000	250.000	7.500.000	200.000	6.000.000
- Letrero Oficial	UNID.	1.00	629.200	629.200	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000
Demoliciones								
Desmonte de techo de 2 Aulas con recuperación de materiales	M2	125.00	52.030	6.503.750	60.000	7.500.000	45.000	5.625.000
Desmontar tejas cerámicas								
Desmontar tejuelones cerámicos								
Desmontar artefactos eléctricos del techo								
Desmontar tirantes de madera								
Estructura Metalica								
Provisión y colocación de contraviga metálica (15x45) en 2 Aulas	ML	14.80	181.500	2.686.200	500.000	7.400.000	650.000	9.620.000
Techo								
Techo correspondiente a dos aulas con su respectiva galeria	M2	125.00	157.300	19.662.500	150.000	18.750.000	145.000	18.125.000
Montaje de tirantes de madera (2"x6") en Aula de 1er Grado								
Reutilizar Tirantes de Madera para Aula de 4to Grado y Galeria								
Desmontar tirantes de Madera								
Reutilizar 50% de tejuelones recuperados en buen estado								
Reutilizar 50% de tejas recuperados en buen estado								
Terminación de Techo								
Revoque y macizadas, sellador en grietas	M2	10.50	265.000	2.782.500	45.000	472.500	50.000	525.000
Pintura de revoques de macizada y retoque de zonas	M2	15.00	75.000	1.125.000	22.500	337.500	18.500	277

Eduardo Saldívar
Responsable U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martinez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

RECONSTRUCCION Y REPARACION DE 2 (DOS) AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 6.237 TESAPEARA

fectadas por reparación de techo y piso								
stalación Eléctrica								
Montaje de Ductos artefactos eléctricos retirados por eparación de techo: 4 ventiladores y 8 equipos ioorescentes.- (no incluye proveer artefactos eléctricos uevos)	GB	1.00	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
eparación de Piso								
Demolición de Piso en Aula 4to Grado	M2	20.00	25.000	500.000	20.000	400.000	10.000	200.000
Retiro de contrapiso y tierra de relleno hasta dejar iscubierto ducto de desagüe pluvial – alcantarilla ubterraneo que atraviesa el sub suelo de la sala de 4to grado	M2	20.00	110.000	2.200.000	15.000	300.000	10.000	200.000
Limpieza y retiro de basura y escombros atascados en lcantarilla subterránea	GB	1.00	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000,000	1.000.000
Sellado de juntas en Alcantarilla causante de filtraciones de gua pluvial	M2	10.00	42.000	420.000	50.000	500.000	25.000	250.000
Tapa de H°A° de alcantarilla, espesor 8cm, ancho 1.30 por 0.90	M3	0.90	950.000	855.000	2.250.000	2.025.000	2.500.000	2.250.000
Relleno y compactación con tierra mejorada	M3	8.50	115.530	952.005	110.000	935.000	110.000	935.000
Contrapiso de cascotes espesor 10cm	M2	17.00	39.500	671.500	30.000	510.000	22.500	382.500
Piso de Baldosa Calcárea tipo Pyta I	M2	17.00	85.000	1.445.000	60.000	1.020.000	55.000	935.000
Zocalo Calcáreo tipo pyta I	ML	12.00	20.000	240.000	20.000	240.000	20.000	240.000
Pintura al látex de Pared exterior todo el bloque de 5 aulas	M2	175.50	21.780	3.822.390	22.500	3.948.750	22.500	3.948.750
Limpieza final y retiro de escombros	M2	125.00	2.000	250.000	15.000	1.875.000	5.000	625.000
Varios	GB	1.00	2.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000
OTAL				54.816.045		61.213.750		55.838.750

Eduardo Salcedo
Responsable U.O.C.