PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIDRIOS TEMPLADOS CON PROVISION DE REPUESTOS. con ID: 381240

Mantenimiento y reparación de vidrios templados con provisión de repuestos, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 60.000.000 Máximo: 120.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

OFERENTES								INTERPRO de Juan Carlos Zuccolillo Galli	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72153501-001	Mantenimiento preventivo de puertas y ventanas templadas	Unidad	EVENTO					
1.1		Regulación de freno hidráulico	Unidad	EVENTO	1			$ 85.000	$ 85.000
1.2		Ajuste de Rueditas	Unidad	EVENTO	1			$ 85.000	$ 85.000
1.3		Ajuste de herrajes	Unidad	EVENTO	1			$ 85.000	$ 85.000
1.4		Ajuste de perfiles	Unidad	EVENTO	1			$ 85.000	$ 85.000
1.5		"Mantenimiento de FACHADAS Delantera y Trasera de vidrios templados (revisión por especialistas de paños, estructura metálica, ventanas, reposición de silicona, adhesivos etc.). "	Metros cuadrados	EVENTO	1			$ 280.000	$ 280.000
1.6		Mantenimiento de FACHADAS Delantera y Trasera de MATERIAL ACM, reposición, siliconado, ajustes.	Metros cuadrados	EVENTO	1			$ 250.000	$ 250.000
1.7		Reparación y mantenimiento de abertura de vidrio templado existente que incluye: Desmonte total de las aberturas, Limpieza de las siliconas existente y posterior colocación con silicona estructural climática. Abertura Fija.	Metros cuadrados	EVENTO	1			$ 250.000	$ 250.000
1.8		Reparación y mantenimiento de abertura de vidrio templado existente que incluye: Desmonte total de las aberturas, Limpieza de las siliconas existente y posterior colocación con silicona estructural climática. Abertura Corrediza	Metros cuadrados	EVENTO	1			$ 250.000	$ 250.000
2	72153501-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA)	Unidad	EVENTO					
2.1		"Provisión y Colocación de Cristal templado de 10 mm Color bronce o gris (para sustituciones en caso de rotura) "	Metros cuadrados	EVENTO	1			$ 535.000	$ 535.000
2.2		"Provisión y Colocación de Cristal templado de 10 mm Incoloro (para sustituciones en caso de rotura) "	Metros cuadrados	EVENTO	1			$ 400.000	$ 400.000
2.3		Provisión y Colocación de Cristal de 10 mm Color bronce o gris.	Metros cuadrados	EVENTO	1			$ 300.000	$ 300.000
2.4		Provisión y Colocación de Cristal de 10 mm Incoloro.	Metros cuadrados	EVENTO	1			$ 250.000	$ 250.000
2.5		Provisión y Colocación de Cristal de 8 mm Color Gris o Bronce.	Metros cuadrados	EVENTO	1			$ 200.000	$ 200.000
2.6		Provisión y Colocación de Cristal de 4 m.m. Incoloro.	Metros cuadrados	EVENTO	1			$ 120.000	$ 120.000
2.7		"Provisión y colocación de vidrio DVH, combinación de vidrio 4+4 AZUL CITY + cámara de gas de 9mm + vidrio incoloro de 8mm, pegado con cinta VHB 3M y sellado en silicona estructural. Incluye desmonte del vidrio existente. "	Metros cuadrados	EVENTO	1			$ 1.200.000	$ 1.200.000
2.8		Reposición y cambio de PRESILLAS DE SEGURIDAD DE ALUMINIO	Metro lineal	EVENTO	1			$ 150.000	$ 150.000
2.9		Provisión y colocación de ACM (igual al existente)	Metros cuadrados	EVENTO	1			$ 520.000	$ 520.000
2.10		Provisión y colocación de espejo	Metros cuadrados	EVENTO	1			$ 250.000	$ 250.000
2.11		Provisión y Colocación de Manijas para ventanas	Unidad	EVENTO	1			$ 55.000	$ 55.000
2.12		Provisión y Colocación de Bisagra para ventanas proyectantes	Unidad	EVENTO	1			$ 120.000	$ 120.000
2.13		Provisión y Colocación de Freno hidráulico sellado de bronce.	Unidad	EVENTO	1			$ 650.000	$ 650.000
2.14		Provisión y Colocación de zócalo superior.	Unidad	EVENTO	1			$ 120.000	$ 120.000
2.15		Provisión y Colocación de Zócalo inferior	Unidad	EVENTO	1			$ 130.000	$ 130.000
2.16		Provisión y Colocación de Buje	Unidad	EVENTO	1			$ 25.000	$ 25.000
2.17		Provisión y Colocación de Cerradura central	Unidad	EVENTO	1			$ 150.000	$ 150.000
2.18		Provisión y Colocación de Pasador	Unidad	EVENTO	1			$ 55.000	$ 55.000
2.19		Provisión y Colocación de Manijones circulares en madera	Unidad	EVENTO	1			$ 40.000	$ 40.000
2.20		Provisión y Colocación de Manijones HDL con aleación en aluminio de 30 cm.	Unidad	EVENTO	1			$ 150.000	$ 150.000
2.21		Provisión y Colocación de Freno hidráulico aereo.	Unidad	EVENTO	1			$ 250.000	$ 250.000
2.22		Provisión y Colocación de Contra cerraduras para vidrio templado simple.	Unidad	EVENTO	1			$ 100.000	$ 100.000

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Abg. Liz Duarte
Coordinadora de Adq. de Bienes y Servicios - UOC

Escaneado con CamScanner

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
2.23		Provisión y Colocación de Contra cerraduras para vidrio templado doble	Unidad	EVENTO	1			₲ 120.000	₲ 120.000
2.24		Provisión y colocación de burletes de felpa para perfiles de aluminio	Metro lineal	EVENTO	1			₲ 30.000	₲ 30.000
2.25		Provisión y colocación de Herrajes/ perfileria de aluminio.	Metro lineal	EVENTO	1			₲ 120.000	₲ 120.000
2.26		Cambio de ventanas fijas a proyectantes (según PBC)	Unidad	EVENTO	1			₲ 4.450.000	₲ 4.450.000
2.27		Provisión y colocación de refuerzos para brazos de proyección y manija de cierre de ventanas proyectantes.	Unidad	EVENTO	1			₲ 1.200.000	₲ 1.200.000
Precio total de la oferta:									**₲ 13.060.000**

DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Abg. Liz Duarte
Coordinadora de Adquisiciones de Bienes y Servicios

Escaneado con CamScanner