CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
COMITÉ DE EVALUACION
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DE REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA DIMABEL
ID: 320849

					ARQUITEC S.A	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
1	72102905-001	Relleno y compactacion con material de aporte(PUESTO DE GUARDIA)	Metros cúbicos	138,5	121.569	16.837.307
2	72103003-001	Servicio de Demolicion de muralla e=0,60mts.	Metros cúbicos	31	58.509	1.813.779
3	72131601-002	Preparacion de obra (Replanteo y marcacion)	Metros cuadrados	78,5	4.551	357.254
4	72131601-002	Preparacion de obra(calculo de estructura de DE Hº Aº)	Unidad	1	3.152.000	3.152.000
5	72131601-004	Colocacion de hormigon armado(zapata, pilares y piso)	Metros cúbicos	22,1	1.589.790	35.134.359
6	72131601-003	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	12	397.211	4.766.532
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (encadenado inferior de 20X20 cm de Hº Aº)	Metro lineal	46,5	130.020	6.045.930
8	72131601-006	Aislacion horizontal con hiodrofugo	Metro lineal	46,5	22.103	1.027.790
9	72131601-007	Techo de chapas s/estruc. de chapa plegada y perfiles diseño de estructuras s/ normas del Viento del INTN para 150Km/h Vigas princip. de chapa plegada, correas de chapa plegada en C, chapas de acero galvanizado. Pendiente 15%, prepintado en fábrica.	Metros cuadrados	80	311.851	24.948.080
10	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (encadenado superior 13x30 de Hº Aº)	Metro lineal	58,5	92.704	5.423.184
11	72131601-005	Mamposteria de ladrillos de 0,15 cm.	Metros cuadrados	185	78.532	14.528.420
12	72131601-008	Revoques interior filtrado	Metros cuadrados	165	27.899	4.603.335
13	72131601-008	Revoquesexterior incluye revoque de pilares y vigas	Metros cuadrados	178	34.261	6.098.458
14	72102508-003	Revestimiento de azulejos de 20x25	Metros cuadrados	20	70.991	1.419.820
15	72102508-003	Revestimiento con piedra laja	Metros cuadrados	22	115.068	2.531.496
16	72131601-012	Servicio de pintura al latex interior	Metros cuadrados	185	32.505	6.013.425
17	72131601-012	Servicio de pintura al latex exterior	Metros cuadrados	178	26.004	4.628.712
18	72131601-012	Servicio de pintura de abertura de madera al barniz natural	Metros cuadrados	8	19.503	156.024
19	72131601-012	Servicio de pinturade canleta y bajada c/ esmalte sintetico	Metro lineal	46	13.002	598.092
20	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	55	33.675	1.852.125
21	72131601-009	Colocacion de pisos - Carpeta de piso ceramico	Metros cuadrados	55	24.964	1.373.020
22	72131601-009	Colocacion de pisos - Ceramico PI 5	Metros cuadrados	55	93.595	5.147.725
23	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	47	43.557	2.047.179
24	72102602-005	Puerta de madera tipo placa, cedro hoja 0,80 x 2,10 incluye marcos de lapacho, herrajes y cerradura	Unidad	1	1.383.413	1.383.413
25	72102602-005	Puerta de madera tipo placa, cedro hoja 0,60 x 2,10 incluye marcos de lapacho, herrajes y cerradura	Unidad	1	875.035	875.035
26	72102602-005	Puerta metalica de chapa plegada hoja 0,80 x 2,10 incluye marcos metalicos, herrajes y cerradura	Unidad	1	1.690.260	1.690.260
27	72102602-005	Colocacion de puertas y ventana (Puerta de vidrio templado de 10mm. 0,80x2,10cm.)	Unidad	2	1.755.270	3.510.540
28	72102602-005	Colocacion de puertas y ventanas(Abertura de vidrio templado de 8mm. Incluye aberturas fijas y corredizas)	Metros cuadrados	18,5	669.603	12.387.656
29	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Provision e Instalacionde Inodoro color crema c/ cisterna alta)	Unidad	1	669.603	669.603
30	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Provision e Instalacion de migitorios con sifon externo	Unidad	1	890.637	890.637
31	72101510-9997	Provision e Instalación de lavatorio con pedestal	Unidad	1	598.092	598.092
32	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias ((Provision e Instalacion de juego de griferia y accesorios para lavatorios)	Unidad	1	468.072	468.072
33	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Provision e Instalación de juego de griferias para ducha; incluye ducha electrica y brazo metalico)	Unidad	1	551.285	551.285
34	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Provision e Instalación de accesorios: jaboneras papeleras, portarrollo, y toallera).	Unidad	4	78.012	312.048
35	72101510-999	Provision Montaje de pileta de pileta de acero inoxidable (Incluye griferias y accesorios)	Unidad	1	845.130	845.130
36	72101510-006	Instalacion de desague cloacal	Unidad	1	1.560.240	1.560.240
37	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	1	1.560.240	1.560.240
38	72101510-007	Construccion de desague cloacal 40x40cm. con tapa HºAº	Unidad	2	370.557	741.114
39	72101510-006	Instalacion de desague cloacal (Provision y colocacion de cañerias de PVC de 100mm.)	Metro lineal	10	63.060	630.600
40	72102303-003	Construccion de camara septica de 1,00x1,60x1,20m.	Unidad	1	1.625.180	1.625.180
41	72102303-002	Construccion de pozo ciego de 1,50x3,00 mts.	Unidad	1	3.209.130	3.209.130
42	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Provision e Instalacion de tablero principal de 12 modulos)	Unidad	1	2.600.400	2.600.400
43	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (provision e intalacion de toma corriente)	Unidad	7	104.016	728.112
44	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (provision e instalacion de equipos y artefactos fluorescentes)	Unidad	11	175.527	1.930.797
45	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (provision e instalacion de boca para acondicionador de aire acondicionado monofasico)	Unidad	2	240.537	481.074
46	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (provision e instalacion de boca para ventilador de techo)	Unidad	2	104.016	208.032
47	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (provision e instalacion de boca para ducha electrica)	Unidad	1	240.537	240.537

48	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Provision e instalacion de luces de emergencia)	Unidad	2	195.030	390.060
49	92121702-002	Instalacion, montaje y provision de sistema contra incendios (tipo ABC) de 4 kg.	Unidad	2	292.545	585.090
50	72101510-005	Construccion de desague pluvial (acceso)	Metro lineal	6,6	890.637	5.878.204
51	72101510-005	Construccion de Registros para desague fluvial 40x40 incluye rejilla metalica	Unidad	6	370.557	2.223.342
52	72101510-005	Construccion de desague pluvial ((Provision y colocacion de canaleta tipo alero embutido desarrollo 0,40 de chapa Nº 24)	Metro lineal	24	84.513	2.028.312
53	72101510-005	Construccion de desague pluvial (Provision y colocacion de canaleta de bjada de desague pluvial de chapa Nº 24)	Metro lineal	24	84.513	2.028.312
54	72101510-005	Construccion de desague pluvial (provision y Colocacion de cañerias de Plastico de PVC de 100mm.)	Metro lineal	30	63.060	1.891.800
55	72102801-001	Readecuacion de tendido de fibra optica/telefonia/alumbrado incluye provision de columnas de Hº Aº.	Unidad Medida Global	1	15.188.700	15.188.700
56	72102801-001	Readecuacion de Registro cloacal de 1,00x1,00 mts. con tapa de chapa antideslizante para tránsito pesadO.	Unidad	1	3.250.500	3.250.500
57	72102801-001	Readecuacion de Registro cloacal de 1,00x1,00 mts. con tapa de chapa antideslizante para tránsito pesado	Unidad Medida Global	1	3.250.500	3.250.500
58	72102801-001	Readecuacion de garita existente. Incluye saneado de ladrillos vistos, provision de escalera marinera, reacondicionamiento del entrepiso, pinturas en general interior y exterior.	Unidad Medida Global	1	4.729.970	4.729.970
59	72102801-001	Readecuacion de valla de seguridad automatizada con luces de alerta	Unidad Medida Global	1	22.064.000	22.064.000
60	72102202-001	Readecuacion y automatizacion de Proton de acceso (Instalacion de control electrico para porton)	Unidad Medida Global	1	7.151.100	7.151.100
61	72131601-013	Limpieza de obra Limpieza final y acarreo)	Unidad Medida Global	1	975.150	975.150
62	72153507-002	Servicio de retiro de escombro	Unidad Medida Global	1	1.950.300	1.950.300
63	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno (LAVADERO DIMABEL)	Metros cúbicos	175	122.305	21.403.375
64	72131601-002	Preparacion de obra (Replanteo y Marcacion)	Metros cuadrados	130	4.578	595.140
65	72102801-001	Remodelacion /Readecuacion existente de (rampa y caminero para fosa)	Unidad	1	6.248.052	6.248.052
66	72131601-002	Preparacion de obra (Calculo de estructura de Hº Aº)	Unidad	1	3.152.000	3.152.000
67	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	16,8	1.594.124	26.781.283
68	72131601-003	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	16	344.679	5.514.864
69	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (encadenado inferior de 20x20cm. de Hº Aº)	Metro lineal	58	108.571	6.297.118
70	72131601-004	Colocacion de hormigon armado (encadenado superior de 20x20cm. de Hº Aº)	Metro lineal	58	120.997	7.017.826
71	72131601-006	Aislacion horizontal con hidrofugo	Metro lineal	58	22.237	1.289.746
72	72131601-005	Mamposteria de ladrillos de 0,15cm.	Metros cuadrados	285	63.248	18.025.680
73	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metro lineal	138	313.860	43.312.680
74	72131601-008	Revoques interior y exterior filtrado	Metro lineal	470	28.102	13.207.940
75	72102508-003	Revestimiento de azulejos de 20x25cm.	Metros cuadrados	26	71.421	1.856.946
76	72131601-012	Servicio de pinturacon base de sellador acrilico	Metros cuadrados	470	22.222	10.444.340
77	72131601-012	Servicio de pintura de abverturas al barniz natural	Metros cuadrados	9	19.621	176.589
78	72131601-012	Servicio de pinturade canaletas y bajadas	Metro lineal	26	13.081	340.106
79	72131601-009	Colocacion de contrapisos	Metros cuadrados	130	33.879	4.404.270
80	72131601-009	Colocacion de pisos de Hº Aº	Metros cuadrados	40	116.947	4.677.880
81	72131601-009	Colocacion de pisos ceramico	Metros cuadrados	30	25.115	753.450
82	72131601-009	Colocacion de pisoceramico Pl 5	Metros cuadrados	30	93.465	2.803.950
83	72131601-009	Colocacion de zocalo ceramico	Metro lineal	20	43.821	876.420
84	72131601-005	Mamposteriade ladrillos comunes e=0,30cm.	Metros cuadrados	18,5	187.709	3.472.617
85	72102507-003	Servicio de aislacion de pared	Metros cuadrados	25	63.442	1.586.050
86	72102602-005	Provision y Colocacion de puertas (Incluye Puerta de madera tipo tablero, cedro hoja 0,80x2,10cm. y marcos de lapacho)	Unidad	2	1.517.373	3.034.746
87	72102602-005	Provision y Colocacion de puertas (Puerta de madera tipo placa, cedro hoja 0,60 x 2,10 incluye marcos de lapacho)	Unidad	1	1.105.328	1.105.328
88	72102602-004	Colocacion de vidrios (Aberturas de vidrio templado de 8 mm. Incluye aberturas fijas y corredizas)	Metros cuadrados	6,5	673.661	4.378.797
89	72102602-007	Colocacion de mamparas (Mamparas de plástico P.V.C con estructura de aluminio para box de baños. Incluye aberturas y cerraduras)	Unidad Medida Global	1	2.092.928	2.092.928
90	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (Provision e instalacion de Inodoro color crema c/ cisterna alta)	Unidad	1	673.661	673.661
91	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (incluye provision de Migitorio con sifón externo)	Unidad	1	896.035	896.035
92	72101510-9997	Instalación de lavatorio(incluye provision de lavatorio con pedestal)	Unidad	1	601.717	601.717
93	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (incluye Juego grifería y accesorios para lavatorio)	Unidad	1	470.909	470.909
94	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias (incluye provision de Juego grifería y accesorios para Ducha, incluye ducha electrica y brazo metalico)	Unidad	1	554.626	554.626
95	72101510-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias(incluye provision y colocacion de jabonera, papelera, porta rollo, toallera)	Unidad	6	78.485	470.910
96	72101510-999	Provisión y montaje de pileta de acero inoxidable. Incluye grifería y accesorios	Unidad	1	850.252	850.252
97	72101510-006	Instalacion de desague cloacal (Incluye cañería de plástico PVC y accesorios hasta el primer registro)	Unidad	1	1.569.696	1.569.696
98	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria (Instalación de agua corriente incluye cañerías de plástico P.V.C. roscable y accesorios F/solo)	Unidad	1	1.569.696	1.569.696
99	72101510-006	Instalacion de desague cloacal (Instalacion de Cañería de desague cloacal de 100 mm)	Metro lineal	10	63.442	634.420
100	72101510-007	Construccion de desague cloacal (Registros para desague cloacal 40x40 c/Tapa HºAº)	Unidad	3	307.399	922.197
101	72102303-003	Construccion de camara septicacon capacidad de 1,00x1,60x1,20 m. Incluye excavacion, mampostería de ladrillo, revoque y tapa de H° A°|	Unidad	1	1.635.100	1.635.100
102	72102303-002	Construccion de pozo ciego (Construcción de un pozo ciego de 2,00x3,00 m. Incluye calce con mampostería de ladrillo y tapa de HºAº)	Unidad	1	3.728.028	3.728.028
103	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Tablero principal de 24 módulos; incluye alimentación del tablero general)	Unidad	1	1.985.760	1.985.760
104	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Toma corriente)	Unidad	7	104.646	732.522
105	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Provision y colocacion de tubos fluorescentes)	Unidad	12	176.591	2.119.092
106	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Boca para Acondicionador de aire monofásico)	Unidad	1	241.995	241.995
107	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Boca para ventilador de techo)	Unidad	1	104.646	104.646
108	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (Bocas para ducha electrica)(	Unidad	1	241.995	241.995
109	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios (Provisión y Montaje de Extintores de 4 kg. Tipo ABC)	Unidad	2	241.995	483.990
110	72101510-005	Construccion de desague pluvial (Registros para desague pluvial 40x40 incluye rejilla metalica)	Costo por Mil	5	372.803	1.864.015

111	72101510-005	Construccion de desague pluvial (Provisión y colocación de canaleta tipo alero desarrollo 0.60 , chapa Nº 24)	Metro lineal	14	85.025	1.190.350
112	72101510-005	Construccion de desague pluvial (Provisión y colocación de bajada de desagüe pluvial chapa Nº 24)	Metro lineal	12	85.025	1.020.300
113	72101510-005	Construccion de desague pluvial (Cañerías de Plástico PVC de 100 mm para desagüe pluvial)	Metro lineal	24	63.442	1.522.608
114	72101510-005	Construccion de desague pluvial (Canaleta embutida con techo vecino d=0,80 cm)	Metro lineal	10	196.212	1.962.120
115	72102801-001	Readecuacion de tanque: Incluye cambio de tanque por uno de capacidad de 50 Litros, cableado electrico, reordenamiento de alimentacion y provision de agua corriente para el lavadero, caseta metalica	Unidad Medida Global	1	6.320.726	6.320.726
116	72131601-013	Limpieza de obra (Limpieza final y acarreo)	Unidad Medida Global	1	981.060	981.060
117	72153507-002	Servicio de retiro de escombro	Unidad Medida Global	1	1.962.120	1.962.120
118	72101603-9999	Desmonte de chapas, canaletas y bajadas existentes	Metros cúbicos	394	15.697	6.184.618
119	72131601-005	Mamposteria (Mampostería de ladrillos de 0,20 m)	Metros cuadrados	38,5	101.115	3.892.928
120	72131601-008	Revoques exterior	Metros cuadrados	85	34.468	2.929.780
121	73181108-001	Servicio de enchapado con estaño (Baveta en uniones chapa mamposteria)	Metro lineal	85	37.280	3.168.800
122	72131601-012	Servicio de pinturaal latex exterior	Metros cuadrados	85	26.162	2.223.770
123	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (Reacondicionamiento provisorio de las instalaciones electricas)	Unidad Medida Global	1	1.962.120	1.962.120
124	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas (Provision y colocacion de correas de caño de 40 x 40x2,00 mm y chapas onduladas de 24)	Metros cuadrados	394	141.210	55.636.740
125	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas (Provision y colocacion de canaletas alero d=0,50 de chapas galvanizadas de 26)	Metro lineal	33	130.808	4.316.664
126	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas (Provision y colocacion de bajadas pluviales de caño de PVC de 150 mm)	Metro lineal	24	117.727	2.825.448
127	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas (Provision y colocacion de canaletas limahoya d=0,80 de chapas galvanizadas de 27)	Metro lineal	35	71.944	2.518.040
128	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas (Provision y colocacion de babeta metalica d=0,60 de chapas galvanizadas de 26)	Metro lineal	66	98.106	6.474.996
129	72131601-013	Limpieza de obra (Limpieza final y acarreo)	Unidad Medida Global	1	719.444	719.444
130	72153507-002	Servicio de retiro de escombro y sobrantes	Unidad Medida Global	1	1.308.080	1.308.080
131	72101603-9999	Servicio de Desmontaje de de chapas, canaletas y bajadas existentes	Metros cuadrados	783,5	15.697	12.298.600
132	72131601-005	Mamposteria de ladrillos de 0,20 m.	Metros cuadrados	18	101.115	1.820.070
133	72131601-008	Revoques exterior	Metros cuadrados	36	34.468	1.240.848
134	73181108-001	Servicio de enchapado con estaño (Baveta en uniones chapa mampostería)	Metro lineal	12	163.510	1.962.120
135	72131601-012	Servicio de pintura al latex exterior	Metros cuadrados	36	26.162	941.832
136	72102201-002	Reacondicionamiento provisorio de las instalaciones eléctricas	Unidad Medida Global	1	1.962.120	1.962.120
137	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas (Provisión y colocación de correas de caño 40 x 40 x 2.00 mm y chapas onduladas #24)	Metros cuadrados	322,5	141.210	45.540.225
138	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas (Provisión y colocación de canaleta alero D= 0,50 de chapa galvanizada #26)	Metro lineal	60	130.808	7.848.480
139	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas (Provisión y colocación de bajadas pluviales de caño PVC de 150 mm)	Metro lineal	36	117.727	4.238.172
140	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas (Provisión y colocación de babeta metálica D=0,60 de chapa galvanizada #26)	Metro lineal	12	98.106	1.177.272
141	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas (Reparacion/reacondiciionamiento de Cenefa metaliza. Incluye pintura)	Metros cuadrados	36	91.566	3.296.376
142	72102201-002	Reacondicionamiento provisorio de las instalaciones eléctricas (TECHO PELOTON DE SEGURIDAD)	Unidad Medida Global	1	1.308.080	1.308.080
143	72102507-001	Servicio de aislacion de techo (Empalme con techo Dpto. Financiero - Reacondicionamiento)	Unidad Medida Global	1	1.962.120	1.962.120
144	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas (Provisión y colocación de correas de caño 40 x 40 x 2.00 mm y chapas onduladas #24)	Metros cuadrados	155	141.210	21.887.550
145	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas (Provisión y colocación de canaleta alero D= 0,50 de chapa galvanizada #26)	Metro lineal	30	130.808	3.924.240
146	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas (Provisión y colocación de bajadas pluviales de caño PVC de 150 mm)	Metro lineal	30	117.727	3.531.810
147	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas (Provisión y colocación de babeta metálica D=0,60 de chapa galvanizada #26)	Metro lineal	12	98.106	1.177.272
148	72131601-005	Mamposteria de ladrillos de 0,20 m.	Metros cuadrados	18	101.115	1.820.070
149	72131601-008	Revoques EXTERIOR	Metros cuadrados	36	34.468	1.240.848
150	73181108-001	Servicio de enchapado con estaño (Baveta en uniones chapa mampostería)	Metro lineal	12	163.510	1.962.120
151	72131601-012	Servicio de pintura al latex exterior	Metros cuadrados	36	26.162	941.832
152	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (Reacondicionamiento provisorio de las instalaciones eléctricas)	Unidad Medida Global	1	2.419.134	2.419.134
153	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas (Provisión y colocación de correas de caño 40 x 40 x 2.00 mm y chapas onduladas #24)	Metros cuadrados	315	141.210	44.481.150
154	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas (Provisión y colocación de canaleta alero D= 0,50 de chapa galvanizada #26)	Metro lineal	60	130.808	7.848.480
155	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas (Provisión y colocación de bajadas pluviales de caño PVC de 150 mm)	Metro lineal	36	117.727	4.238.172
156	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas (Provisión y colocación de babeta metálica D=0,60 de chapa galvanizada #26)	Metro lineal	12	98.106	1.177.272
157	72131601-999	Construccion y/o colación de dinteles (Adintelamiento para vano con viga metalica)	Metro lineal	4,7	438.207	2.059.573
158	72103003-001	Servicio de Demolicion de revoque	Metros cuadrados	30	15.697	470.910
159	72103003-001	Servicio de Demolicion de zocalo	Metro lineal	9,2	9.157	84.244
160	72103003-001	Servicio de Demolicion de mamposteria 0,15m	Metros cuadrados	15	19.621	294.315
161	72102602-005	Desmontaje de aberturas	Unidad	2	45.783	91.566
162	72131601-010	Abrir vano para abertura nueva 1.60 x 2.10 m, adintelar, revoque y mocheteado	Unidad Medida Global	1	503.611	503.611
163	72131601-009	Saneamiento de piso y zócalo (sector mampostería demolida)	Unidad Medida Global	1	392.424	392.424
164	72131601-009	Colocacion de pisos (Provisión y colocación de piso vinílico (similar a giraduría)	Metros cuadrados	16	98.106	1.569.696
165	72131601-001	Readecuación de instalaciones eléctricas. (Incluye 2 bocas de luz con sus artefactos y provisión y colocación de 1 equipo de A.A. de 18.000 BTU con su circuito correspondiente)	Unidad Medida Global	1	981.060	981.060
166	72102602-004	Colocacion de vidrios (Provisión y colocación de abertura en cristal templado. Medidas: 1,60x2,10m)	Unidad	1	2.158.332	2.158.332
167	72152605-001	Servicio de instalación y reparación de cielorrasos	Unidad Medida Global	1	634.419	634.419
168	72153201-001	Reacondicionamiento de revestido de pared con material PVC (similar al existente)	Unidad Medida Global	1	457.828	457.828
169	72131601-012	Servicio de pintura de paredes al latex con enduido	Metros cuadrados	75	28.778	2.158.350
170	72131601-013	Limpieza de obra (Limpieza final y acarreo)	Unidad Medida Global	1	1.569.696	1.569.696
171	72153507-002	Servicio de retiro de escombro	Unidad Medida Global	1	3.270.200	3.270.200
TOTAL GENERAL						**789.051.193**

El precio total es de guaraníes: 789,051,193 (*Setecientos ochenta y nueve millones cincuenta y un mil ciento noventa y tres*)

ALEXIS MONTIEL PONILLAUX
SGTO 1| TEC - MIEMBRO C.E.

FATIMA PAOLA ACOSTA ACOSTA
TTE 1° JM - MIEMBRO C. E.

MARIO BARRIOS ROA
SOF MAM - MIEMBRO C. E.

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
CAP AVL -SECRETARIO - C. E.

GRAL BRIG AER ENRIQUE CESAR CABALLERO MEDINA
PRESIDENTE COMITÉ DE EVALUACION