MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
CUADRO COMPARATIVO
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2/2023

"REPARACION DE UN AULA NIVEL INICIAL Y SANITARIOS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 6867 MUNICIPAL SAN WENCESLAO DE LA COMPAÑÍA 1º NARANJATY" - ID 422.347

OFERENTES:		ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES de ROMAN IBARS – RUC 1256450-8			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	CARTEL DE OBRA	Unidad	1	950.000	950.000
2	VALLADO PERIMETRAL	Unidad Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
3	DEMOLICION DE PISO	Metros cuadrados	57,75	23.000	1.328.250
4	DEMOLICION DE REVOQUE	Metros cuadrados	40,6	23.000	933.800
5	REVOQUE DE MAMPOSTERIA	Metros cuadrados	44,76	42.000	1.879.920
6	REVOQUE DE LOSA (PREVIO SALPIQUE CON CEMENTO)	Metros cuadrados	56,15	48.000	2.695.200
7	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTE, ESPESOR 10 CM.	Metros cuadrados	57,75	41.000	2.367.750
8	CARPETA ALISADA PARA PISO CERAMICO	Metros cuadrados	57,75	38.000	2.194.500
9	PROVISION Y COLOCACION DE PISO CERAMICO	Metros cuadrados	57,75	109.000	6.294.750
10	PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALO	Metro lineal	29,5	26.000	767.000
11	CAMBIO DE VENTANA BALANCIN MEDIDAS 1,20 X 1,20 M.	Unidad	5	147.000	735.000
12	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE DOS HOJAS. MEDIDA 1,20 X 2,10 M.	Unidad	1	1.533.000	1.533.000
13	ALFEIZAR DE VENTANAS, DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO, ARENA)	Metro lineal	6	40.000	240.000
14	INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 6 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	Unidad	1	480.000	480.000
15	INSTALACION DE TABLERO COMANDO DE VENTILADORES TCV	Unidad	1	480.000	480.000
16	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Unidad	6	178.000	1.068.000
17	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMA CORRIENTES	Unidad	3	178.000	534.000
18	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	Unidad	2	226.000	452.000
19	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 3X40 W	Unidad	4	320.000	1.280.000
20	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1X40 W	Unidad	2	153.000	306.000
21	TABLERO TS DE 6 AG CON BARRAS DE FASE Y NEUTRO	Unidad	1	403.000	403.000
22	TABLERO TCV DE 2 AG CON BARRAS DE FASE Y NEUTRO	Unidad	1	260.000	260.000
23	PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES DE TECHO DE 56"	Unidad	2	650.000	1.300.000
24	PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	15,1	36.000	543.600
25	PINTURA AL LATEX	Metros cuadrados	124,33	36.000	4.475.880
26	PIZARRON	Unidad	1	1.366.000	1.366.000
27	MESADA DE GRANITO CON 2 BACHAS	Unidad	1	2.600.000	2.600.000
28	LAVAMANOS CON GRIFERIAS METALICAS, CONEXIÓN FLEXIBLE, SOPAPA Y ACCESORIOS	Unidad	2	486.000	972.000
29	MUEBLE BAJO MESADA	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
30	DESMONTE DE TECHO DE TEJAS CON REPOSICION DE TEJAS	Metros cuadrados	1,76	36.000	63.360
31	PROVISION Y COLOCACION DE TIRANTES DE HORMIGON	Metro lineal	2,5	45.000	112.500
32	DEMOLICION DE PISO	Metros cuadrados	1,73	23.000	39.790
33	DEMOLICION DE AZULEJO	Metros cuadrados	1,3	23.000	29.900
34	DESMONTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	2	76.000	152.000
35	REVOQUE INTERIOR A UNA CAPA	Metros cuadrados	14	42.000	588.000
36	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTE, ESPESOR 10 CM.	Metros cuadrados	1,73	41.000	70.930
37	CARPETA ALISADA PARA PISO CERAMICO	Metros cuadrados	1,73	38.000	65.740
38	PROVISION Y COLOCACION DE PISO CERAMICO	Metros cuadrados	1,73	109.000	188.570
39	PROVISION Y COLOCACION DE AZULEJO	Metros cuadrados	23,1	86.000	1.986.600
40	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA MEDIDA 0,70 X 2,10 M.	Unidad	1	1.020.000	1.020.000
41	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA TIPO BALANCIN DE 0,60 X 0,40 M.	Metros cuadrados	1	463.000	463.000
42	CONEXIÓN INTERNA DE CAÑERIAS DE AGUA CORRIENTE FRIA	Unidad	1	1.033.000	1.033.000

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana Acuña
Directora de UOC
Municipalidad de Capiatá

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
CUADRO COMPARATIVO
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2/2023

"REPARACION DE UN AULA NIVEL INICIAL Y SANITARIOS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 6867 MUNICIPAL SAN WENCESLAO DE LA COMPAÑÍA 1º NARANJATY" - ID 422.347

43	DESAGUE CLOACAL HASTA PRIMER REGISTRO	Unidad	1	766.000	766.000
44	PROVISION Y COLOCACION DE UN INODORO CON CISTERNA ALTA Y ADAPTADOR CON SUS ACCESORIOS	Unidad	1	483.000	483.000
45	MESADA DE GRANITO CON 1 BACHA	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
46	MUEBLE BAJO MESADA	Unidad	1	1.266.000	1.266.000
47	ESPEJO 0,50 X 0,50 M. CON MARCO	Unidad	1	460.000	460.000
48	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Metros cuadrados	59,5	17.000	1.011.500
49	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	Metros cuadrados	5	25.000	125.000
50	DEMOLICION DE AZULEJO	Metros cuadrados	16	23.000	368.000
51	DEMOLICION DE PISO	Metros cuadrados	8	23.000	184.000
52	DESMONTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	Unidad	3	81.000	243.000
53	DEMOLICION DE PUERTAS	Unidad	2	68.000	136.000
54	MAMPOSTERIA DE 0,15 M. PARA REVOCAR	Metros cuadrados	14	107.000	1.498.000
55	REVOQUE INTERIOR EXTERIOR A UNA CAPA	Metros cuadrados	22	42.000	924.000
56	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTE, ESPESOR 10 CM.	Metros cuadrados	8	41.000	328.000
57	CARPETA ALISADA PARA PISO CERAMICO	Metros cuadrados	8	38.000	304.000
58	PROVISION Y COLOCACION DE PISO CERAMICO	Metros cuadrados	8	102.000	816.000
59	PROVISION Y COLOCACION DE AZULEJO	Metros cuadrados	34	86.000	2.924.000
60	PROVISION Y COLOCACION DE DOS PUERTAS METALICAS DE 0,70 X 2,10 M.	Unidad	2	1.020.000	2.040.000
61	COLOCACION DE UNA PUERTA METALICA DE 0,70 X 2,10 M.	Unidad	1	142.000	142.000
62	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANAS TIPO BALANCIN DE 0,50X0,50 M. CON VIDRIO	Metros cuadrados	1	463.000	463.000
63	ALFEIZAR DE VENTANAS, DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO, ARENA)	Metro lineal	4	40.000	160.000
64	PROVISION Y COLOCACION DE TECHO DE RESGUARDO, MATERIAL FIBRA DE CARBONO TRANSLUCIDO, CON ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	1,6	226.000	361.600
65	PINTURA AL LATEX	Metros cuadrados	20	36.000	720.000
66	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS	Metros cuadrados	10	36.000	360.000
67	CONEXIÓN INTERNA DE CAÑERIAS DE AGUA CORRIENTE FRIA	Unidad	1	1.100.000	1.100.000
68	DESAGUE CLOACAL HASTA PRIMER REGISTRO	Unidad	1	966.000	966.000
69	CAÑERIA DE DESAGUE CLOCAL EXTERNA HASTA REGISTRO Y REGISTRO DE 0,60 X 0,60 M.	Unidad	1	1.166.000	1.166.000
70	PROVISION Y COLOCACION DE INODORO CON CISTERNA ALTA Y ACCESORIOS	Unidad	2	483.000	966.000
71	LAVAMANOS CON GRIFERIAS METALICAS, CONEXIÓN FLEXIBLE, SOPAPA Y ACCESORIOS	Unidad	1	510.000	510.000
72	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Unidad	4	178.000	712.000
73	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMA CORRIENTES	Unidad	4	178.000	712.000
74	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1X40 W	Unidad	4	153.000	612.000
75	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Metros cuadrados	8	16.000	128.000
	Precio Total				**70.908.140**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ