Municipalidad de San Cosme y Damián

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 01/18 - ID N.º 344444
REPARACIÓN DE SS.HH. SEXADO PARA EL COLEGIO NACIONAL SAN COSME Y DAMIÁN

1- OFERENTE EL TAGUA CONSTRUCCIONES – RUC.: 1461765-0

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPÚA					
COLEGIO NACIONAL SAN COSME Y DAMIAN					
M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA .- DEP. PROYECTOS Y OBRAS.					
REPARACIÓN DE SS.HH SEXADO					
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
Ítem	Descripción del Rubros	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio total
1	DESMONTE				
	Desmonte de mingitorio colectivo.-	GL	1,00	628.364	628.364
	Desmonte de piso calcareo.-	M2	37,65	14.727	554.472
	Desmonte de artefactos sanitarios	GL	1,00	628.364	628.364
2	PISO				
	Contra piso de hormigón pobre de 5 cm.-	M2	37,65	46.204	1.739.581
	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.-	M2	37,65	35.215	1.325.845
	Piso cerámico color marrón.-	M2	37,65	90.131	3.393.432
3	REVESTIMIENTO				
	Revoque en sectores dañados.-	M2	5,85	34.953	204.475
	Revestimiento de paredes a 2,00 m de Altura.-	M2	116,00	93.927	10.895.532
4	MANTENIMIENTO				
	Mantenimiento desagüe cloacal.-	Un.	2,00	1.811.782	3.623.564
	Mantenimiento de la instalación de agua corriente.-	Un.	2,00	1.570.909	3.141.818
	Instalación de agua corriente para mingitorios.-	GL.	1,00	734.400	734.400
5	ABERTURAS				
	Provisión y Colocación de puerta tablero 0,82 x 2,10 con cerradura de 1ra. Línea.-	Un.	2,00	1.309.091	2.618.182
	Provisión y Colocación de puerta placa 0,54 x 1,65 con cerradura de 1ra. Línea.-	Un.	1,00	458.182	458.182
	Reacondicionamiento 0,54 x 1,65, incluye pintura y errajes.-	Un.	1,00	170.182	170.182
	Provisión y Colocación de pasador para puerta.-	Un.	8,00	81.818	654.544
	Reacondicionamiento de ventanas tipo balancin, incluye reposicion de vidrios y pintura al sintético.-	Un.	8,00	261.818	2.094.544
6	ARTEFACTOS SANITARIOS				
	Mingitorio individual con todos sus accesorios - incluye llaves de paso tipo cruceta de 1ra. Línea.-	Un.	3,00	733.091	2.199.273
	Provisión y Colocación de lavatorio con pedestal con todos sus accesorios.-	Un.	1,00	628.364	628.364
	Provisión y Colocación de llave de paso tipo cruceta de 1ra. Línea.-	Un.	7,00	196.364	1.374.548
	Provisión y Colocación de ducha eléctrica.-	Un.	1,00	183.273	183.273
	Provisión y Colocación de tapa p/ inodoro acolchado.-	Un.	5,00	150.545	752.725
	Provisión y Colocación de canilla metálica de 1ra. Línea para ducha.-	Un.	3,00	137.455	412.365
	Provisión y Colocación de cisterna.-	Un.	2,00	144.000	288.000
	Provisión y Colocación de llave de paso para lavatorio tipo cruceta de 1ra. Línea.-	Un.	4,00	189.818	759.272
	Provisión y Colocación de espejo tipo float de 4mm de 2,50 x 0,60.-	Un.	2,00	320.727	641.454
	Provisión y Colocación de espejo tipo float de 4mm de 0,60 x 0,40.-	Un.	2,00	98.182	196.364
	Limpieza general de artefactos sanitarios.	Un.	2,00	628.364	1.256.728
7	INSTALACION ELECTRICA				
	Reacondicionamiento de la instalacion electrica	Un.	2,00	1.505.455	3.010.910
	Provisión y Colocación de equipo fluorescente 2 x 40	Un.	4,00	150.545	602.180
8	PINTURA				
	Pintura interior al latex con enduido color arena	M2	65,80	24.549	1.615.324
	Pintura de cielo raso al sintético, Incluye tirantes	M2	49,50	28.407	1.406.147
9	LIMPIEZA FINAL				
	Limpieza general y final del sitio de obras	Gl	1,00	418.909	418.909
	Precio Total - Iva Incluido				48.611.316

SON GUARANIES: Cuarenta y ocho millones seisicientos once mil trescientos dieciseis.-

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González
Encargado Unidad Operativa de Contrataciones